Przedmiar robót

Obiekt	Remont drogi powiatowej 1260K w km od 0+000,00 do km 1+000,00 w miejscowości Klimontów, Szczytniki - Kolonia, Powiat Proszowicki
Kod CPV	45233000-9 - Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania nawierzchni autostrad, dróg 45113000-2 - Roboty na placu budowy 45110000-1 - Roboty w zakresie burzenia i rozbiórki obiektów budowlanych; roboty ziemne 45231000-5 - Roboty budowlane w zakresie budowy rurociągów, ciągów komunikacyjnych i linii energetycznych
Inwestor	Zarząd Dróg Powiatowych w Proszowicach Jakubowice 75 32-100 Jakubowice
Wykonawca	INGHA PRE Agnieszka Podsiadło, ul. Warszawska 24, 32-200 Miechów

Sporządził mgr inż. Mariusz Mucha

styczeń 2025r.

Tabela przedmiaru robót

Remont drogi powiatowej 1260K w km od 0+000,00 do km 1+000,00 w miejscowości Klimontów, Szczytniki - Kolonia, Powiat Proszowicki

Nr	Nr ST	Opis robót	Jm	Ilość
		Roboty przygotowawcze		
1	D-01.01.01	Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych, na drogach w terenie równinnym	km	1
		Roboty ziemne		
2	D-02.01.01	Plantowanie mechaniczne poboczy o grubości ścinania do 20cm wraz z transportem urobku na odl. do 10 km	m2	534
3	D-02.01.01	Roboty ziemne wykonywane koparkami przedsiębiernymi o pojemności łyżki 0,25m3 w gruncie kategorii III-IV z transportem urobku samochodami samowyładowczymi do 5t na odległość do 10km	m3	2 113
		Remont podbudowy		
4	D-01.02.04	Rozebranie mechaniczne nawierzchni z mas mineralno-bitumicznych grubości 4cm wraz z obcieciem krawędzi i transportem urobku na odl. 10 km	m2	2 000
5	D-04.04.02	Podbudowy z kruszyw łamanych, warstwa górna, grubość warstwy po zagęszczeniu 10cm - łączna grubość 26 cm Krotność: 2,6	m2	2 000
6	D-04.05.01	Podbudowa z gruntu stabilizowanego cementem, grubość warstwy po zagęszczeniu - 10cm (łączna grubość) warstwy po zagęszczeniu 25 cm Krotność: 2,5	m2	2 000
7	D-05.03.05	Wyrównanie lokalnych nierówności nawierzchni mieszanką mineralno asfaltową - analogia	t	150
8	D-04.03.01	Oczyszczenie nawierzchni bitumicznej przed skropieniem emulsją asfaltową	kpl	1
		Nawierzchnia		
9	D-05.03.11	Frezowanie nawierzchni asfaltowych na głębokości 3cm na zimno przy użyciu frezarki z odwiezieniem kory asfaltowej na place składowe samochodami samowyładowczymi o ładowności od 10 do 15t	m2	5 000
10	D-05.03.05	Ułożenie dylatacji z taśmy dylatacyjnej PCW	m	25
11	D-05.03.26	Wzmocnienie istniejacej konstrukcji geosiatką z włókna szklanego o wytrzymałości na rozciąganie w obu kierunkach min. 120 kN/m - analogia	m2	5 100
12	D-04.03.01	Skropienie nawierzchni asfaltem w ilości 0,4 kg/m2- 3 warstwy Krotność: 3	m2	5 100
13	D-05.03.05a	KNR K-42 0104/21 + KNR K-42 0104/22 Warstwa ścieralna z betonu asfaltowego AC 11S dla KR3-KR4 o grubości 3cm - łączna grubość w-wy po zagęszczeniu 4 cm	m2	5 200
14	D-05.03.05b	KNR K-42 0104/05 + KNR K-42 0104/06 Warstwa wiążąca z betonu asfaltowego AC 16W dla KR3-KR4 o grubości 5cm	m2	5 200
15	D-05.03.05b	KNR K-42 0104/05 + KNR K-42 0104/06 Warstwa wyrównawcza z betonu asfaltowego AC 16W dla KR3-KR4 o grubości 4cm - łączna grubość w-wy 7 cm	m2	5 100
		Remont poboczy		
16	D-04.04.02	Podbudowy z kruszyw łamanych, warstwa górna, grubość warstwy po zagęszczeniu 10cm - łączna grubość po zagęszczeniu 20 cm Krotność: 2	m2	534
17	D-05.03.08	Powierzchniowe utrwalanie nawierzchni drogowych emulsją asfaltową z grysem kamiennym frakcji 5-8mm w ilości kruszywa 10,0dm3/m2	m2	534
18	D-05.03.08	Powierzchniowe utrwalanie nawierzchni drogowych emulsją asfaltową z grysem kamiennym frakcji 2-5mm w ilości kruszywa 8,0dm3/m2	m2	534
		Remont zjazdów		
19	D-04.04.02	Podbudowy z kruszyw łamanych, warstwa górna, grubość warstwy po zagęszczeniu 15cm Nawiazanie wysokosciowe istniejacych zjazdów z kruszywa.	m2	390
20	D-05.03.23	Remonty cząstkowe nawierzchni z kostki brukowej betonowej (dostosowanie wysokośćiowe do nawierzchni po remoncie)-analogia	m2	80
21	D-01.02.04	Rozebranie krawężników betonowych na podsypce cementowo-piaskowej - istniejace zjazdy z kostki brukowej	m	45
22	D-01.02.04	Rozebranie obrzeży o wymiarach 8x30cm na podsypce piaskowej	m	60
23	D-08.01.01	Krawężniki betonowe o wymiarach 12x25cm wtopione na podsypce cementowo-piaskowej	m	45
24		Obrzeża betonowe o wymiarach 30x8cm na podsypce cementowo-piaskowej z wypełnieniem spoin zaprawą cementową	m	60
25	D-08.01.01	Ława betonowa z oporem pod krawężniki	m3	6,9
26	D-02.01.01	Roboty ziemne koparkami podsiebiernymi z transportem urobku samochodami samowyładowczymi do 1 km,	m3	22,5
27	D-06.02.01	Rury betonowe o średnicy 50cm przepustów pod zjazdamina ławie z kruszywa o gr. 20 cm wraz z obsypką z kruszywa	m	45
28	D-06.02.01	Ścianki czołowe przepustów pod zjazdami dla rur o średnicy 50cm	szt	12
		Oznakowanie dróg i urządzenia bezpieczeństwa ruchu		
29	D-01.02.04	Zdejmowanie tablic znaków drogowych - ostrzegawczych, zakazu i nakazu	szt	14
30	D-01.02.04	Rozebranie słupków do znaków	szt	14
31	D-07.02.01	Ustawienie słupków do znaków o średnicy 70mm	szt	18
32	D-07.02.01	Pionowe znaki zakazu, nakazu, ostrzegawcze i informacyjne o powierzchni ponad 0,3m2	szt	23
33	D-07.01.01	Linie segregacyjne i krawędziowe ciągłe malowane mechanicznie	m2	10
34	D-07.05.01	Bariery jednostronne SP-06 ze słupkami w rozstawie co 2m	m	24
35	D-07.02.01	Tablice prowadzące U-3c i U-3d ciągłe o wymiarach 600x1200mm	szt	1

Tabela przedmiaru robót

Remont drogi powiatowej 1260K w km od 0+000,00 do km 1+000,00 w miejscowości Klimontów, Szczytniki - Kolonia, Powiat Proszowicki

Nr	Nr ST	Opis robót	Jm	Ilość
36	D-07.02.01	Zamówienie oraz montaż tablicy informacyjnej jednostronnej dot. dofinansowania zadania na słupku o średnicy 70 mm - treść i wzór tablicy przedstawiona będzie przez Zamawiajacego	kpl	1
		Remont przepustu pod korona drogi		
37	D-02.01.01	Roboty ziemne koparkami podsiebiernymi z transportem urobku samochodami samowyładowczymi do 10 km,	m3	3
38	D-03.01.01	Remont istniejacego przepustu rurowego fi 80 cm, poprzez rozebranie istn. przepustu, wbudowanie nowych rur wraz z wykonaniem łaby z kruszywa i zasypką materiałem niewysadzinowym.	m	12
39	D-03.01.01	Obudowy wlotów (wylotów) prefabrykowanych przepustów drogowych rurowych beton C20/25	m3	2
40	D-03.01.01	Wykonanie podkładu z chudego betonu gr. 10 pod murki czołowe - analogia	m3	0,1