

Uwagi do realizacji projektu, które należy uwzględnić przy wycenie bez względu na zapisy zawarte w dokumentacji budowlanej:

Dla PSP Chmielów i Szwarszowice - zachowanie stałej wydajności grzewczej 135kW dla parametrów A-7/W35.

Dla PSP Sarnówek Duży - zachowanie stałej wydajności grzewczej 180kW dla parametrów A-7/W35,

We wszystkich częściach:

- naczynia zbiorcze muszą być **minimum N140**;
- dopuszcza się zmianę lokalizacji grzałek elektrycznych z hydrobloków na montaż grzałek elektrycznych 12kW oraz 18kW w buforach jako źródło szczytowe,
- zamawiający prosi nie brać pod uwagę zamieszczonego wykresu COP oraz tabeli DANE TECHNICZNE VRF (błędnie zestawiony VRF z hydromodułem);
- zamawiający dopuszcza dowolną ilość agregatów VRF – ważna łączna moc i wytyczne producenta z możliwością uwzględnienia wielkości i zagospodarowania istniejących pomieszczeń oraz odstępu z zewnątrz do kotłowni;
- W PSP Sarnówek i Szwarszowice należy wykonać wszystkie prace związane z likwidacją obiegu otwartego wraz z montażem zaworów odpowietrzających , zaworów stopowych oraz wykonać niezbędne prace naprawcze ścian, posadzek oraz armatury;

Agregaty VRF muszą spełniać dodatkowo następujące parametry dla wszystkich części:

- sprężarka inwerterowa z wtryskiem pary;
- pionowy wyrzut powietrza;
- maksymalny poziom mocy akustycznej agregatów VRF 85dB(A);
- możliwość włączenia trybu cichego;
- maksymalna temperatura bez biwalencji 50st. C;
- możliwość zdalnego nadzoru urządzeń poprzez aplikację;