

PRZEDMIAR ROBÓT

Lp.	Nr spec. techn.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
1		45110000-1	ROBOTY ROZBIÓRKOWE			
1	D-05.03.11	KNR AT-03 0102-04	Roboty remontowe - frezowanie nawierzchni bitumicznej o gr. 10 cm z wywozem materiału z rozbiórki na odl. do 1 km	m ²		
d.1			5.5*299	m ²	1644.500	
					RAZEM	1644.500
2	D-01.02.04	KNR-W 4-01 0109-11 0109-12	Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowyładowczymi na odległość 9 km zgodnie z warunkami umowy i ustawą o odpadach	m ³		
d.1			5.5*0.1*299	m ³	164.450	
					RAZEM	164.450
2			ROBOTY ZIEMNE			
3	D-02.01.01	KNR 2-01 0206-02 0214-03	Roboty ziemne wykon.koparkami podsiębiernymi o poj.łyżki 0.40 m3 w gr.kat.III z transp.urobku samochod.samowyładowczymi na odległość 10 km	m ³		
d.2			299*0.75*0.1	m ³	22.425	
					RAZEM	22.425
3			REMONT POBOCZA			
4	D-06.03.02a	KNR 2-31 0204-05 0204-06	Nawierzchnia poboczny z tłucznia kamiennego - warstwa górna z tłucznia - grubość po zagęszczeniu 10 cm	m ²		
d.3			299*0.75*2	m ²	448.500	
					RAZEM	448.500
4			NAWIERZCHNIE			
5	D-05.03.05A	KNR 2-31 0108-02	Wyrownanie istniejącej podbudowy mieszanką mineralno-asfaltową AC16W z wbudowaniem mechanicznym	t		
d.4			5.62*299*0.04	t	67.215	
					RAZEM	67.215
6	D-04.03.01	KNR AT-03 0202-02	Mechaniczne oczyszczenie i skropienie emulsją asfaltową na zimno podbudowy lub nawierzchni betonowej/bitumicznej; zużycie emulsji 0,5 kg/m2	m ²		
d.4			5.62*299	m ²	1680.380	
					RAZEM	1680.380
7	D-05.03.05A	KNR 2-31 0310-01	Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych - warstwa wiążąca asfaltowa AC16W- grubość po zagęszcz. 4 cm	m ²		
d.4			5.62*299	m ²	1680.380	
					RAZEM	1680.380
8	D-04.03.01	KNR AT-03 0202-02	Mechaniczne oczyszczenie i skropienie emulsją asfaltową na zimno podbudowy lub nawierzchni betonowej/bitumicznej; zużycie emulsji 0,5 kg/m2	m ²		
d.4			5.62*299	m ²	1680.380	
					RAZEM	1680.380
9	D-05.03.05C	KNR 2-31 0311-05 0311-06	Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowo-zwirowych - warstwa ścierna asfaltowa - grubość po zagęszcz. 4 cm	m ²		
d.4			5.5*299	m ²	1644.500	
					RAZEM	1644.500