
PRZEDMIAR ROBÓT

NAZWA INWESTYCJI : Remont pomieszczeń w budynku Wydziału Geodezji i Kartografii
ADRES INWESTYCJI : ul. Powstańców 8/10, Wołomin
INWESTOR : POWIAT WOŁOMIŃSKI
ADRES INWESTORA : UL. PRĄDZYŃSKIEGO 3, 05-200 WOŁOMIN

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : Elżbieta Kowalczyk
DATA OPRACOWANIA : 08.09.2021

Ogółem wartość kosztorysowa robót : zł

Słownie:

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania
08.09.2021

Data zatwierdzenia

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
1	KNR-W 4-01 1216-01	Zabezpieczenie podłóg, mebli folią	m ²		
		73.47+80.00	m ²	153.470	
				RAZEM	153.470
2	KNR 4-01 0339-01 analogia	Wykucie bruzd pionowych 1/4x1/2 ceg. w ścianach z cegieł na zaprawie cementowo-wapiennej - pogłębione rysy na ścianie.	m		
		5.00	m	5.000	
				RAZEM	5.000
3	KNR-W 4-01 0736-01 analogia	Oczyszczenie spoin z usunięciem zaprawy w murach gładkich z cegły ceramiczne - rysy	m ²		
		5.00	m ²	5.000	
				RAZEM	5.000
4	KNR 2-02 0617-12 analogia	Izolacje szczelin dylatacyjnych konstrukcyjnych pionowych kitem elastycznym z wypełnieniem włóknami	m		
		5.00	m	5.000	
				RAZEM	5.000
5	NNRNKB 202 2609-07 analogia	Przyklejenie jednej warstwy siatki	m ²		
		5.00*0.50	m ²	2.500	
				RAZEM	2.500
6	KNR 0-14 2010-05	Ścianki działowe GR z płyt gipsowo - kartonowych na rusztach metalowych z pokryciem obustronnym, dwuwarstwowe 75 - 101	m ²		
		5.00	m ²	5.000	
				RAZEM	5.000
7	KNR 2-02 2008-01	Tynki jednowarstwowe wewnętrzne z gipsu tynku Nidalit gr. 10 mm wykonywane mechanicznie na ścianach na podłożu ceramicznym	m ²		
		5.00	m ²	5.000	
				RAZEM	5.000
8	KNR 4-01 0318-01 analogia	Obsadzenie ościeżnic drewnianych o powierzchni otworu do 1.0 m2 w ścianach wewnętrznych z G-K	szt.		
		1	szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
9	KNR 2-02 1017-02	Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne samodzielne pełne o powierzchni ponad 1.6 m2 fabrycznie wykończone - bez materiału-skrzydło drzwiowe jest w posiadaniu Zamawiającego	m ²		
		0.90*2.00	m ²	1.800	
				RAZEM	1.800
10	NNRNKB 202 1134-02	(z.VII) Gruntowanie podłoża preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie pionowe	m ²		
		265.94	m ²	265.940	
				RAZEM	265.940
11	KNR 2-02 1505-02	Malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - tynków gładkich bez gruntowania - dodatek za każde dalsze malowanie	m ²		
		265.94	m ²	265.940	
				RAZEM	265.940
12	KNR 5-08 0226-03 analogia	Montaż kanałów ściennych z PCV na ścianach i sufitach ceglanych za pomocą kołków rozporowych	m		
		52.15	m	52.150	
				RAZEM	52.150
13	KNR 4-01 0402-03 analogia	Listwy naścienne odbojowe drewniane o grubości 19 mm o wymiarach 0,02*0,30	m ²		
		1.20*9	m ²	10.800	
				RAZEM	10.800
14	KNR 4-01 0108-09	Wywiezienie gruzu sprzymowanego samochodami skrzyniowymi na odległość do 1 km	m ³		
		5.00*0.05*0.02	m ³	0.005	
				RAZEM	0.005
15	wycena indywidualna	Wynoszenie i wnoszenie mebli, dokumentów biurowych	szt.		
		30	szt.	30.000	
				RAZEM	30.000