
PRZEDMIAR

NAZWA INWESTYCJI: Budowa budynku Magazynowego na potrzeby ochrony ludności cywilnej
i obrony cywilnej - wewnętrznej instalacje sanitarne
ADRES INWESTYCJI: OLSZANKA DZ. 991
NAZWA INWESTORA: GMINA OLSZANKA
SPORZĄDZIŁ KALKULACJE:
SANITARNA KATARZYNA WOLAŃSKA-SAWICKA
DATA OPRACOWANIA: 17.12.2025

WYKONAWCA:

INWESTOR:

Data opracowania
17.12.2025

Data zatwierdzenia

Przedmiar

Lp.	Podstawa	Nr spec. techn.	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
PRZEDMIAR:						
1			WENTYLACJA MECHANICZNA			
1.1			Wentylacja hali			
1 d.1.1	KNR-W 2-17 0205-01		Wentylatory osiowe o średnicy otworu ssącego do 400 mm z wirnikiem na wale silnika - do wentylacji przewodowej (masa do 90 kg)	szt.		
			1	szt.	1,000	
					RAZEM	1,000
2 d.1.1	KNR-W 2-17 0147-01 analogia		Czerpnie ściennie kołowe typ B i C o śr. do 315 mm	szt.		
			1	szt.	1,000	
					RAZEM	1,000
3 d.1.1	KNR-W 2-17 0145-03 analogia		Wyrzutnie dachowe kołowe typ D, E, G o śr. do 315 mm z pionowym wylotem powietrza NASADY HYBRYDOWE	szt.		
			2	szt.	2,000	
					RAZEM	2,000
4 d.1.1			Wykonanie szczelnego osadzenia na pow. dachu dwóch nasad	kpl.		
			3	kpl.	3,000	
					RAZEM	3,000
5 d.1.1			Utrudnienia za montaż na wysokości	kpl.		
			3	kpl.	3,000	
					RAZEM	3,000
1.2			Wentylacja pomieszczeń socjalnych			
6 d.1.2	KNR-W 2-17 0201-01		Wentylatory dn100	szt.		
			1	szt.	1,000	
					RAZEM	1,000
7 d.1.2	KNR-W 2-17 0113-01		Przewody wentylacyjne z blachy stalowej, kołowe, typ B/I o śr. do 100 mm - udział kształtek do 35 %	m2		
			3	m2	3,000	
					RAZEM	3,000
8 d.1.2	KNR-W 2-17 0140-01		Anemostaty kołowe typ D o śr. do 160 mm	szt.		
			2	szt.	2,000	
					RAZEM	2,000
9 d.1.2	KNR-W 2-17 0147-01		Wyrzutnie ściennie kołowe typ B i C o śr. do 315 mm	szt.		
			2	szt.	2,000	
					RAZEM	2,000
10 d.1.2	KNR-W 2-17 0306-01 analogia		Filtry tkaninowe	szt.		
			2	szt.	2,000	
					RAZEM	2,000
11 d.1.2	KNR-W 2-17 0135-01 analogia		Zasuwy stalowe prostokątne typ A do przewodów o obwodzie do 600 mm - KLAPA ZWROTNA	szt.		
			2	szt.	2,000	
					RAZEM	2,000
12 d.1.2	KNR 9-16 0214-01 analogia		Izolacja kanałów wentylacyjnych i klimatyzacyjnych o przekroju okrągłym matą lamelową ALU LAMELLA MAT firmy ROCKWOOL mocowaną na szpilki zgrzewane - udział kształtek do 55%; średnica kanałów do 200 mm	m2 izolacji		
			3	m2 izolacji	3,000	

Przedmiar

Lp.	Podstawa	Nr spec. techn.	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
					RAZEM	3,000
2			OGRZEWANIE			
13 d.2	KNR 0-38 0103-03		Montaż grzejników konwektorowych elektrycznych GRZEJNIK 1kW	szt.		
			1	szt.	1,000	
					RAZEM	1,000
14 d.2	KNR 0-38 0103-03		Montaż grzejników konwektorowych elektrycznych GRZEJNIK 0,5kW	szt.		
			1	szt.	1,000	
					RAZEM	1,000
15 d.2	KNR 0-38 0103-03		Montaż grzejników konwektorowych elektrycznych GRZEJNIK 0,25kW	szt.		
			1	szt.	1,000	
					RAZEM	1,000
3			INSTALACJA WODOCIĄGOWA			
16 d.3	KNR-W 2-15 0112-01		Rurociągi z tworzyw sztucznych (PP, PE, PB) o śr. zewnętrznej 20 mm o połączeniach zgrzewanych, na ścianach w budynkach niemieszkalnych	m		
			7	m	7,000	
					RAZEM	7,000
17 d.3	KNR-W 2-15 0116-01		Dodatki za podejścia dopływowe w rurociągach z tworzyw sztucznych do zaworów czepalnych, baterii, mieszaczy, hydrantów itp. o połączeniu sztywnym o śr. zewnętrznej 20 mm	szt.		
			7	szt.	7,000	
					RAZEM	7,000
18 d.3	KNR-W 2-15 0123-01		Dodatki za wykonanie obustronnych podejść do wodomierzy skrzydełkowych o śr. nominalnej 15 mm w rurociągach z tworzyw sztucznych	kpl.		
			1	kpl.	1,000	
					RAZEM	1,000
19 d.3	KNR-W 2-15 0130-01		Zawory przelotowe i zwrotne instalacji wodociągowych z rur stalowych o śr. nominalnej 15 mm	szt.		
			5	szt.	5,000	
					RAZEM	5,000
20 d.3	KNR-W 2-15 0135-01		Zawory czepalne o śr. nominalnej 15 mm	szt.		
			3	szt.	3,000	
					RAZEM	3,000
21 d.3	KNR-W 2-15 0135-04		Zawory umywalkowe stojące o śr. nominalnej 15 mm	szt.		
			1	szt.	1,000	
					RAZEM	1,000
22 d.3	KNR-W 2-15 0137-01		Baterie umywalkowe lub zmywakowe ściennie o śr. nominalnej 15 mm	szt.		
			1	szt.	1,000	
					RAZEM	1,000
23 d.3	KNR-W 2-15 0140-01		Wodomierze skrzydełkowe domowe o śr. nominalnej 15 mm	kpl.		
			1	kpl.	1,000	
					RAZEM	1,000
24 d.3	KNR-W 2-15 0142-01 analogia		Szafka wodomierzowa	szt.		
			1	szt.	1,000	
					RAZEM	1,000
25 d.3	KNR-W 2-15 0143-01 analogia		Podgrzewacz przepływowy podumywalkowy elektryczny 5,7kW	kpl.		
			1	kpl.	1,000	

Przedmiar

Lp.	Podstawa	Nr spec. techn.	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
					RAZEM	1,000
26 d.3			Wykonanie izolacji rurociągów wodnych	kpl.		
			3	kpl.	3,000	
					RAZEM	3,000
4			ARMATURA SANITARNA			
27 d.4	KNR-W 2-15 0233-02		Ustępy z płuczką ustępową typu "dolnopłuk"	kpl.		
			1	kpl.	1,000	
					RAZEM	1,000
28 d.4	KNR-W 2-15 0230-02		Umywalki pojedyncze porcelanowe z syfonem gruszkowym	kpl.		
			1	kpl.	1,000	
					RAZEM	1,000
29 d.4	KNR-W 2-15 0218-01		Wpusty ściekowe z tworzywa sztucznego o śr. 50 mm	szt.		
			1	szt.	1,000	
					RAZEM	1,000
5			KANALIZACJA SANITARNA WEWNĘTRZNA			
30 d.5	KNR-W 2-15 0203-03		Rurociągi z PVC kanalizacyjne o śr. 110 mm w gotowych wykopach, wewnątrz budynków o połączeniach wciskowych	m		
			4	m	4,000	
					RAZEM	4,000
31 d.5			Zasypanie i zagęszczenie po wyk. kanalizacji podposadzkowej + zakup piasku	kpl.		
			3	kpl.	3,000	
					RAZEM	3,000
32 d.5	KNR-W 2-15 0208-03		Rurociągi z PVC kanalizacyjne o śr. 110 mm na ścianach w budynkach niemieszkalnych o połączeniach wciskowych	m		
			7	m	7,000	
					RAZEM	7,000
33 d.5	KNR-W 2-15 0208-01		Rurociągi z PVC kanalizacyjne o śr. 50 mm na ścianach w budynkach niemieszkalnych o połączeniach wciskowych	m		
			3	m	3,000	
					RAZEM	3,000
34 d.5	KNR-W 2-15 0211-01		Dodatki za wykonanie podejść odpływowych z PVC o śr. 50 mm o połączeniach wciskowych	podej.		
			2	podej.	2,000	
					RAZEM	2,000
35 d.5	KNR-W 2-15 0211-03		Dodatki za wykonanie podejść odpływowych z PVC o śr. 110 mm o połączeniach wciskowych	podej.		
			1	podej.	1,000	
					RAZEM	1,000
36 d.5	KNR-W 2-15 0211-03		Dodatki za wykonanie podejść odpływowych z PVC o śr. 110 mm o połączeniach wciskowych	podej.		
			1	podej.	1,000	
					RAZEM	1,000
37 d.5			Osadzenie rury osłonowej stalowej w przejściu przez ścianę.	kpl.		
			3	kpl.	3,000	
					RAZEM	3,000
38 d.5			Wykonanie wywiewki kanalizacyjnej i rewizji na pionie	kpl.		
			3	kpl.	3,000	
					RAZEM	3,000

