

PRZEDMIAR

Klasyfikacja robót wg Wspólnego Słownika Zamówień

45233142-6 Roboty w zakresie naprawy dróg

45233140-2 Roboty drogowe

NAZWA INWESTYCJI : Remont drogi gminnej w Mirkowicach i Broniszowicach

ADRES INWESTYCJI : Mirkowice Broniszowice

INWESTOR : Gmina Bodzechów

ADRES INWESTORA : ul. Mikołaja Reja 10 27-400 Ostrowiec Świętokrzyski

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : Bogusław Natonek

SPRAWDZIŁ PRZEDMIAR : Jarosław Kawiński

DATA OPRACOWANIA : 24.11.2021

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania
24.11.2021

Data zatwierdzenia

OGÓLNA CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU

Wyrównanie lokalnych nierówności nawierzchni oraz przełomów mieszanką asfaltu lanego średnia grubość 3cm
Wykonanie nawierzchni nakładki z asfaltobetonu grubości 5cm i szerokości 3,50m wzmocnionej geosiatką ,
uzupełnienie kruszywem poboczy obustronnie szerokości 25cm
oznakowanie zgodnie z organizacją ruchu
wykonanie i ustawienie tablicy informacyjnej

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
1	KNR 2-31 1402-05	Mechaniczne ścinanie poboczy o grubości 10 cm 1320*2*0,5	m ² m ²	 1 320,000	
				RAZEM	1 320,000
2	KNR 2-31 1004-06	Mechaniczne czyszczenie nawierzchni drogowej ulepszonej (bitum) 1320*3,5	m ² m ²	 4 620,000	
				RAZEM	4 620,000
3	KNR 2-31 1004-08	Skroplenie nawierzchni drogowej smołą 1320*3,5	m ² m ²	 4 620,000	
				RAZEM	4 620,000
4	KNR 2-31 1107-02	Wyrównanie lokalnych nierówności nawierzchni mieszanką asfaltu lanego 1320x3,5x0,075T 346,5	t t	 346,500	
				RAZEM	346,500
5	KNR 2-31 0311-05 0311-06	Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowo-żwirowych - warstwa ścieralna asfaltowa - grubość po zagęszczeniu 5 cm wzmocniona geosiatką montowaną według wskazań producenta 1320*3,5	m ² m ²	 4 620,000	
				RAZEM	4 620,000
6	KNR 2-31 0115-07	Podbudowa z kruszywa naturalnego - warstwa górna z domieszkami ulepszającymi z cementu 3 % - grubość warstwy po zagęszczeniu 8 cm (analogia wykonanie poboczy obustronnie po 25cm) 1320*2*0,25	m ² m ²	 660,000	
				RAZEM	660,000
7	KNR 2-31 0702-01	Słupki do znaków drogowych z rur stalowych o śr. 50 mm 11	szt. szt.	 11,000	
				RAZEM	11,000
8	KNR 2-31 0703-01	Przymocowanie tablic znaków drogowych zakazu, nakazu, ostrzegawczych, informacyjnych o powierzchni do 0.3 m2 11	szt. szt.	 11,000	
				RAZEM	11,000
9	Kalkulacja własna	Wykonanie i ustawienie tablicy informacyjnej 1	szt. szt.	 1,000	
				RAZEM	1,000