

PRZEDMIAR

Klasyfikacja robót wg Wspólnego Słownika Zamówień

45233120-6 Roboty w zakresie budowy dróg

NAZWA INWESTYCJI : Przebudowa drogi wewnętrznej dojazdowej do gruntów rolnych w miejscowości Sarnówek Duży
ADRES INWESTYCJI : Sarnówek Duży
INWESTOR : Gmina Bodzechów
ADRES INWESTORA : ul. Mikołaja Reja 10 27-400 Ostrowiec Świętokrzyski

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : Bogusław Natonek
SPRAWDZIŁ PRZEDMIAR : Jarosław Kawiński
DATA OPRACOWANIA : 02.04.2025

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania
02.04.2025

Data zatwierdzenia

OGÓLNA CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU

Wykonanie koryta
Wykonanie podbudowy
Wykonanie warstwy wiążącej grubości 4cm
Wykonanie warstwy ścieralnej grubości 5cm
Wykonanie poboczy obustronnie po 25cm

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
1	KNR 2-31 0101-01 0101-02	Mechaniczne wykonanie koryta na całej szerokości jezdni i chodników w gruncie kat. I-IV głębokości 30 cm 995*3,50	m ² m ²	 3 482,500	
				RAZEM	3 482,500
2	KNR 2-31 0114-05	Podbudowa z kruszywa łamanego - warstwa dolna o grubości po zagęszczeniu 15 cm 995*3,50	m ² m ²	 3 482,500	
				RAZEM	3 482,500
3	KNR 2-31 0114-07	Podbudowa z kruszywa łamanego - warstwa górna o grubości po zagęszczeniu 8 cm 995*3,50	m ² m ²	 3 482,500	
				RAZEM	3 482,500
4	KNR 2-31 0311-01	Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowo-żwirowych - warstwa wiążąca asfaltowa - grubość po zagęszczeniu 4 cm 995*3	m ² m ²	 2 985,000	
				RAZEM	2 985,000
5	KNR 2-31 0311-05 0311-06	Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowo-żwirowych - warstwa ścieralna asfaltowa - grubość po zagęszczeniu 5 cm 995*3	m ² m ²	 2 985,000	
				RAZEM	2 985,000
6	KNR 2-31 0114-03	Podbudowa z kruszywa naturalnego - warstwa górna o grubości po zagęszczeniu 8 cm (analogia wykonanie pobocza 2*25cm 995*0,5	m ² m ²	 497,500	
				RAZEM	497,500