Remont pomieszczeń hali sportowej w budynku Zespołu Szkół Ogólnokształcących Mistrzostwa Sportowego przy ul. Żeromskiego 5 w Ostrowcu Świętokrzyskim na dz. nr 2/3 obr. 12 w ramach zadania pn:

„Poprawa infrastruktury sportowej na terenie Powiatu Ostrowieckiego poprzez rozbudowę Powiatowego Stadionu Międzyszkolnego oraz modernizację hali sportowych."

PROJEKT WYKONAWCZY

ADRES	**ul. Stefana Żeromskiego 5 Ostrowiec Świętokrzyski**
JEDNOSTKA EWIDENCYJNA, NAZWA I NR OBRĘBU, NR DZIAŁEK	**dz. 2/3, obr. 12**
INWESTOR	**Powiat Ostrowiecki ul. Iłżecka 37, 27-400Ostrowiec Świętokrzyski**
JEDNOSTKA PROJEKTOWA	**Andrzej Libera ul. Rzeczna 7 25-039 Kielce**

ŚWIĘTOKRZYSKA OKRĘGOWA IZBA ARCHITEKTÓW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ
ARCHITEKT IARP
SW-0304
ANDRZEJ LIBERA

arch. ANDRZEJ LIBERA
Uprawnienia budowlane do projektowania
bez ograniczeń w specjalności
ARCHITEKTONICZNEJ
W/26/2015

STADIUM	DATA
PROJEKT WYKONAWCZY	LUTY 2022

Remont pomieszczeń hali sportowej w budynku Zespołu Szkół Ogólnokształcących Mistrzostwa Sportowego przy ul. Żeromskiego 5 w Ostrowcu Świętokrzyskim na dz. nr 2/3 obr. 12 w ramach zadania pn:

„Poprawa infrastruktury sportowej na terenie Powiatu Ostrowieckiego poprzez rozbudowę Powiatowego Stadionu Międzyszkolnego oraz modernizację hali sportowych."

SPIS ZAWARTOŚCI

1. Karta tytułowa
2. Projekt Architektury
3. Projekt Instalacji Sanitarnych
4. Projekt Instalacji Elektrycznych
5. ***EKSPERTYZA TECHNICZNA***
   dotycząca dachów hali sportowej wraz z łącznikiem zlokalizowanym w Zespole szkół Ogólnokształcących Mistrzostwa Sportowego w Ostrowcu Świętokrzyskim przy ul. Żeromskiego 5 z kwietnia 2021

STADIUM	DATA
PROJEKT WYKONAWCZY	LUTY 2022

Remont pomieszczeń hali sportowej w budynku Zespołu Szkół Ogólnokształcących Mistrzostwa Sportowego przy ul. Żeromskiego 5 w Ostrowcu Świętokrzyskim na dz. nr 2/3 obr. 12 w ramach zadania pn:

„Poprawa infrastruktury sportowej na terenie Powiatu Ostrowieckiego poprzez rozbudowę Powiatowego Stadionu Międzyszkolnego oraz modernizację hali sportowych."

KARTA TYTUŁOWA

KATEGORIA OBIEKTÓW BUDOWLANYCH	**IX - budynki kultury, nauki i oświaty**
ADRES	**ul. Stefana Żeromskiego 5 Ostrowiec Świętokrzyski**
JEDNOSTKA EWIDENCYJNA, NAZWA I NR OBRĘBU, NR DZIAŁEK	**dz. 2/3, obr. 12**
INWESTOR	**Powiat Ostrowiecki ul. Iłżecka 37, 27-400Ostrowiec Świętokrzyski**

ŚWIĘTOKRZYSKA OKRĘGOWA IZBA ARCHITEKTÓW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ
ARCHITEKT IARP
SW-0304
ANDRZEJ LIBERA

arch. ANDRZEJ LIBERA
Uprawnienia budowlane do projektowania
bez ograniczeń w specjalności
ARCHITEKTONICZNEJ
W/26/2015

STADIUM	DATA
PROJEKT WYKONAWCZY	LUTY 2022

Remont pomieszczeń hali sportowej w budynku Zespołu Szkół Ogólnokształcących przy ul. Żeromskiego 5 w Ostrowcu Świętokrzyskim na dz. nr 2/3 obr. 12 w ramach zadania pn:
„Poprawa infrastruktury sportowej na terenie Powiatu Ostrowieckiego poprzez rozbudowę Powiatowego Stadionu Międzyszkolnego oraz modernizację hali sportowych."

PROJEKT ARCHITEKTURY

ADRES	**ul. Stefana Żeromskiego 5 Ostrowiec Świętokrzyski**
JEDNOSTKA EWIDENCYJNA, NAZWA I NR OBRĘBU, NR DZIAŁEK	**dz. 2/3, obr. 12**
INWESTOR	**Powiat Ostrowiecki ul. Iłżecka 37, 27-400Ostrowiec Świętokrzyski**
JEDNOSTKA PROJEKTOWA	**Andrzej Libera ul. Rzeczna 7 25-039 Kielce**
PROJEKTANT	**Arch. Andrzej Libera W/26/2015 uprawnienia budowlane w specjalności architektonicznej**

ŚWIĘTOKRZYSKA OKRĘGOWA IZBA ARCHITEKTÓW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ
ARCHITEKT IARP
SW-0304
ANDRZEJ LIBERA

arch. ANDRZEJ LIBERA
uprawnienia budowlane do projektowania
bez ograniczeń w specjalności
ARCHITEKTONICZNEJ
W/26/2015

STADIUM	DATA
PROJEKT WYKONAWCZY	LUTY 2022

IZBA ARCHITEKTÓW
RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

KRAJOWA RADA IZBY ARCHITEKTÓW RP

L.dz. 643/KRIA/2015
Sygnatura akt (numer sprawy): KRIA/W/09/2015

Warszawa, dnia 16 grudnia 2015 r.

DECYZJA nr W/26/2015

Na podstawie art. 33a ust. 10 Ustawy o samorządach zawodowych architektów oraz inżynierów budownictwa z dnia 15 grudnia 2000 r. (tj. Dz. U. z 2014 r. poz. 1946 z późn. zm.) oraz art.104 i 107 § 1 i 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (tj. Dz. U. z 2013 r. poz. 267 z późn. zm.) w związku z art. 11 ust. 1 ww. ustawy o samorządach zawodowych

Krajowa Rada Izby Architektów RP

uznaje kwalifikacje do wykonywania zawodu architekta

w zakresie odpowiadającym uprawnieniom budowlanym w specjalności architektonicznej do projektowania bez ograniczeń w rozumieniu polskiego prawa budowlanego

Pana Architecte Andrzeja Huberta Libery

Decyzja niniejsza jako uwzględniająca w całości żądanie strony nie wymaga uzasadnienia.

Gruda Ryszard _____
Prezes KR IARP

Żak Sławomir _____
Wiceprezes KR IARP

Gadomski Piotr _____
Wiceprezes KR IARP

Horodyski Leszek _____
Skarbnik KR IARP

Ozimek Krzysztof _____
Sekretarz KR IARP

00-193 Warszawa, ul. Stawki 2A Tel.: +48 22 827 85 14, Tel./Fax +48 22 827 62 42
NIP: 525-22-28-219 Regon 017466395 Konto: PKO BP SA X O/W-wa Nr 10 1020 1013 0000 0102 0003 2359

Andrzejewski Piotr _____
Członek KR IARP

Czarakcziew Borysław _____
Członek KR IARP

Franta Piotr _____
Członek KR IARP

Gęsiak Wojciech _____
Członek KR IARP

IZBA ARCHITEKTÓW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

Pouczenie:
Od decyzji niniejszej przysługuje wnioskodawcy wniosek o ponowne rozpoznanie sprawy przez Krajową Radę Izby Architektów, w terminie 14 dni od dnia doręczenia niniejszej decyzji.

Otrzymują:
1. Strona (wnioskodawca): Andrzej Hubert Libera, ul. Rzeczna 7, 25-408 Kielce;
2. Gdy decyzja stanie się ostateczna, otrzymują ponadto:
   a) Główny Inspektor Nadzoru Budowlanego - w celu wpisania do centralnego rejestru osób posiadających uprawnienia budowlane,
   b) Małopolska Okręgowa Rada Izby Architektów RP– jako wskazana przez wnioskodawcę – w celu wpisania na listę członków Izby.
3. a/a.

IZBA ARCHITEKTÓW
RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

Świętokrzyska Okręgowa Rada Izby Architektów RP

ZAŚWIADCZENIE - ORYGINAŁ

(wypis z listy architektów)

Świętokrzyska Okręgowa Rada Izby Architektów RP zaświadcza, że:

arch. Andrzej Hubert Libera

posiadający kwalifikacje zawodowe do pełnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie w specjalności architektonicznej i w zakresie posiadanych uprawnień nr **W/26/2015**,
jest wpisany na listę członków Świętokrzyskiej Okręgowej Izby Architektów RP
pod numerem: **SW-0304.**

Członek czynny od: 28-06-2019 r.

Data i miejsce wygenerowania zaświadczenia: 07-01-2022 r. Kielce.

Zaświadczenie jest ważne do dnia: **30-06-2023 r.**

Podpisano elektronicznie w systemie informatycznym Izby Architektów RP przez:
Alicja Bojarowicz, Sekretarz Okręgowej Rady Izby Architektów RP.

Nr weryfikacyjny zaświadczenia:

SW-0304-5B58-7EA7-5YBY-D47B

Dane zawarte w niniejszym zaświadczeniu można sprawdzić podając nr weryfikacyjny zaświadczenia w publicznym serwisie internetowym Izby Architektów: www.izbaarchitektow.pl lub kontaktując się bezpośrednio z właściwą Okręgowa Izbą Architektów RP.

Arch. Andrzej Libera
(imię i nazwisko)
W/26/2015
(nr uprawnień)
SW-0304
(nr członkowski izby zawodowej)

Kraków 25.02.2021

OŚWIADCZENIE
autora projektu wykonawczego

Zgodnie z art.20 ust.4 Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jednolity: Dz. U. z 2017 r., poz. 1332 ze zm.) niniejszym oświadczam, że projekt wykonawczy:

„Remont pomieszczeń hali sportowej w budynku Zespołu Szkół Ogólnokształcących Mistrzostwa Sportowego przy ul. Żeromskiego 5 w Ostrowcu Świętokrzyskim na dz. nr 2/3 obr. 12 w ramach zadania pn: „Poprawa infrastruktury sportowej na terenie Powiatu Ostrowieckiego poprzez rozbudowę Powiatowego Stadionu Międzyszkolnego oraz modernizację hali sportowych."

sporządzony w dniu:
25.02.2021.

dla:

Powiat Ostrowiecki
ul. Iłżecka 37
Ostrowiec Świętokrzyski

został wykonany zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej.

ŚWIĘTOKRZYSKA OKRĘGOWA IZBA ARCHITEKTÓW
ARCHITEKT
SW-0304
ANDRZEJ LIBERA

arch. ANDRZEJ LIBERA
Uprawnienia budowlane do projektowania
bez ograniczeń w specjalności
ARCHITEKTONICZNEJ
W/26/2015

.....

Opis technicznych

1. Przedmiot inwestycji

Opracowanie dokumentacji remontu pomieszczeń hali sportowej w budynku Zespołu Szkół Ogólnokształcących Mistrzostwa Sportowego przy ul. Żeromskiego 5, na działce nr 2/3, obr. 12 w Ostrowcu Świętokrzyskim w ramach zadania p.n.:
„Poprawa infrastruktury sportowej na terenie Powiatu Ostrowieckiego poprzez rozbudowę Powiatowego Stadionu Międzyszkolnego oraz modernizację hali sportowych"

2. Inwestor:

Powiat Ostrowiecki
ul. Iłżecka 37,
27-400 Ostrowiec Świętokrzyski

3. Podstawa opracowania

- dokumentacja archiwalna
- informacje z rejestru gruntów
- uzgodnienia z inwestorem
- umowa nr Or.I.032.370.2021 z dnia 14.12.2021
- ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo Budowlane (Dz.U. z 2006, nr 156, poz. 1118 z późn. zm.)
- rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. – w sprawie warunków technicznych jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz.U. nr 75 poz. 690 z pożn. zm.),
- Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa I Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietna 2012 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego (t.j. Dz. U. z 2012 r. poz. 462). e. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (tj. Dz.U.2015.1422 z dnia 2015.09.18) f.
- Normy i inne przepisy techniczno-budowlane.

4. Ogólne dane inwestycji:

Rodzaj i kategoria obiektu budowlanego: IX - budynki kultury, nauki i oświaty

Zestawienie powierzchni

BUDYNEK HALI SPORTOWEJ ZESTAWIENIE POMIESZCZEŃ – PARTER		
NR	NAZWA POMIESZCZENIA	POW.[m2]
101	klatka schodowa	19.60
102	komunikacja ogólna	94.41
103	klatka schodowa	24.80
104	sala gimnastyczna	893.54
105	pokój nauczycielski	21.56
106	ustęp dla osób niepełnosprawnych	4.29
107	zespół pom. higienicznosanit. Dziewcząt: - przedsionek	4.73
108	- ustęp	1.83
109	- natrysk	9.74
110	- szatnia	18.97
111	zespół pom. higienicznosanit. Chłopców: - przedsionek	4.83
112	- ustęp	1.77
113	- natrysk	9.74
114	- szatnia	19.04
115	pomieszczenie porządkowe	2.45
116	przechowalnia sprzętu sportowego	19.22
117	magazyn sprzętu gimnastycznego	40.40
118	siłownia	59.89
RAZEM: .		1250.84

BUDYNEK ŁĄCZNIKA ZESTAWIENIE POMIESZCZEŃ – PARTER		
NR	NAZWA POMIESZCZENIA	POW.[m2]
Ł1	komunikacja ogólna / wiatrołap	147.05
Ł2	komunikacja ogólna	7.70
RAZEM: .		154.75

BUDYNEK HALI SPORTOWEJ ZESTAWIENIE POMIESZCZEŃ – PARTER		
NR	NAZWA POMIESZCZENIA	POW.[m2]
201	klatka schodowa	19.60
202	galeria	143.97
203	klatka schodowa	25.02
204	szatnia ogólna	8.89
205	ustęp chłopców: - przedsionek / umywalnia	2.64
206	- ustęp-pisuary	2.25
207	- kabina ustępowa	1.93
208	ustęp dziewcząt: - przedsionek / umywalnia	3.35
209	- ustęp-przedsionek	1.44
210	- kabina ustępowa	1.26
211	- kabina ustępowa	1.90
212	pomieszczenie porządkowe	0.95
213	magazyn sprzętu	15.84
214	zespół pom. higienicznosanit. Dziewcząt: - przedsionek	3.78
215	- umywalnia / natrysk	2.92
216	- kabina ustępowa	1.66
217	- szatnia	6.63
218	zespół pom. higienicznosanit. chłopców: - przedsionek	3.84
219	- umywalnia / natrysk	2.88
220	- kabina ustępowa	1.62
221	- szatnia	6.57
222	sala ćwiczeń	67.68
223	sala ćwiczeń	50.40
RAZEM: .		377.00

5. Opis ogólny stanu istniejącego.

5.1. Strefa wejścia i komunikacji w zakresie łącznika.

Posadzki w stanie dobrym, Ściany wymagają odświeżenia powłok malarskich. Sufity w strefie wejścia noszą ślady licznych zacieków wynikające z braku szczelności pokrycia dachowego.

5.2. Strefa komunikacji poziomej i pionowej

Posadzki ceramiczne w stanie dobrym. Odnotowano ślady zabrudzeń na powłokach malarskich, wraz z lokalnymi odspojeniami i zarysowaniami. W sąsiedztwie wyłazów dachowych widoczne zacieki i zniszczenia powłok malarskich. Stolarka drzwiowa w stanie poprawnym, drzwi do pomieszczeń szatni, sanitariatów i sali ćwiczeń noszą ślady intensywnego użytkowania.

5.3. Duża sala ćwiczeń:

Posadzka drewniana w stanie dobrym, lakier zabezpieczający posadzkę starty w miejscach bramek. Oświetlenie oparte na lampach sodowych. Wentylacja mechaniczna sprawna, Wentylacja grawitacyjna mechanizm zablokowany w pozycji otwartej. Stolarka okienna w stanie dobrym.

5.4. Mała sala ćwiczeń, siłownia:

posadzka drewniana nosi ślady uszkodzeń, ściany i sufity w stanie dobrym.

5.5.

Pomieszczenia sanitariatów, szatni, natrysków:

Stan poprawny, okładziny ceramiczne w stanie dobry, powłoki malarskie noszą ślady zabrudzeń i zacieków, sufity podwieszone noszą ślady zacieków.

5.6. Pozostałe pomieszczenia:

stan poprawny. Posadzki w stanie dobrym, powłoki malarskie w stanie średnim.

5.7. Instalacja elektryczna:

Ogólny stan dobry.

5.8. Wnioski – ocena stanu technicznego:

W trakcie oględzin stwierdzono że stan technicznych wyżej opisanych elementów pom. hali sportowej wraz z komunikacją jest zadowalający, niemniej jednak niektóre elementy wymagają odświeżenia lub remontu na skutek zużycia lub uszkodzenia wynikającego z użytkowania bądź ze względu na zaistniałą nieszczelność pokrycia.

6. Stan docelowy.

Zakres remontu pomieszczenia hali sportowej wraz z łącznikiem.

Celem remontu jest odnowienie przedmiotowych pomieszczeń, w zakresie powłok malarskich, naprawy stolarki okiennej, wymiany oświetlenia, naprawy posadzek, remontu pomieszczeń natrysków.

7. Opis robót rozbiórkowych, budowlanych i wykończeniowych :

7.1. Roboty rozbiórkowe:

Projektuje się rozbiórkę następujących elementów:

- sufit podwieszony w przestrzeni wejścia **(ł1, ł2)**
- zniszczone sufity podwieszone I obudowy z płyt G-K w pomieszczeniach na parterze i pierwszym piętrze **(109,113,205,206,207,208,209,210,211,216,215,217,220,219,221)**
- demontaż drzwi wewnętrznych zgodnie z zestawieniem stolarki drzwiowej
- skucie tynków wewnętrznych wraz z okładzinami ściennymi w pomieszczeniach natrysków **(109, 113)**
- skucie posadzek wewnętrznych w pomieszczeniach natrysków **(109, 113)**
- demontaż zniszczonych elementów parkietu w salach ćwiczeń **(222, 223)**
- demontaż parkietu w pomieszczeniu siłowni **(118)**
- demontaż tulei montażowych w posadzce dużej sali **(104)**
- demontaż podokienników **(118)**

7.2. Prace budowlane:

- wykonanie posadzek betonowych – w pomieszczeniach natrysków **(109, 113)**
- wykonanie wylewki samopoziomującej w pom. siłowni **(118)**
- wykonanie tynków ściennych cementowo wapiennych - w pomieszczeniach natrysków **(109, 113)**
- wykonanie instalacji wodno kanalizacyjnej w pomieszczeniach natrysków **(109, 113)**
- montaż stolarki drzwiowej – zgodnie z zestawieniem
- montaż tulei pod słupki do piłki siatkowej – 8 szt. **(104)**
- **Remont dachu – remont dachu należy wykonać zgodnie z wytycznymi i zakresem określonym w :**
  EKSPERTYZA TECHNICZNA - dotycząca dachów hali sportowej wraz z łącznikiem zlokalizowanym w Zespole szkół Ogólnokształcących Mistrzostwa Sportowego w Ostrowcu Świętokrzyskim przy ul. Żeromskiego 5 z kwietnia 2021

7.3. Posadzki

a) pomieszczenia natrysków (109, 113)

- Folia budowlana polietylenowa PE dwie warstwy układane na zakładkę
- wykonanie wylewek o gr. 5-8cm.
- Wykonanie okładzin z płytek:
  - Okładziny należy ułożyć na odpowiednio przygotowanym podłożu. Podłoże należy przygotować w następujący sposób:
  - zweryfikować podłoże pod pod kątem rys i pęknięć, pęknięcia należy powiększyć mechanicznie i wypełnić szybkoutwardzalną żywica na bazie silikatów z ewentualnym zastosowaniem klamer łączących
  - oczyszczone podłoże należy pokryć emulsją szczepną na bazie żywic syntetycznych w celu wytworzenia warstwy kontaktowej.

- zagruntowanie podłoża
- wykonanie warstwy hydroizolacyjnej zaprawą elastyczną – 2 warstwy o łącznej gr. 2-4mm
- ułożenie płytek gresowych w klasie R11 w kolorze terazzo w tonacjach jasnoszarych o wymiarach 60x60 na białej, elastycznej zaprawie cienkowarstwowej
- wykonanie fug

- *Uwaga posadzkę w obrębie natrysków należy wykonać w spadku w kierunku odpływów liniowych*

b) sale ćwiczeń(222, 223):

- uzupełnienie parkietu w obszarach wymagających naprawy
- cyklinowanie
- lakierowanie lakierem o dużej odporności na ścieranie

c) siłownia (118)

- usunięcie istniejącego parkietu
- usunięcie pozostałości lepiku w procesie frezowania posadzki
- wykonanie wylewki samopoziomującej po uprzednim zagruntowaniu i przygotowaniu podłoża gr2-3cm
- ułożenie wykładziny sportowej pcv na podłożu o wilgotności nie większej niż 2%
- wykonanie cokołu z wykładziny sportowej
  - **Parametry wykładziny:**
    - Wykładzina wykonana z ziarnistego gładzonego czystego winylu
    - Grubość całkowita wykładziny – gr. Min. 2,1mm
    - Szerokość rolki – max. 1,5 m
    - Odporność na uderzenie – 8 N/m
    - Odporność na ścieranie – 0,3 g
    - Odbicie piłki – 90 %
    - Wykładzina musi posiadać fabrycznie wykonane na całej grubości zabezpieczenie przeciw-pleśniowe i bakteriostatyczne
    - Wykładzina musi posiadać fabrycznie wykonane zabezpieczenie przed działaniem środków chemicznych i zabrudzeniem
    - łączenie pasów wykładziny wyłącznie poprzez spawanie

d) duża sala:

Renowacja posadzki drewnianej:

- usunięcie tulei montażowych wraz z ramkami i deklami dla boisk do piłki siatkowej
- uzupełnienie posadzki w miejscach usuniętych tulei :
  - posadzkę należy uzupełnić w zakresie podbudowy jak i wykończenia, nawierzchnia z klepki drewnianej litej, dobranej kolorystyką jak i gatunkiem drewna do materiałów pierwotnie zastosowanych na sali
- lakierowanie

- podłogę należy polakierować 2-komponent owym, poliuretanowym, lakierem na bazie wody przeznaczonym do profesjonalnych podłóg sportowych, charakteryzujący się:
  - odpowiednia elastyczność
  - wysoka odporność na ścieranie i zarysowania
  - łatwy w pielęgnacji – wykonawca wskaże odpowiedni system pielęgnacji nie zmieniający właściwości antypoślizgowych dla zastosowanego lakieru
  - Zgodny z normą PN-EN 14904
  - posiadający atest PZH – Państwowy Zakład Higieny
  - Stopień połysku : mat
  - trudno palny
  - kolejność wykonywanych prac lakierniczych :
  - na suchą i czystą posadzkę przygotowaną zgodnie z instrukcją producenta należy nałożyć
    - podkład
    - 1 x lakier
    - linie boisk malowane farbą kompatybilną z zastosowanym lakierem
    - 2 x lakier

- malowanie linii boisk :
  - **boisko do piłki ręcznej** w układzie podłużnym, kolor linii do ustalenia na etapie realizacji, wymiary boiska: 20x40, gr. linii 5cm
  - **boisko do koszykówki** w układzie podłużnym, kolor linii do ustalenia na etapie realizacji, wymiary boiska: 28 x 15 m, gr. linii 5cm
  - **boisko główne do piłki siatkowej** kolor linii do ustalenia na etapie realizacji, wymiary boiska 18,00 x 9,00 m, gr. linii 5cm
  - **3 boiska treningowe do piłki siatkowej** w układzie poprzecznym, kolor linii do ustalenia na etapie realizacji, wymiary boisk 18,00 x 9,00 m każde, gr. linii 5cm, *środkowe boisko należy wykonać w formie skrajnych znaczników umożliwiających wyklejenie linii taśmą.*

    ***UWAGA**: osie boisk należy wyznaczyć względem istniejących bramek do piłki ręcznej, oraz koszy do koszykówki*

7.4. Prace prace wykończeniowe:

a) Stolarka drzwiowa:

- drzwi jednoskrzydłowe pełne
- skrzydło: przylgowe, z płyty wiórowej pełnej wzmocnione ramiakiem z klejonki drewnianej;
- ościeżnica: stalowa regulowana / kątowa
- zawiasy: obiektowe 3szt
- okleina: CPL HQ 0.7
- kolor: jasny jednolity do wyboru na etapie realizacji CPL
- wyposażenie: zamek z wkładką patentową, klamka, rozeta okrągła, stal nierdzewna szczotkowana,

- inne: ogranicznik otwarcia / odbój/ podcięcie drzwi zapewniające wentylację / otwory o pow. normowej

b) Stolarka okienna:

- regulacja wszystkich okien
- wymiana brakujących zestawów szybowych w pomieszczeniach szatni **(110, 114, 116)**
- wymiana zepsutych klamek i osłonek okuć 30 kompletów
- wykonanie / wymiana parapetów w pom. siłowni na betonowe gr. 8cm - zbrojone włóknami lub siatką metalową, parapety należy pokryć wykładziną sportową zastosowaną na posadzce)**(118)**

c) Ściany i sufit wewnątrz pomieszczeń:

- **pomieszczenia szatni, sal ćwiczeń, korytarzy, pom. sanitarnych:**

- Usunięcie spękanych tynków na ścianach i luźnych powłok malarskich
- Wykonać uzupełnienia tynków cementowo wapiennych.
- wykonanie powłok malarskich, na bazie farb silikonowych, zmywalnych przeznaczonych do pom. intensywnie użytkowanych, w szatniach i pom. sanitarnych należy zastosować farby odporne na wilgoć
- kolor jasny do ustalenia na etapie realizacji
- w pomieszczeniach sanitariatów i należy wykonać sufity podwieszone z płyt G-K odpornych na wilgoć na systemowym stelażu ze stali ocynkowanej
- w holu wejściowym należy wykonać sufit rastrowy na stelażu systemowym z elementów akustycznych, odpornych na wilgoć **(ł1, ł2)**

- **Okładzina ścian w pomieszczeniach natrysków:**

- Wykonanie tynków cementowo wapiennych
- wykonanie okładzin ceramicznych na całej wysokości pomieszczenia
  - Okładziny należy ułożyć na odpowiednio przygotowanym podłożu. Podłoże należy przygotować w następujący sposób:
  - zweryfikować podłoże pod pod kątem rys i pęknięć luźne elementy tynków należy usunąć i uzupełnić tynkiem cementowo wapienny,
  - podłoże należy oczyścić, oczyszczone podłoże należy pokryć emulsją szczepną na bazie żywic syntetycznych w celu wytworzenia warstwy kontaktowej.
  - zagruntowanie podłoża
  - wykonanie warstwy hydroizolacyjnej zaprawą elastyczną – folia w płynie
  - ułożenie płytek gresowych szkliwionych 60x60 na białej, elastycznej zaprawie cienkowarstwowej, kolor dobrany na etapie realizacji.
  - wykonanie fug

7.5. Opis robót instalacji elektrycznych.

Prace w zakresie instalacji elektrycznych obejmują następujące elementy:

- wymiana oświetlenia dużej sali (**104**)

Prace dot. instalacji elektrycznych zostały szczegółowo opisane w osobnym opracowaniu.

7.6. Opis robót instalacji sanitarnych.

Prace w zakresie instalacji sanitarnych obejmują następujące elementy:

- wymiana instalacji wodno kanalizacyjnej w zakresie pom. natrysków. **(109, 113)**
- wymiana przepustnic wentylacji grawitacyjnej w dużej sali **(104)**

Instalacje sanitarne zostały szczegółowo opisane w opracowaniu projektu branżowego.

8. Wyposażenie:

W zakresie prac remontowych należy wyposażyć pomieszczenie dużej sali o następujące elementy:

- 8 x tuleja montażowa do słupków aluminiowych 116x76mm, cynkowana ogniowo, (f133mm) stalowa wraz z ramkami podłogowymi i deklami fi 210/150 mm stabilizowany magnetycznie
- Wykładzina ochronna dla posadzki sportowej w dużej sali (**104**) dla całej powierzchni, wykonana z winylu, pokryta środkami zabezpieczającymi wnikanie cieczy, ułatwiające czyszczenie, zabezpieczona antybakteryjnie, o parametrach antypoślizgowych nie wymagająca podklejania, odporna na działanie chemikaliów i bakterii, umożliwiająca korzystanie z sali w obuwiu niesportowym (szpilki..)
  - składowana w rolkach o szerokości 150cm
  - gr. min 1,5mm — EN 428
  - waga min: 2050g/m2 — EN 430
  - klasa ogniowa: klasa Bfl-s1 — EN 13501-1
  - kolor: grafitowy
  - odporność na ścieranie; min 300mg — EN ISO 5470-1
  - grubość warstwy ścieralnej min. 1,5mm — EN 428
- piłko chwyt – 2 szt.
  - 4 x tuleja montażowa słupka 80x80mm stalowa cynkowana ogniowo
  - 4x słupki do siatkówki stalowe cynkowane ogniowo, profil kwadratowy 80x80mm, z naciągiem korbowym z bębnem i przekładnią
  - osłona słupków do siatkówki gąbka pokryta skadenem zapinane na rzepy
  - 4x ramka podłogowa z deklem f210/150 mm stabilizowanym magnetycznie
  - 2x siatka polipropylenowa z obciążeniem dolnej krawędzi o wymiarach 2,5x24m, oczka 50x50mm, gr. splotu 3mm. Kolor do wyboru na etapie realizacji
- w pomieszczeniach natrysków każdy natrysk należy wyposażyć w :
  - baterie prysznicowe:
    - czasowe, przyciskowe, podtynkowe, przeznaczone do obiektów publicznych, wyposażone w zawory mieszające, z regulacją wypływu 15-35s -kolor chrom
  - głowice natryskowe, wandalo-odporna, z regulacją strumienia wody, mosiężne – wykończenie chrom
  - ścianki oddzielające stanowiska natryskowe z płyt wodoodpornych HPL o gr. 13mm, mocowane do ściany i podłoża, mocowanie do posadzki przy pomocy profili ze stali nierdzewnej, wyposażone w wieszak do zasłony.

- Brodziki ceramiczne do mycia nóg wraz z baterią obiektową wyposażoną w zawór mieszający. (bateria przewidziana do obiektów publicznych) górna krawędź brodzika na wysokości 40 cm (brodziki należy obudować wykładziną ceramiczną)
- umywalki ceramiczne 45x60 mocowane do ściany, wyposażone w baterię z zaworem mieszającym, komplet syfonowy ze stali nierdzewnej

9. Ochrona Przeciwpożarowa

Prace remontowe nie zmieniają istniejących warunków ochrony pożarowej.

10. Uwagi Końcowe

- Prace należy wykonać zgodnie ze sztuką budowlaną
- Wszystkie zastosowane materiały muszą posiadać zgodne z prawem atesty i dopuszczenia;
- Nad robotami należy zagwarantować stały nadzór inwestorski kontrolujący;
- Przy realizacji robót przestrzegać przepisów BHP;
- Wszelkie zmiany i wykorzystanie projektu do innych celów niż inwestycja, której bezpośrednio dotyczy, wymaga zgody autorów;
- Wszelkie zmiany w stosunku do projektu należy uzgadniać z projektantem, zmiany należy wprowadzać na etapie nadzoru autorskiego.

11. Skrótowy spis prac wg – nr pomieszczenia

- **Prace na zewnątrz budynku**
  - remont połaci dachowej – wg osobnego opracowania

- **Ł1**
  - malowanie ścian
  - wymiana sufitu podwieszonego

- **Ł2**
  - malowanie ścian
  - malowanie parapetów
  - wymiana sufitu powieszonego

- **101, 102, 103**
  - malowanie ścian i sufitów

- **104**
  - malowanie ścian
  - wymiana oświetlenia
  - wymiana przepustnic went. Grawitacyjnej na przepustnice wyposażone w siłowniki
  - renowacja podłogi drewnianej
  - malowanie linii pól do gry
  - osłona narożników filarów profilami drewnianymi
  - wykonanie nowych tulei pod boiska piłki siatkowej i piłko chwyt

- **105**
  - malowanie ścian i sufitów

- **106**
  - malowanie ścian powyżej okładziny ceramicznej
  - malowanie sufitów
  - wymiana wentylatora wywiewnego

- **107**
  - malowanie ścian i sufitów
- **108**
  - malowanie ścian powyżej okładziny ceramicznej
  - malowanie sufitów

- **109**
  - skucie okładziny ściennej
  - skucie warstw posadzkowych
  - demontaż osprzętu instalacji sanitarnych
  - wykonanie inst. san. z odpływami w warstwach posadzkowych
  - brodziki do mycia nóg
  - wykonanie warstw posadzkowych
  - obudowa instalacji wod. kan. i c.o.
  - tynkowanie ścian

- okładzina ceramiczna
- malowanie ścian
- wymiana obudowy G-K kanału wentylacyjnego

- **110, 111, 112**
  - malowanie ścian i sufitów

- **113**
  - skucie okładziny ściennej
  - skucie warstw posadzkowych
  - demontaż osprzętu instalacji sanitarnych
  - wykonanie inst. san. z odpływami w warstwach posadzkowych
  - brodziki do mycia nóg
  - wykonanie warstw posadzkowych
  - obudowa instalacji wod. kan. i c.o.
  - tynkowanie ścian
  - okładzina ceramiczna
  - malowanie ścian
  - wymiana szyny w oknie (mała kwatera)

- **114**
  - malowanie ścian i sufitów
  - okno – wymiana klamki

- **115**
  - malowanie ścian powyżej okładziny ceramicznej
- malowanie sufitów

- **116**
  - malowanie ścian i sufitów
  - wymiana szyby w oknie (mała kwatera)

- **117**
  - malowanie ścian i sufitów

- **118**
  - malowanie ścian i sufitów
  - demontaż parkietu
  - frezowanie subitu
  - wykonanie wylewki samopoziomującej
  - wykładzina sportowa twarda
  - naprawa parapetów (szycie)
  - zabezpieczenie parapetów wykładziną sportową twardą

- **201**
  - malowanie ścian

- **202**
  - malowanie ścian

- naprawa rys na ścianach
- skucie tynku, otynkowanie na nowo, malowanie komina przy klatce 203

- **203**
  - malowanie ścian, naprawa zniszczonych wodą tynków

- **204**
  - malowanie ścian

- **205**
  - malowanie ścian powyżej okładziny ceramicznej
  - wymiana sufitu G-K
  - malowanie sufitu
  - montaż oprawy oświetleniowej sufitowej dla pom. mokrych

- **206, 207, 208, 209, 210, 211**
  - malowanie ścian powyżej okładziny ceramicznej
  - wymiana sufitu G-K
  - malowanie sufitu

- **212**
  - malowanie ścian i sufitów

- **213**
  - malowanie ścian
  - wymiana szyby w oknie (mała kwatera)

- **214**
  - malowanie ścian

- **215**
  - malowanie ścian powyżej okładziny ceramicznej
  - wymiana sufitu G-K
  - malowanie sufitu

- **216**
  - malowanie ścian powyżej okładziny ceramicznej
  - wymiana sufitu G-K
  - malowanie sufitu
  - wymiana wentylatora łazienkowego

- **217**
  - malowanie ścian

- **218**
  - malowanie ścian

- **219**
  - malowanie ścian powyżej okładziny ceramicznej

- wymiana sufitu G-K
- malowanie sufitu

- **220**
  - malowanie ścian powyżej okładziny ceramicznej
  - wymiana sufitu G-K
  - malowanie sufitu
  - wymiana wentylatora łazienkowego

- **221**
  - malowanie ścian

- **222**
  - malowanie ścian
  - naprawa parkietu 6m2
  - renowacja parkietu
  - malowanie parapetów

- **223**
  - malowanie ścian
  - naprawa parkietu 8m2
  - renowacja parkietu
  - malowanie parapetów

Opracował
arch. Andrzej Libera



12. Spis rysunków

L.p.	Nazwa		skala
1	A-Z01	Zestawienie pomieszczeń	1/150
2	A-Z02a	Zestawienie drzwi - lokalizacja	1/150
3	A-Z02b	Zestawienie wewnętrznej stolarki drzwiowej 01	1/50
4	A-Z02c	Zestawienie wewnętrznej stolarki drzwiowej 02	1/50
5	A-Z03	Zestawienie zew. Stolarki okiennej	1/50
6	A-N01	Pomieszczenie natrysków - rzut	1/50
7	A-PH1	Przekrój H1-H1	1/50
8	A-PH2	Przekrój H2-H2	1/50
9	A-PH3	Przekrój H3-H3	1/50
10	A-PL123	Przekrój Ł1	1/100
11	A-B01	Rzut Parteru- Zestawienie pól do gry	1/50
12	A-B02	Schemat boiska do piłki ręcznej	1/100
13	A-B03	Schemat boiska do piłki koszykowej	1/100
14	A-B04	Schemat boisk do piłki siatkowej	1/100

RZUT PIĘTRA



BUDYNEK HALI SPORTOWEJ
ZESTAWIENIE POMIESZCZEŃ - PIĘTRO

NR	NAZWA POMIESZCZENIA	POW.[m²]
201	klatka schodowa	19.60
202	galeria	143.97
203	klatka schodowa	25.02
204	szatnia ogólna	8.89
205	ustęp chłopców: - przedsionek / umywalnia	2.64
206	- ustęp-pisuary	2.25
207	- kabina ustępowa	1.93
208	ustęp dziewcząt: - przedsionek / umywalnia	3.35
209	- ustęp-przedsionek	1.44
210	- kabina ustępowa	1.26
211	- kabina ustępowa	1.90
212	pomieszczenie porządkowe	0.95
213	magazyn sprzętu	15.84
214	zespół pom. higienicznosanit. dziewcząt: - przedsionek	3.78
215	- umywalnia / natrysk	2.92
216	- kabina ustępowa	1.66
217	- szatnia	6.63
218	zespół pom. higienicznosanit. chłopców: - przedsionek	3.84
219	- umywalnia / natrysk	2.88
220	- kabina ustępowa	1.62
221	- szatnia	6.57
222	sala ćwiczeń	67.68
223	sala ćwiczeń	50.40
	RAZEM:	377.00

RZUT PARTERU



BUDYNEK HALI SPORTOWEJ
ZESTAWIENIE POMIESZCZEŃ - PARTER

NR	NAZWA POMIESZCZENIA	POW.[m²]
101	klatka schodowa	19.60
102	komunikacja ogólna	94.41
103	klatka schodowa	24.80
104	sala gimnastyczna	893.54
105	pokój nauczycielski	21.56
106	ustęp dla osob niepełnosprawnych	4.29
107	zespół pom. higienicznosanit. dziewcząt: - przedsionek	4.73
108	- ustęp	1.83
109	- natrysk	9.74
110	- szatnia	18.98
111	zespół pom. higienicznosanit. chłopców: - przedsionek	4.83
112	- ustęp	1.77
113	- natrysk	9.74
114	- szatnia	19.04
115	pomieszczenie porządkowe	2.45
116	przechowalnia sprzętu sportowego	19.22
117	magazyn sprzętu gimnastycznego	40.40
118	siłownia	59.89
	RAZEM:	1250.84

BUDYNEK ŁĄCZNIKA
ZESTAWIENIE POMIESZCZEŃ - PARTER

NR	NAZWA POMIESZCZENIA	POW.[m²]
Ł1	komunikacja ogólna / wiatrołap	147.05
Ł2	komunikacja ogólna	7.70
	RAZEM:	154.75

NAZWA INWESTYCJI
Remont pomieszczeń hali sportowej w budynku Zespołu Szkół Ogólnokształcących Mistrzostwa Sportowego przy ul. Stefana Żeromskiego 5 na dz. nr 3/2 obr. 12 w Ostrowcu Świętokrzyskim. w ramach zadania p.n.: *„Poprawa infrastruktury sportowej na terenie Powiatu Ostrowieckiego poprzez rozbudowę Powiatowego Stadionu Międzyszkolnego oraz modernizację hali sportowych"*

ADRES
ul. Stefana Żeromskiego 5, działka nr 3/2 obr. 12 w Ostrowcu Świętorzyskim

INWESTOR
Powiat Ostrowiecki
ul. Iłżecka 37, Ostrowiec Świętokrzyski

FAZA
PROJEKT WYKONAWCZY

BRANŻA
ARCHITEKTURA

ZESPÓŁ PROJEKTOWY — PROJEKTANT
arch. Andrzej Libera W/26/2015

NAZWA RYSUNKU
ZESTAWIENIE POMIESZCZEŃ

SKALA	NAZWA RYSUNKU	REWIZJA
1:150	A - Z01	0

NR PROJEKTU	DATA
P_2022_01	02.2022

architectures
andrzej libera
Rzeczna 7
25-039 Kielce
534 865 359
nip:9591952405

RZUT PIĘTRA



RZUT PARTERU



NAZWA INWESTYCJI
Remont pomieszczeń hali sportowej w budynku Zespołu Szkół Ogólnokształcących Mistrzostwa Sportowego przy ul. Stefana Żeromskiego 5 na dz. nr 3/2 obr. 12 w Ostrowcu Świętokrzyskim. w ramach zadania p.n.: *„Poprawa infrastruktury sportowej na terenie Powiatu Ostrowieckiego poprzez rozbudowę Powiatowego Stadionu Międzyszkolnego oraz modernizację hali sportowych"*

ADRES
ul. Stefana Żeromskiego 5, działka nr 3/2 obr. 12 w Ostrowcu Świętorzyskim

INWESTOR
Powiat Ostrowiecki
ul. Iłżecka 37, Ostrowiec Świętokrzyski

FAZA
PROJEKT WYKONAWCZY

BRANŻA
ARCHITEKTURA

ZESPÓŁ PROJEKTOWY / PROJEKTANT
arch. Andrzej Libera W/26/2015

NAZWA RYSUNKU
ZESTAWIENIE WEWN. STOLARKI DRZWIOWEJ

SKALA	NAZWA RYSUNKU	REWIZJA
1:150	A - Z02a	0

NR PROJEKTU	DATA
P_2022_01	02.2022

architectures
andrzej libera
Rzeczna 7 25-039 Kielce
534 865 359 nip:9591952405

ZESTAWIENIE DRZWI WEWNĘTRZNYCH

SYMBOL		D1		D3		D3a		D4	
Schemat									
Wewn. wymiar ościeżnicy	S	90		90		90		90	
	H	200		200		200		200	
Wymiar otworu w murze	S_0	102		102		102		102	
	H_0	208		208		208		208	
Skrzydło		L	P	L	P	L	P	L	P
ILOŚĆ:		3	5	–	4	–	2	–	1
RAZEM:		8		4		2		1	
UWAGI, WYPOSAŻENIE:		• drzwi jednoskrzydłowe pełne • skrzydło: przylgowe; z płyty wiórowej pełnej wzmocnione ramiakiem z klejonki drewnianej; skrzydło wykładane na ścianę (180 st.) • ościeżnica: stalowa • zawiasy: obiektowe 3szt • okleina: CPL HQ 0.7 • kolor: jasny jednolity do wyboru na etapie realizacji HPL/CPL • wyposażenie: zamek z wkładką patentową, klamka, rozeta okrągła, stal nierdzewna szczotkowana, • inne: ogranicznik otwarcia / odbój		• drzwi jednoskrzydłowe pełne • skrzydło: przylgowe; z płyty wiórowej pełnej wzmocnione ramiakiem z klejonki drewnianej; skrzydło wykładane na ścianę (180 st.) • ościeżnica: stalowa • zawiasy: obiektowe 3szt • okleina: CPL HQ 0.7 • kolor: jasny jednolity do wyboru na etapie realizacji HPL/CPL • wyposażenie: zamek z wkładką patentową, klamka, rozeta okrągła, stal nierdzewna szczotkowana, • inne: ogranicznik otwarcia / odbój/ samozamykacz		• drzwi jednoskrzydłowe pełne • skrzydło: przylgowe; z płyty wiórowej pełnej wzmocnione ramiakiem z klejonki drewnianej; ościeżnica: stalowa • zawiasy: obiektowe 3szt • okleina: CPL HQ 0.7 • kolor: jasny jednolity do wyboru na etapie realizacji HPL/CPL • wyposażenie: zamek z wkładką patentową, klamka, rozeta okrągła, stal nierdzewna szczotkowana, • inne: ogranicznik otwarcia / odbój/ samozamykacz		• drzwi jednoskrzydłowe pełne • skrzydło: przylgowe; z płyty wiórowej pełnej wzmocnione ramiakiem z klejonki drewnianej; skrzydło wykładane na ścianę (180 st.) • ościeżnica: stalowa • zawiasy: obiektowe 3szt • okleina: CPL HQ 0.7 • kolor: jasny jednolity do wyboru na etapie realizacji HPL/CPL • wyposażenie: zamek z wkładką patentową, klamka, rozeta okrągła, stal nierdzewna szczotkowana, • inne: ogranicznik otwarcia / odbój/ podcięcie drzwi zapewniające wentylację	

NAZWA INWESTYCJI
Remont pomieszczeń hali sportowej w budynku Zespołu Szkół Ogólnokształcących Mistrzostwa Sportowego przy ul. Stefana Żeromskiego 5 na dz. nr 3/2 obr. 12 w Ostrowcu Świętokrzyskim. w ramach zadania p.n.: *„Poprawa infrastruktury sportowej na terenie Powiatu Ostrowieckiego poprzez rozbudowę Powiatowego Stadionu Międzyszkolnego oraz modernizację hali sportowych"*

ADRES
ul. Stefana Żeromskiego 5, działka nr 3/2 obr. 12 w Ostrowcu Świętokrzyskim

INWESTOR
Powiat Ostrowiecki
ul. Iłżecka 37, Ostrowiec Świętokrzyski

FAZA: PROJEKT WYKONAWCZY

BRANŻA: ARCHITEKTURA

ZESPÓŁ PROJEKTOWY / PROJEKTANT
arch. Andrzej Libera W/26/2015

NAZWA RYSUNKU: ZESTAWIENIE WEWN. STOLARKI DRZWIOWEJ

SKALA	NAZWA RYSUNKU	REWIZJA
1:50	A - Z02b	0

NR PROJEKTU	DATA
P_2022_01	02.2022

architectures
andrzej libera
Rzeczna 7
25-039 Kielce
534 865 359
nip:9591952405

ZESTAWIENIE DRZWI WEWNĘTRZNYCH

SYMBOL		D4a	D5	D5a	D6
Schemat					
Wewn. wymiar ościeżnicy	S	80	90	80	90
	H	200	200	200	200
Wymiar otworu w murze	S_0	92	102	92	102
	H_0	208	208	208	208
Skrzydło		L / P	L / P	L / P	L / P
ILOŚĆ:		– / 1	2 / 3	9 / 4	– / 2
RAZEM:		1	5	13	2
UWAGI, WYPOSAŻENIE:		• drzwi jednoskrzydłowe pełne • skrzydło: przylgowe; z płyty wiórowej pełnej wzmocnione ramiakiem z klejonki drewnianej; skrzydło wykładane na ścianę (180 st.) • ościeżnica: stalowa • zawiasy: obiektowe 3szt • okleina: CPL HQ 0.7 • kolor: jasny jednolity do wyboru na etapie realizacji HPL/CPL • wyposażenie: zamek z wkładką patentową, klamka, rozeta okrągła, stal nierdzewna szczotkowana, • inne: ogranicznik otwarcia / odbój/ podcięcie drzwi zapewniające wentylację	• drzwi jednoskrzydłowe pełne • skrzydło: przylgowe; z płyty wiórowej pełnej wzmocnione ramiakiem z klejonki drewnianej; skrzydło wykładane na ścianę (180 st.) • ościeżnica: stalowa • zawiasy: obiektowe 3szt • okleina: CPL HQ 0.7 • kolor: jasny jednolity do wyboru na etapie realizacji HPL/CPL • wyposażenie: zamek z wkładką patentową, klamka, rozeta okrągła, stal nierdzewna szczotkowana, • inne: ogranicznik otwarcia / odbój/ otwory dla dopływu powietrza o sumarycznym przekroju min. 0,022 m^2	• drzwi jednoskrzydłowe pełne • skrzydło: przylgowe; z płyty wiórowej pełnej wzmocnione ramiakiem z klejonki drewnianej; skrzydło wykładane na ścianę (180 st.) • ościeżnica: stalowa • zawiasy: obiektowe 3szt • okleina: CPL HQ 0.7 • kolor: jasny jednolity do wyboru na etapie realizacji HPL/CPL • wyposażenie: zamek z wkładką patentową, klamka, rozeta okrągła, stal nierdzewna szczotkowana, • inne: ogranicznik otwarcia / odbój/ otwory dla dopływu powietrza o sumarycznym przekroju min. 0,022 m^2	• drzwi jednoskrzydłowe pełne • skrzydło: przylgowe; z płyty wiórowej pełnej wzmocnione ramiakiem z klejonki drewnianej; skrzydło wykładane na ścianę (180 st.) • ościeżnica: stalowa • zawiasy: obiektowe 3szt • okleina: CPL HQ 0.7 • kolor: jasny jednolity do wyboru na etapie realizacji HPL/CPL • wyposażenie: zamek z wkładką patentową, klamka, rozeta okrągła, stal nierdzewna szczotkowana, • inne: ogranicznik otwarcia / odbój

NAZWA INWESTYCJI
Remont pomieszczeń hali sportowej w budynku Zespołu Szkół Ogólnokształcących Mistrzostwa Sportowego przy ul. Stefana Żeromskiego 5 na dz. nr 3/2 obr. 12 w Ostrowcu Świętokrzyskim. w ramach zadania p.n.: *„Poprawa infrastruktury sportowej na terenie Powiatu Ostrowieckiego poprzez rozbudowę Powiatowego Stadionu Międzyszkolnego oraz modernizację hali sportowych"*

ADRES
ul. Stefana Żeromskiego 5, działka nr 3/2 obr. 12 w Ostrowcu Świętorzyskim

INWESTOR
Powiat Ostrowiecki
ul. Iłżecka 37, Ostrowiec Świętokrzyski

FAZA
PROJEKT WYKONAWCZY

BRANŻA
ARCHITEKTURA

ZESPÓŁ PROJEKTOWY / PROJEKTANT
arch. Andrzej Libera W/26/2015

NAZWA RYSUNKU
ZESTAWIENIE WEWN. STOLARKI DRZWIOWEJ 2

SKALA	NAZWA RYSUNKU	REWIZJA
1:50	A - Z02c	0

NR PROJEKTU: P_2022_01
DATA: 02.2022

architectures
andrzej libera
Rzeczna 7, 25-039 Kielce
534 865 359
nip:9591952405

ZESTAWIENIE OKIEN		
SYMBOL		O1
Schemat		
Zewn. wymiar po obrysie okna	S_z	60
	H_z	60
Wymiar otworu w stanie wykończonym	S_w	
	H_w	
ILOŚĆ:		4
UWAGI, WYPOSAŻENIE:		• okno ISTNIEJĄCE zewnętrzne PVC • WYMIANA ZESTAWU SZKLANEGO 60X60

RZUT PIĘTRA



RZUT PARTERU



NAZWA INWESTYCJI
Remont pomieszczeń hali sportowej w budynku Zespołu Szkół Ogólnokształcących Mistrzostwa Sportowego przy ul. Stefana Żeromskiego 5 na dz. nr 3/2 obr. 12 w Ostrowcu Świętokrzyskim. w ramach zadania p.n.: *„Poprawa infrastruktury sportowej na terenie Powiatu Ostrowieckiego poprzez rozbudowę Powiatowego Stadionu Międzyszkolnego oraz modernizację hali sportowych”*

ADRES
ul. Stefana Żeromskiego 5, działka nr 3/2 obr. 12 w Ostrowcu Świętokrzyskim

INWESTOR
Powiat Ostrowiecki
ul. Iłżecka 37, Ostrowiec Świętokrzyski

FAZA
PROJEKT WYKONAWCZY

BRANŻA
ARCHITEKTURA

ZESPÓŁ PROJEKTOWY — PROJEKTANT
arch. Andrzej Libera W/26/2015

NAZWA RYSUNKU
ZESTAWIENIE ZEWN. STOLARKI OKIENNEJ

SKALA	NAZWA RYSUNKU	REWIZJA
1:50	A - Z03	0

NR PROJEKTU	DATA
P_2022_01	02.2022

architectures
andrzej libera
Rzeczna 7
25-039 Kielce
534 865 359
nip:9591952405



NAZWA INWESTYCJI

Remont pomieszczeń hali sportowej w budynku Zespołu Szkół Ogólnokształcących Mistrzostwa Sportowego przy ul. Stefana Żeromskiego 5 na dz. nr 3/2 obr. 12 w Ostrowcu Świętokrzyskim. w ramach zadania p.n.: *„Poprawa infrastruktury sportowej na terenie Powiatu Ostrowieckiego poprzez rozbudowę Powiatowego Stadionu Międzyszkolnego oraz modernizację hali sportowych”*

ADRES

ul. Stefana Żeromskiego 5, działka nr 3/2 obr. 12 w Ostrowcu Świętokrzyskim

INWESTOR

Powiat Ostrowiecki
ul. Iłżecka 37, Ostrowiec Świętokrzyski

FAZA

PROJEKT WYKONAWCZY

BRANŻA

ARCHITEKTURA

ZESPÓŁ PROJEKTOWY

PROJEKTANT

arch. Andrzej Libera W/26/2015

NAZWA RYSUNKU

POMIESZCZENIA NATRYSKÓW - RZUT

SKALA	NAZWA RYSUNKU	REWIZJA
1:50	A-N01	0

NR PROJEKTU	DATA
P_2022_01	02.2022

architectures
andrzej libera
Rzeczna 7
25-039 Kielce
534 865 359
nip:9591952405



H1 - H1



SCHEMAT

NAZWA INWESTYCJI
Remont pomieszczeń hali sportowej w budynku Zespołu Szkół Ogólnokształcących Mistrzostwa Sportowego przy ul. Stefana Żeromskiego 5 na dz. nr 3/2 obr. 12 w Ostrowcu Świętokrzyskim. w ramach zadania p.n.: *„Poprawa infrastruktury sportowej na terenie Powiatu Ostrowieckiego poprzez rozbudowę Powiatowego Stadionu Międzyszkolnego oraz modernizację hali sportowych”*

ADRES
ul. Stefana Żeromskiego 5, działka nr 3/2 obr. 12 w Ostrowcu Świętorzyskim

INWESTOR
Powiat Ostrowiecki
ul. Iłżecka 37, Ostrowiec Świętokrzyski

FAZA
PROJEKT WYKONAWCZY

BRANŻA
ARCHITEKTURA

ZESPÓŁ PROJEKTOWY — PROJEKTANT
arch. Andrzej Libera W/26/2015

NAZWA RYSUNKU
PRZEKRÓJ H1-H1 (HALA SPORTOWA)

SKALA	NAZWA RYSUNKU	REWIZJA
1:100	A-PH1	0

NR PROJEKTU	DATA
P_2022_01	02.2022

architectures
andrzej libera
Rzeczna 7 25-039 Kielce
534 865 359 nip:9591952405



SCHEMAT



H2 - H2

NAZWA INWESTYCJI	Remont pomieszczeń hali sportowej w budynku Zespołu Szkół Ogólnokształcących Mistrzostwa Sportowego przy ul. Stefana Żeromskiego 5 na dz. nr 3/2 obr. 12 w Ostrowcu Świętokrzyskim. w ramach zadania p.n.: *„Poprawa infrastruktury sportowej na terenie Powiatu Ostrowieckiego poprzez rozbudowę Powiatowego Stadionu Międzyszkolnego oraz modernizację hali sportowych”*
ADRES	ul. Stefana Żeromskiego 5, działka nr 3/2 obr. 12 w Ostrowcu Świętorzyskim
INWESTOR	Powiat Ostrowiecki ul. Iłżecka 37, Ostrowiec Świętokrzyski
FAZA	PROJEKT WYKONAWCZY
BRANŻA	ARCHITEKTURA
ZESPÓŁ PROJEKTOWY / PROJEKTANT	arch. Andrzej Libera W/26/2015
NAZWA RYSUNKU	PRZEKRÓJ H2-H2, (HALA SPORTOWA)
SKALA	1:100
NAZWA RYSUNKU	A-PH2
REWIZJA	0
NR PROJEKTU	P_2022_01
DATA	02.2022

architectures
andrzej libera
Rzeczna 7
25-039 Kielce
534 865 359
nip:9591952405



SCHEMAT



H3 - H3

NAZWA INWESTYCJI	Remont pomieszczeń hali sportowej w budynku Zespołu Szkół Ogólnokształcących Mistrzostwa Sportowego przy ul. Stefana Żeromskiego 5 na dz. nr 3/2 obr. 12 w Ostrowcu Świętokrzyskim. w ramach zadania p.n.: *„Poprawa infrastruktury sportowej na terenie Powiatu Ostrowieckiego poprzez rozbudowę Powiatowego Stadionu Międzyszkolnego oraz modernizację hali sportowych”*
ADRES	ul. Stefana Żeromskiego 5, działka nr 3/2 obr. 12 w Ostrowcu Świętokrzyskim
INWESTOR	Powiat Ostrowiecki ul. Iłżecka 37, Ostrowiec Świętokrzyski
FAZA	PROJEKT WYKONAWCZY
BRANŻA	ARCHITEKTURA
ZESPÓŁ PROJEKTOWY / PROJEKTANT	arch. Andrzej Libera W/26/2015
NAZWA RYSUNKU	PRZEKRÓJ H3-H3 (HALA SPORTOWA)
SKALA	1:100
NAZWA RYSUNKU	A-PH3
REWIZJA	0
NR PROJEKTU	P_2022_01
DATA	02.2022

architectures
andrzej libera
Rzeczna 7
25-039 Kielce
534 865 359
nip:9591952405



Ł1 - Ł1

SCHEMAT



NAZWA INWESTYCJI

Remont pomieszczeń hali sportowej w budynku Zespołu Szkół Ogólnokształcących Mistrzostwa Sportowego przy ul. Stefana Żeromskiego 5 na dz. nr 3/2 obr. 12 w Ostrowcu Świętokrzyskim. w ramach zadania p.n.: *„Poprawa infrastruktury sportowej na terenie Powiatu Ostrowieckiego poprzez rozbudowę Powiatowego Stadionu Międzyszkolnego oraz modernizację hali sportowych”*

ADRES

ul. Stefana Żeromskiego 5, działka nr 3/2 obr. 12 w Ostrowcu Świętorzyskim

INWESTOR

Powiat Ostrowiecki
ul. Iłżecka 37, Ostrowiec Świętokrzyski

FAZA

PROJEKT WYKONAWCZY

BRANŻA

ARCHITEKTURA

ZESPÓŁ PROJEKTOWY

PROJEKTANT

arch. Andrzej Libera W/26/2015

NAZWA RYSUNKU

PRZEKRÓJ Ł1-Ł1 (ŁĄCZNIK)

SKALA	NAZWA RYSUNKU	REWIZJA
1:100	A-PL1	0

NR PROJEKTU	DATA
P_2022_01	02.2022

architectures
andrzej libera
Rzeczna 7 25-039 Kielce
534 865 359 nip:9591952405



LEGENDA:

- BOISKO PIŁKA RĘCZNA
- BOISKO: KOSZYKÓWKA
- BOISKO: PIŁKA SIATKOWA
- BOISKO: 2X PIŁKA SIATKOWA
- BOISKO: PIŁKA SIATKOWA ZNACZNIKI

NAZWA INWESTYCJI

Remont pomieszczeń hali sportowej w budynku Zespołu Szkół Ogólnokształcących Mistrzostwa Sportowego przy ul. Stefana Żeromskiego 5 na dz. nr 3/2 obr. 12 w Ostrowcu Świętokrzyskim. w ramach zadania pn.: *„Poprawa infrastruktury sportowej na terenie Powiatu Ostrowieckiego poprzez rozbudowę Powiatowego Stadionu Międzyszkolnego oraz modernizację hali sportowych"*

ADRES

ul. Stefana Żeromskiego 5, działka nr 3/2 obr. 12 w Ostrowcu Świętorzyskim

INWESTOR

Powiat Ostrowiecki
ul. Iłżecka 37, Ostrowiec Świętokrzyski

FAZA

PROJEKT WYKONAWCZY

BRANŻA

ARCHITEKTURA

ZESPÓŁ PROJEKTOWY

PROJEKTANT

arch. Andrzej Libera W/26/2015

NAZWA RYSUNKU

RZUT PARTERU - zestawienie pól do gry

SKALA	NAZWA RYSUNKU	REWIZJA
1:50	A-B01	0

NR PROJEKTU

P_2022_01

DATA

02.2022

architectures
andrzej libera
Rzeczna 7
25-039 Kielce
534 865 359
nip:9591952405



NAZWA INWESTYCJI

Remont pomieszczeń hali sportowej w budynku Zespołu Szkół Ogólnokształcących Mistrzostwa Sportowego przy ul. Stefana Żeromskiego 5 na dz. nr 3/2 obr. 12 w Ostrowcu Świętokrzyskim. w ramach zadania p.n.: *„Poprawa infrastruktury sportowej na terenie Powiatu Ostrowieckiego poprzez rozbudowę Powiatowego Stadionu Międzyszkolnego oraz modernizację hali sportowych"*

ADRES

ul. Stefana Żeromskiego 5, działka nr 3/2 obr. 12 w Ostrowcu Świętorzyskim

INWESTOR

Powiat Ostrowiecki
ul. Iłżecka 37, Ostrowiec Świętokrzyski

FAZA

PROJEKT WYKONAWCZY

BRANŻA

ARCHITEKTURA

ZESPÓŁ PROJEKTOWY

PROJEKTANT

arch. Andrzej Libera W/26/2015

NAZWA RYSUNKU

Schemat boiska do piłki ręcznej

SKALA	NAZWA RYSUNKU	REWIZJA
1:100	A-B02	0

NR PROJEKTU	DATA
P_2022_01	02.2022

architectures
andrzej libera
Rzeczna 7
25-039 Kielce
534 865 359
nip:9591952405



NAZWA INWESTYCJI

Remont pomieszczeń hali sportowej w budynku Zespołu Szkół Ogólnokształcących Mistrzostwa Sportowego przy ul. Stefana Żeromskiego 5 na dz. nr 3/2 obr. 12 w Ostrowcu Świętokrzyskim. w ramach zadania p.n.: *„Poprawa infrastruktury sportowej na terenie Powiatu Ostrowieckiego poprzez rozbudowę Powiatowego Stadionu Międzyszkolnego oraz modernizację hali sportowych"*

ADRES

ul. Stefana Żeromskiego 5, działka nr 3/2 obr. 12 w Ostrowcu Świętorzyskim

INWESTOR

Powiat Ostrowiecki
ul. Iłżecka 37, Ostrowiec Świętokrzyski

FAZA

PROJEKT WYKONAWCZY

BRANŻA

ARCHITEKTURA

ZESPÓŁ PROJEKTOWY

PROJEKTANT

arch. Andrzej Libera W/26/2015

NAZWA RYSUNKU

Schemat boiska do piłki koszykowej

SKALA	NAZWA RYSUNKU	REWIZJA
1:100	A-B03	0

NR PROJEKTU

P_2022_01

DATA

02.2022

architectures
andrzej libera
Rzeczna 7
25-039 Kielce
534 865 359
nip:9591952405



NAZWA INWESTYCJI

Remont pomieszczeń hali sportowej w budynku Zespołu Szkół Ogólnokształcących Mistrzostwa Sportowego przy ul. Stefana Żeromskiego 5 na dz. nr 3/2 obr. 12 w Ostrowcu Świętokrzyskim. w ramach zadania p.n.: *„Poprawa infrastruktury sportowej na terenie Powiatu Ostrowieckiego poprzez rozbudowę Powiatowego Stadionu Międzyszkolnego oraz modernizację hali sportowych”*

ADRES

ul. Stefana Żeromskiego 5, działka nr 3/2 obr. 12 w Ostrowcu Świętokrzyskim

INWESTOR

Powiat Ostrowiecki
ul. Iłżecka 37, Ostrowiec Świętokrzyski

FAZA

PROJEKT WYKONAWCZY

BRANŻA

ARCHITEKTURA

ZESPÓŁ PROJEKTOWY

PROJEKTANT

arch. Andrzej Libera W/26/2015

NAZWA RYSUNKU

Schemat boisk do piłki siatkowej

SKALA	NAZWA RYSUNKU	REWIZJA
1:100	A-B04	0

NR PROJEKTU	DATA
P_2022_01	02.2022

architectures
andrzej libera
Rzeczna 7
25-039 Kielce
534 865 359
nip:9591952405