

PRZEDMIAR

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
Remont dachu budynku sądu w Łosicach					
1		Prace demontażowe			
1	KNR 2-02	Rusztowania zewnętrzne rurowe o wysokości do 10 m	m ²		
d.1	1604-01	138	m ²	138.000	
				RAZEM	138.000
2	KNR 4-01	Rozebranie rur spustowych z blachy nie nadającej się do użytku	m		
d.1	0535-06	3.23*2+7.65*4+6.63+3.62	m	47.310	
				RAZEM	47.310
3	KNR 4-01	Rozebranie rynien z blachy nie nadającej się do użytku	m		
d.1	0535-04	3.42+3.76+8.43+5.11+2*1.87+9.96	m	34.420	
				RAZEM	34.420
4	KNR 4-01	Rozebranie pokrycia dachowego z blachy nie nadającej się do użytku	m ²		
d.1	0535-02	87.10+8.25*9.03*2+6.24*3.42+13.67*4.90	m ²	324.419	
				RAZEM	324.419
5	KNR 4-04	Transport złomu samochodem skrzyniowym z załadunkiem i wyładunkiem ręcznym na odległość do 1 km	t		
d.1	1107-01	poz.4*4.50*0.001	t	1.460	
				RAZEM	1.460
6	KNR 4-04	Transport złomu samochodem skrzyniowym - dodatek za każdy rozpoczęty km	t		
d.1	1107-04	ponad 1 km	t		
		Krotność = 9			
		poz.5	t	1.460	
				RAZEM	1.460
2		Konstrukcja			
7	KNR 3	Wymiana krokwi zwykłych do 50 % i krokwi kosзовych lub narożnych	m ² poł.		
d.2	0501-05	- przyjęto 40% więźby do wymiany	m ² poł.	129.768	
		poz.4*40%		RAZEM	129.768
8	KNR 19-01	Wymiana odeskowania dachu z desek gr. 19 mm na styk	m ²		
d.2	0416-01	poz.4	m ²	324.419	
				RAZEM	324.419
9	KNR K-05	Mocowanie folii dachowej na pełnym deskowaniu	m ²		
d.2	0102-02	poz.4	m ²	324.419	
				RAZEM	324.419
3		Poszycie dachu			
10	KNR 2-02	Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe z wełny mineralnej poziome z płyt układanych na sucho - jedna warstwa - 5cm	m ²		
d.3	0613-03	poz.4	m ²	324.419	
				RAZEM	324.419
11	KNR 2-02	Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe z wełny mineralnej poziome z płyt układanych na sucho - każda następna warstwa	m ²		
d.3	0613-04	Krotność = 2	m ²	324.419	
		poz.4		RAZEM	324.419
12	KNR 19-01	Krycie dachu na rąbek podwójny blachą o gr. 0,6 mm	m ²		
d.3	0533-01	poz.4	m ²	324.419	
				RAZEM	324.419
13	KNR 19-01	Wykonanie i montaż pasów nadrynnowych o szer. do 25 cm z blachy	m ²		
d.3	0538-01	(3.42+3.76+8.43+5.11+2*1.87+9.96)*0.20	m ²	6.884	
				RAZEM	6.884
14	KNR 19-01	Wykonanie i zawieszenie rynien półokrągłych o śr. 15 cm z blachy	m		
d.3	0535-02	poz.3	m	34.420	
				RAZEM	34.420
15	KNR 19-01	Wykonanie i zawieszenie rynien półokrągłych z blachy - dodatek za wpust (sztucer)	szt.		
d.3	0535-05	10	szt.	10.000	
				RAZEM	10.000
16	KNR 19-01	Wykonanie i zawieszenie rur spustowych okrągłych o śr. 15 cm z blachy	m		
d.3	0536-02	poz.2	m	47.310	
				RAZEM	47.310
17	KNR 19-01	Wykonanie i zawieszenie rur spustowych okrągłych z blachy - dodatek za ko-lanko	szt.		
d.3	0536-04	30	szt.	30.000	
				RAZEM	30.000
4		Kominy			

PRZEDMIAR

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
18	KNR 19-01 d.4 0703-01	Odbicie tynków z zaprawy wapiennej lub cementowo-wapiennej z murów z cegły gotyckiej (1.20*2+0.802)*1.0 (1.10*2+0.80*2)*0.90 (1.20*2*0.80*2)*1.05*2	m ² m ² m ² m ²	 3.202 3.420 8.064	
				RAZEM	14.686
19	KNR 19-01 d.4 0639-03	Oczyszczenie powierzchni murów w miejscach łatwodostępnych przy użyciu szczotek stalowych - pow. ponad 5,0 m2 poz.18	m ² m ²	 14.686	
				RAZEM	14.686
20	KNR AT-26 d.4 0301-01	Systemowe tynki wykańczające na ścianach - gruntowanie podłoża poz.18	m ² m ²	 14.686	
				RAZEM	14.686
21	KNR 19-01 d.4 0807-02	Wykonanie tynków zewnętrznych kat. III z zaprawy cementowo-wapiennej o pow. ponad 5 m2 na ścianach płaskich poz.18	m ² m ²	 14.686	
				RAZEM	14.686
22	KNR 19-01 d.4 1303-03	Malowanie wysokojakościowe w jednym kolorze jasnymfarbami klejowymi powierzchni ścian gładkich poz.18	m ² m ²	 14.686	
				RAZEM	14.686
23	KNR 19-01 d.4 0203-18	Betonowanie czapek kominowych i innych drobnych elementów (1.20*0.80*3+1.10*0.80)*0.15	m ³ m ³	 0.564	
				RAZEM	0.564