

Przedmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
PRZEDMIAR:					
1		Roboty przygotowawcze			
1 d.1	KNR 2-01 0209-01 - analogia	Ścięcie zawyżonego pobocza i odsłonięcie krawędzi jezdni wykonywane mechanicznie, wys. pobocza śr. 20 cm, na całej szerokości, wykonywane koparkami zgarniakowymi 0,25 m3 z transportem urobku samochodami samowyladowczymi 5-10 t na odl. do 1 km. Grunt kat. II	m3		
		405,0	m3	405,000	
				RAZEM	405,000
2 d.1	KNNR 6 0801-02	Rozebranie podbudowy z kruszywa gr. 15 cm mechanicznie, w celu wzmocnienia krawędzi podbudowy i obustronnego poszerzenia podbudowy na szerokości 0,0 m. - max. 0,4 m. (w celu poszerzenia odcinków istniejącej podbudowy do szer. 4,20 m.)	m2		
		160	m2	160,000	
				RAZEM	160,000
3 d.1	KNR 4-04 1103-04	Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki przy mechanicznym załadunku i wyładunku samochodem samowyladowczym na odległość 1 km	m3		
		24	m3	24,000	
				RAZEM	24,000
4 d.1	KNR 2-31 0101-01	Mechaniczne wykonanie koryta w gruncie kat. I-IV głębokości 15 cm. , w celu wzmocnienia krawędzi podbudowy i obustronnego poszerzenia podbudowy na szerokości 0,0 m. - max. 0,4 m. (w celu poszerzenia odcinków istniejącej podbudowy do szer. 4,20 m.)	m2		
		160	m2	160,000	
				RAZEM	160,000
2		Wyrównanie podbudowy i nawierzchnia			
5 d.2	KNNR 6 0111-01 - analogia	Podbudowa z piasku stabilizowanego cementem w ilości 20 kg/m2, warstwa o grubości po zagęszczeniu 10 cm	m2		
		160	m2	160,000	
				RAZEM	160,000
6 d.2	KNR 2-31 0114-01	Podbudowa z kruszywa naturalnego - warstwa dolna o grubości po zagęszczeniu 20 cm	m2		
		160	m2	160,000	
				RAZEM	160,000
7 d.2	KNNR 6 0103-03	Profilowanie i zagęszczanie podłoża wykonywane mechanicznie w gruncie kat. II-IV pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni	m2		
		3363,0	m2	3 363,000	
				RAZEM	3 363,000
8 d.2	KNNR 6 0107-01 - analogia	Mechaniczne wykonanie podbudowy z kruszywa stabilizowanego mechanicznie frakcji 0-31,5 mm, grubość warstwy po zagęszczeniu 10 cm.	m3		
		336,30	m3	336,300	
				RAZEM	336,300
9 d.2	KNNR 6 0309-02	Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych o grubości po zagęszczeniu 4 cm (warstwa ścieralna)	m2		
		3281,0	m2	3 281,000	
				RAZEM	3 281,000
3		Wykończenie poboczy			
10 d.3	KNNR 6 0113-06 - analogia	Utwardzenie poboczy poprzez uzupełnienie materiałem kamiennym grubość warstwy po zagęszczeniu 15 cm.	m2		
		284,17	m2	284,170	
				RAZEM	284,170