

PRZEDMIAR ROBÓT

Lp.	Nr spec. techn.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
1		45000000-7	ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE			
1	D-01.02.04	KNR 2-31 0811-01	Rozebranie umocnienia nawierzchni z płyt drogowych ażurowych o grubości 8 cm z wypełnieniem spoin piaskiem	m ²		
d.1			857	m ²	857.000	
					RAZEM	857.000
2	D-01.02.04	KNR 2-31 0810-02 analogia	Rozebranie nawierzchni z kostki betonowej na podsypce cementowo-piaskowej	m ²		
d.1			100	m ²	100.000	
					RAZEM	100.000
3	D-01.02.04	KNR 2-31 0814-02	Rozebranie obrzeży 8x30 cm na podsypce piaskowej	m		
d.1			100	m	100.000	
					RAZEM	100.000
4	D-01.02.04		Rozebranie i wywiezienie przepustów istniejących	m		
d.1		analiza indywidualna	38	m	38.000	
					RAZEM	38.000
5	D-01.02.04	KNR AT-03 0101-02	Roboty remontowe - cięcie piłą nawierzchni bitumicznych na gł. 6-10 cm	m		
d.1			56	m	56.000	
					RAZEM	56.000
6	D-01.02.04	KNR 2-31 0803-03 0803-04	Mechaniczne rozebranie nawierzchni z mieszanek mineralno-bitumicznych o grubości 10 cm	m ²		
d.1			56*0.75	m ²	42.000	
					RAZEM	42.000
7	D-01.02.04	KNR-W 4-01 0109-11 0109-12	Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowyladowczymi na odległość 10 km	m ³		
d.1			875*0.08+100*0.08*0.3+100*0.08+42*0.1	m ³	84.600	
					RAZEM	84.600
2			REGULACJA UZBROJENIA PODZIENEGO			
8	D-03.02.02	KNR 2-31 1406-03	Regulacja pionowa studzienek dla wiazów kanałowych	szt.		
d.2			1	szt.	1.000	
					RAZEM	1.000
9	D-01.01.01		Zabezpieczenie punktu osnowy w poboczu	kpl		
d.2		analiza indywidualna	1	kpl	1.000	
					RAZEM	1.000
3		45000000-7				
4		45111000-8	ROBOTY ZIEMNE			
10	D-02.01.01	KNR 2-01 0206-02 0214-03	Roboty ziemne wykon.koparkami podsiębiernymi o poj.łyżki 0.40 m3 w gr.kat.III z transp.urobku samochod.samowyladowczymi na odległość 10 km	m ³		
d.4			400	m ³	400.000	
					RAZEM	400.000
5			PRZEBUDOWA ZJAZÓW			
11	D-04.01.01	KNR 2-31 0103-04	Mechaniczne profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gruncie kat. I-IV	m ²		
d.5			100	m ²	100.000	
					RAZEM	100.000
12	D-04.05.01	KNR 2-31 0109-03 analogia	Wykonanie warstwy ulepszonego podłoża z mieszanki związanej cementem klasa C1,5/2,0 STABILIZACJA Z WYTWÓRNI - grubość warstwy po zagęszczeniu 10 cm	m ²		
d.5			Krotność = 0.833	m ²	100.000	
			100			
					RAZEM	100.000
13	D-04.04.02	KNR 2-31 0114-05 0114-06	Podbudowa z kruszywa łamanego - warstwa dolna o grubości po zagęszczeniu 20 cm	m ²		
d.5			100	m ²	100.000	
					RAZEM	100.000
14	D-05.03.23A	KNR 2-31 0511-03	Wykonanie nawierzchni z kostki brukowej betonowej grubość 8 cm na podsypce cementowo-piaskowej	m ²		
d.5			100	m ²	100.000	
					RAZEM	100.000
15	D-08.03.01	KNR 2-31 0407-04	Obrzeża betonowe o wymiarach 30x8 cm na podsypce piaskowej z wypełnieniem spoin zaprawą cementową	m		
d.5			100	m	100.000	
					RAZEM	100.000

PRZEDMIAR ROBÓT

Lp.	Nr spec. techn.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
16 d.5	D-08.01.01	KNR 2-31 0403-04	Krawężniki betonowe wystające o wymiarach 15X22X100 cm na podsypce cementowo-piaskowej OBNIŻONE 56	m m	 56.000	
					RAZEM	56.000
17 d.5	D-08.01.01	KNR 2-31 0402-04	Ława pod krawężniki i obrzeża betonowa z oporem 56*0.07+100*0.04	m ³ m ³	 7.920	
					RAZEM	7.920
6			REMONT ROWU			
18 d.6	D-06.01.01	KNR 2-01 0520-01	Umocnienie skarp płytami prefabrykowanymi AŻUROWYMI 60x40x8 cm 857	m ² m ²	 857.000	
					RAZEM	857.000
19 d.6	D-03.01.01	wycena indywidualna	ZAKUP , TRANSPORT I MONTAŻ PRZEPUSTÓW O WYMIARACH 190x90 cm (wymiary wew.) grubość ścianki 18 cm 38	m m	 38.000	
					RAZEM	38.000
20 d.6	D-03.01.01	KNR 2-31 0605-02 analogia	Przepusty rurowe pod zjazdami - ława fundamentowa z chudego betonu 38*0.2*2.56	m ³ m ³	 19.456	
					RAZEM	19.456
21 d.6	D-06.01.01	KNR 2-01 0520-01 analogia	Umocnienie pobocza płytami prefabrykowanymi 100x75x12,5 cm 193*0.75	m ² m ²	 144.750	
					RAZEM	144.750