
PRZEDMIAR

Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień

45111300-1 Roboty rozbiórkowe
45262520-2 Roboty murowe
45421146-9 Instalowanie sufitów podwieszanych
45324000-4 Roboty w zakresie okładziny tynkowej
45432130-4 Pokrywanie podłóg
45442100-8 Roboty malarskie
45421150-0 Instalowanie stolarki niemetalowej
45421153-1 Instalowanie zabudowanych mebli
45421160-3 Instalowanie wyrobów metalowych

NAZWA INWESTYCJI : MODERNIZACJA SPECJANEGO OŚRODKA SZKOLNO-WYCHOWAWCZEGO IM. KS. JANA TWAR-
DOWSKIEGO W MAKOWIE MAZOWIECKIM
ADRES INWESTYCJI : MAKÓW MAZOWIECKI UL. DUŃSKIEGO CZERWONEGO KRZYŻA 5
INWESTOR : SPECJALNY OŚRODEK SZKONO-WYCHOWAWCZY IM. KS. JANA TWARDOWSKIEGO W MAKOWIE
MAZOWIECKIM
ADRES INWESTORA : MAKÓW MAZOWIECKI UL. DUŃSKIEGO CZERWONEGO KRZYŻA 5
BRANŻA : BUDOWLANA,

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : inż. Paweł Ulatowski
DATA OPRACOWANIA : 20.11.2015

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania
20.11.2015

Data zatwierdzenia

Lp.	Nazwa działu	Od	Do
1	BUDYNEK A1	1	167
1.1	PARTER	1	56
1.1.1	Prace demontażowe	1	12
1.1.1.1			
1.1.1.2	Roboty murowe	13	14
1.1.1.3			
1.1.1.4	Sufity podwieszane i zabudowy G-K	15	16
1.1.1.5			
1.1.1.6	Kanały wentylacyjne	17	18
1.1.1.7			
1.1.1.8	Tynki i okładziny wewnętrzne	19	30
1.1.1.9			
1.1.1.10	Posadzki	31	39
1.1.1.11			
1.1.1.12	Malowanie	40	47
1.1.1.13			
1.1.1.14	Stolarka drzwiowa	48	51
1.1.1.15			
1.1.1.16	Zabudowy stałe	52	55
1.1.1.17			
1.1.1.18	Balustrady	56	56
1.1.1.19			
1.2	PIĘTRO I	57	110
1.2.1	Prace demontażowe	57	69
1.2.1.1			
1.2.1.2	Roboty murowe	70	70
1.2.1.3			
1.2.1.4	Sufity podwieszane i zabudowy G-K	71	72
1.2.1.5			
1.2.1.6	Kanały wentylacyjne - II piętro	73	74
1.2.1.7			
1.2.1.8	Tynki i okładziny wewnętrzne	75	87
1.2.1.9			
1.2.1.10	Posadzki	88	99
1.2.1.11			
1.2.1.12	Malowanie	100	104
1.2.1.13			
1.2.1.14	Stolarka drzwiowa	105	109
1.2.1.15			
1.2.1.16	Zabudowy stałe	110	110
1.2.1.17			
1.3	PIĘTRO II	111	167
1.3.1	Prace demontażowe	111	125
1.3.1.1			
1.3.1.2	Roboty murowe	126	127
1.3.1.3			
1.3.1.4	Sufity podwieszane i zabudowy G-K	128	129
1.3.1.5			
1.3.1.6	Kanały wentylacyjne - II piętro	130	131
1.3.1.7			
1.3.1.8	Tynki i okładziny wewnętrzne	132	144
1.3.1.9			
1.3.1.10	Posadzki	145	154
1.3.1.11			
1.3.1.12	Malowanie	155	159
1.3.1.13			
1.3.1.14	Stolarka drzwiowa	160	164
1.3.1.15			
1.3.1.16	Zabudowy stałe	165	167
1.3.1.17			
2	BUDYNEK A2	168	268
2.1	PARTER	168	218
2.1.1	Prace demontażowe	168	181
2.1.1.1			
2.1.1.2	Roboty murowe	182	182
2.1.1.3			
2.1.1.4	Sufity podwieszane i zabudowy G-K	183	183
2.1.1.5			
2.1.1.6	Tynki i okładziny wewnętrzne	184	193
2.1.1.7			
2.1.1.8	Posadzki	194	206
2.1.1.9			
2.1.1.10	Malowanie	207	211
2.1.1.11			
2.1.1.12	Stolarka drzwiowa	212	215
2.1.1.13			

Lp.	Nazwa działu	Od	Do
2.1. 8	Zabudowy stałe	216	216
2.1. 9	Balustrady	217	217
2.1. 10	Schody zewnętrzne z palisady betonowej i kotki płykaniej	218	218
2.2	PIĘTRO I	219	268
2.2. 1	Prace demontażowe	219	231
2.2. 2	Roboty murowe	232	232
2.2. 3	Sufity podwieszane i zabudowy G-K	233	233
2.2. 4	Tynki i okładziny wewnętrzne	234	245
2.2. 5	Posadzki	246	255
2.2. 6	Malowanie	256	260
2.2. 7	Stolarka drzwiowa	261	264
2.2. 8	Zabudowy stałe	265	268
3	BUDYNEK B	269	346
3.1	PARTER	269	305
3.1. 1	Prace demontażowe	269	278
3.1. 2	Sufity podwieszane i zabudowy G-K	279	279
3.1. 3	Tynki i okładziny wewnętrzne	280	290
3.1. 4	Posadzki	291	297
3.1. 5	Malowanie	298	303
3.1. 6	Stolarka drzwiowa	304	304
3.1. 7	Zabudowy stałe	305	305
3.2	PIWNICA	306	346
3.2. 1	Prace demontażowe	306	315
3.2. 2	Roboty betonowe	316	319
3.2. 3	Sufity podwieszane i zabudowy G-K	320	320
3.2. 4	Tynki i okładziny wewnętrzne	321	329
3.2. 5	Posadzki	330	338
3.2. 6	Malowanie	339	342
3.2. 7	Stolarka drzwiowa	343	345
3.2. 8	Zabudowy stałe	346	346

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
1		BUDYNEK A1			
1.1		PARTER			
1.1.1		Prace demontażowe			
1		Demontaż wyposażenia pomieszczeń	szt		
d.1.1.1	kalk. własna				
1.1		12	szt	12.000	
				RAZEM	12.000
2	KNR 4-04	Rozebranie posadzek z wykładzin z tworzyw sztucznych	m ²		
d.1.1.1	0504-06				
1.1		20.1*6+40.5+40+13.8+20.8*2+11.0	m ²	267.500	
				RAZEM	267.500
3	KNR 4-01	Wykucie z muru ościeżnic stalowych o pow.do 2 m2	szt.		
d.1.1.1	0354-07				
1.1		1+1+1+4	szt.	7.000	
				RAZEM	7.000
4	KNR 4-01	Demontaż balustrad schodowych i balkonowych oraz konstrukcji schodów i świetlików stalowych	szt.przec.		
d.1.1.1	1306-01				
1.1		30	szt.przec.	30.000	
				RAZEM	30.000
5	KNR 4-01	Wykucie z muru podokienników betonowych z lastryko	m		
d.1.1.1	0354-12	10szt - 2,6m 17szt - 1,9m 2szt - 0,9m 10*2.6+7*1.9+2*0.9	m	41.100	
				RAZEM	41.100
6	KNR 4-01	Rozebranie ścianki z luksfrów szklanych o grub. 1/2 ceg. na zaprawie cementowej	m ²		
d.1.1.1	0348-05				
1.1	analogia	(2.0+2.2)*2.0	m ²	8.400	
				RAZEM	8.400
7	KNR-W 3	Rozebranie okładziny ściennej	m ²		
d.1.1.1	0614-05				
1.1		30	m ²	30.000	
				RAZEM	30.000
8	KNR 4-01	Odbicie tynków wewn.z zaprawy wapiennej na ścianach, filarach, pilastrach o pow.odbicia do 5 m2	m ²		
d.1.1.1	0701-01				
1.1		(18.2*2.5-2.5*1.5+(1.5*2+2.5)*0.26)*6+(25.9*2.5-2*2.5*1.5+(1.5*2+2.5)*0.26*2)+ (25.7*2.5-2.5*1.5*2+(1.5*2+2.5)*0.26*2)+(14.9*2.5)+(19*2*2.5)+(13.3*2.5)+ (98.2*1.2)+(15.7*2.5)+(20.9*1.2)+(16*0.5*2) A (obliczenia pomocnicze) poz.A*15%	m ²	742.470 ===== 742.470 111.371	
				RAZEM	111.371
9	KNR 4-01	Odbicie tynków wewn.z zaprawy wapiennej na stropach płaskich, belkach, biegach i spocznikach schodów. o pow.odbicia do 5 m2	m ²		
d.1.1.1	0701-07				
1.1		(20.1*6+40.5+40+13.8+20.8*2+11+86+15.7+15.9+13.2+23.3) A (obliczenia pomocnicze) poz.A*15%	m ²	421.600 ===== 421.600 63.240	
				RAZEM	63.240
10	KNR 4-01	Odbicie tynków wewnętrznych z zaprawy cementowo-wapiennej pasami o szerokości do 20 cm - naroża ścian i sufitu	m		
d.1.1.1	0702-05				
1.1		18.2*6+25.9+25.7+14.9+19*2+13.3+98.2+16+16	m	357.200	
				RAZEM	357.200
11	KNR 4-01	Wykucie z muru krętek wentylacyjnych, drzwiczek	szt.		
d.1.1.1	0354-13				
1.1		23	szt.	23.000	
				RAZEM	23.000
12	KNR 4-04	Transport i utylizacja materiałów z rozbiórki ręcznym załadowni i wyładowni samochodem skrzyniowym na odległość określoną przez oferenta	m ³		
d.1.1.1	1101-02				
1.1	analogia	poz.2*0.01+poz.3*2.0*0.05+poz.5*0.35*0.07+poz.6*0.1+poz.7*0.03+(poz.8+poz.9+poz.10*0.2)*0.03	m ³	13.503	

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
				RAZEM	13.503
1.1. 2		Roboty murowe			
13 d.1. 1.2	KNR-W 2-02 0127-06	Ścianki działowe z pustaków szklanych 25x25x8 cm	m ²		
		poz.6	m ²	8.400	
				RAZEM	8.400
14 d.1. 1.2	KNR-W 2-02 0127-01	Ścianki działowe z płytek piano- lub gazobetonowych grubości 6 cm - zamurowanie otworów	m ²		
		0.9*2.1	m ²	1.890	
				RAZEM	1.890
1.1. 3		Sufity podwieszane i zabudowy G-K			
15 d.1. 1.3	KNR-W 2-02 2005-01	Okładziny stropów płytami gipsowo-kartonowymi na ruszcie metalowym pojedynczym podwieszonym z kształtowników CD i Ud	m ²		
		15.9+15.7	m ²	31.600	
				RAZEM	31.600
16 d.1. 1.3	KNR-W 2-02 2004-01	Obudowa pionów instalacyjnych płytami gipsowo-kartonowymi na rusztach metalowych pojedynczych jednowarstwo 50-01	m ²		
		6*0.4*2.5	m ²	6.000	
				RAZEM	6.000
1.1. 4		Kanały wentylacyjne			
17 d.1. 1.4	KNR 2-17 0113-02	Przewody wentylacyjne z blachy stalowej,kołowe,typ B/I o śr.do 200 mm - udział kształtek do 35 %	m ²		
		2*3.14*0.1*12	m ²	7.536	
				RAZEM	7.536
18 d.1. 1.4	kalk. własna	Montaż wentylatorów ściennych HVR 150/2 firmy Helios,. Zasilanie wentylatorów podłączone do włącznika oświetlenia pomieszczenia w którym znajduje się wentylator.	szt		
		5	szt	5.000	
				RAZEM	5.000
1.1. 5		Tynki i okładziny wewnętrzne			
19 d.1. 1.5	KNR 4-01 0716-01	Tynki wewnętrzne zwykłe kat. III (NIE GIPSOWE) wykonywane ręcznie na podłożu z cegły, pustaków ceramicznych, gazo- i pianobetonów na ścianach w pomieszczeniach o powierzchni podłogi do 5 m2	m ²		
		poz.8+poz.14	m ²	113.261	
				RAZEM	113.261
20 d.1. 1.5	KNR 4-01 0716-03	Tynki wewnętrzne zwykłe kat. III (NIE GIPSOWE) wykonywane ręcznie na podłożu z cegły, pustaków ceramicznych, gazo- i pianobetonów na stropach w pomieszczeniach o powierzchni podłogi do 5 m2	m ²		
		poz.9	m ²	63.240	
				RAZEM	63.240
21 d.1. 1.5	KNR 4-01 0708-02 analogia	Wykon.tynków zwykłych wewn.kat.III z zaprawy cem.-wap. - uzupełnienie tynku w miejscach poszerzeń otworów, rozbiórek ścian i w narożach ścian i sufitu szer.do 25 cm	m		
		poz.10	m	357.200	
				RAZEM	357.200
22 d.1. 1.5	KNR 2-02 0129-02	Obsadzenie prefabr.podokienników, dl.ponad 1m	m		
		poz.5	m	41.100	
				RAZEM	41.100
23 d.1. 1.5	KNR 4-01 0322-02	Obsadzenie krtek wentylacyjnych w ścianach z cegieł	szt.		
		poz.11	szt.	23.000	
				RAZEM	23.000
24 d.1. 1.5	KNR 4-01 1202-09	Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o pow.podłogi ponad 5 m2	m ²		
		poz.8A*85%+poz.9A*85%-poz.10*0.2	m ²	918.020	
				RAZEM	918.020
25 d.1. 1.5	NNRNKB 202 1134-01	(z.VII) Gruntowanie podłogi preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie poziome	m ²		
		poz.9A-poz.15	m ²	390.000	
				RAZEM	390.000

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
26	NNRNKB	(z.VII) Gruntowanie podłoża preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie pionowe	m ²		
d.1.	202 1134-02				
1.5		poz.8A	m ²	742.470	
				RAZEM	742.470
27	KNR 0-29	Dwukrotna izolacja ścian sanitariatów, kuchni i pom.tzw. mokrych - powłoką elastyczną [płynna folia]	m ²		
d.1.	0641-01				
1.5	analogia	0	m ²	0.000	
				RAZEM	0.000
28	KNR-W 2-02	Licowanie ścian płytkami z kamieni sztucznych o wym. 20x25 cm na zaprawie klejowej	m ²		
d.1.	0840-05				
1.5		30	m ²	30.000	
				RAZEM	30.000
29	NNRNKB	(z.X) Gładzie gipsowe gr. 3 mm jednowarstwowe na stropach na podłożu z tynku o pow. ponad 5 m ²	m ²		
d.1.	202 2015-01				
1.5		poz.25	m ²	390.000	
				RAZEM	390.000
30	NNRNKB	(z.X) Gładzie gipsowe gr. 3 mm jednowarstwowe na ścianach na podłożu z tynku w pomieszczeniach o pow. podłogi ponad 5 m ²	m ²		
d.1.	202 2013-01				
1.5		poz.26-poz.28	m ²	712.470	
				RAZEM	712.470
1.1.		Posadzki			
6					
31	KNR 4-01	Naprawa posadzki cementowej z zatarciem na gładko o pow.do 0.25 m ² w jednym miejscu	miejs.		
d.1.	0804-01				
1.6		50	miejs.	50.000	
				RAZEM	50.000
32	ZKNR C-2	Gruntowanie przygotowanego podłoża - impregnowanie, wzmacnianie	m ²		
d.1.	0603-01				
1.6		poz.2	m ²	267.500	
				RAZEM	267.500
33	ZKNR C-2	Wykonywanie posadzek samopoziomujących i rozlewnych na przygotowanym podłożu o gr. 5-10 mm	m ²		
d.1.	0605-03				
1.6		poz.2-13.8	m ²	253.700	
				RAZEM	253.700
34	ZKNR C-2	Klejenie wykładzin rulonowych PCW jednowarstwowych na przygotowanym podłożu	m ²		
d.1.	0606-04				
1.6		poz.2*1.1-13.8	m ²	280.450	
				RAZEM	280.450
35	ZKNR C-2	Klejenie wykładzin na przygotowanym podłożu. Klejenie listew profilowych	m		
d.1.	0610-02				
1.6		18.2*6+25.9+25.7+19*2+13.3	m	212.100	
				RAZEM	212.100
36	ZKNR C-2	Klejenie wykładzin na przygotowanym podłożu. Zgrzewanie wykładzin z tworzyw sztucznych	m ²		
d.1.	0610-04				
1.6		poz.34	m ²	280.450	
				RAZEM	280.450
37	KNR 0-29	Dwukrotna izolacja podłóg sanitariatów i pom.tzw. mokrych - powłoką elastyczną [płynna folia]	m ²		
d.1.	0640-03				
1.6	analogia				
				RAZEM	0.000
38	NNRNKB	(z.IV) Posadzki jedno- i dwubarwne z płytek terakotowych o wym. 30x30 cm lub z marmuru na zaprawie klejowej w pomieszczeniach o pow.ponad 8 m ²	m ²		
d.1.	202 1119-10				
1.6		13.8	m ²	13.800	
				RAZEM	13.800
39	NNRNKB	(z.IV) Cokoliki z płytek terakotowych o wym. 10x10 cm na zaprawie klejowej "ATLAS" w pomieszczeniach o pow.ponad 8 m ²	m		
d.1.	202 1123-03				
1.6		15	m	15.000	
				RAZEM	15.000
1.1.		Malowanie			
7					

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
40 d.1. 1.7	ZKNR C-2 0502-01	Przygotowanie podłoża. Gruntowanie podłoża - grunt eko lamperii	m ²		
		$((18.2*2.5-2.5*1.5+(1.5*2+2.5)*0.26)*6+(25.9*2.5-2*2.5*1.5+(1.5*2+2.5)*0.26*2)+(25.7*2.5-2.5*1.5*2+(1.5*2+2.5)*0.26*2)+(14.9*2.5)+(19*2*2.5)+(13.3*2.5)+(15.7*2.5))*64\%$	m ²	373.472	
				RAZEM	373.472
41 d.1. 1.7	KNNR 3 0605-04	Dwukrotne malowanie tynków wewnętrznych ścian farbą akrylową eko lamperia dodatek za malowanie we wzory	m ²		
		poz.40	m ²	373.472	
				RAZEM	373.472
42 d.1. 1.7	KNR 2-02 1504-08	Jednokrotne lakierowanie lakierem eko lamperia tynków wewnętrznych	m ²		
		poz.40	m ²	373.472	
				RAZEM	373.472
43 d.1. 1.7	KNNR 3 0605-04	Dwukrotne malowanie tynków wewnętrznych ścian powyżej lamperii i sufitów farbą emulsyjną - dodatek za malowanie we wzory na ścianach	m ²		
		poz.30-poz.41	m ²	338.998	
		poz.29+poz.15	m ²	421.600	
				RAZEM	760.598
44 d.1. 1.7	KNR 4-01 1210-10 z.sz.4.5.4. 9914-03 z.sz.4.5.4. 9914-07 z.sz.4.5.4. 9914-09	Dwukrotne lakierowanie lakierobejcą stolarki drzwiowej ścianek i szafek o powierzchni ponad 1.0 m ² - dwustronne skrzydła płycinowe z obramowaniem profilowym pełne lub z jedną szybą o pow. do 0,2 m ² - ościeżnice łącznie z ćwierćwałkami - opaski dwustronne profilowane o szer. do 15 cm	m ²		
		15*2.0	m ²	30.000	
				RAZEM	30.000
45 d.1. 1.7	KNR 7-12 0103-03	Czyszczenie przez szczotkowanie mechaniczne do drugiego stopnia czystości konstrukcji szkieletowych (stan wyjściowy powierzchni B) - balustrada na wschodniej klatce schodowej	m ²		
		1.0*1.8*6	m ²	10.800	
				RAZEM	10.800
46 d.1. 1.7	KNR 7-12 0202-03	Malowanie pędzlem farbami do gruntowania olejnymi j.w.	m ²		
		1.0*1.8*6	m ²	10.800	
				RAZEM	10.800
47 d.1. 1.7	KNR 7-12 0209-03	Malowanie pędzlem farbami nawierzchniowymi i emaliami olejnymi j.w.	m ²		
		1.0*1.8*6	m ²	10.800	
				RAZEM	10.800
1.1. 8		Stolarka drzwiowa			
48 d.1. 1.8	KNR-W 2-02 1020-01	Drzwi płytowe wewnętrzne pełne jednoskrzydłowe fabrycznie wykończone, kompletne z ościeżnicą	m ²		
		0.92*2.06*2	m ²	3.790	
				RAZEM	3.790
49 d.1. 1.8	KNR-W 2-02 1020-01	Drzwi płytowe wewnętrzne pełne jednoskrzydłowe fabrycznie wykończone, kompletne z ościeżnicą i z kratką wentylacyjną	m ²		
		0.82*2.06*7	m ²	11.824	
				RAZEM	11.824
50 d.1. 1.8	KNR 4-01 0901-08	Montaż opaski lub listwy przymykowej drewnianych lakierowanych w kolorze	m		
		16*5*2	m	160.000	
				RAZEM	160.000
51 d.1. 1.8	KNR K-05 0209-04 analogia	Montaż wyposażenia okien - rolety wewnętrzne	m ²		
		10*2.5*1.5+0.9*1.5+1.9*1.5*7	m ²	58.800	
				RAZEM	58.800
1.1. 9		Zabudowy stałe			
52 d.1. 1.9	KNR-W 2-02 20205-02 analogia	Oslony na grzejniki z płyty MDF lakierowanej w otworami	m ²		

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
		(10*2.6+8*1.9+4*1.0)*0.8	m ²	36.160	
				RAZEM	36.160
53	KNR 2-02	Szafki kuchenne nadpodłogowe jednodrzwiowe i dwudrzwiowe korpus z płyty-wiórowej, fronty z płyty MDF lakierowane, blat z płyty wiórowej gr 4 cm cokoły lakierowane	m ²		
d.1.	1021-08	(3.4+2.25+1.0)*0.85	m ²	5.653	
1.9	analogia			RAZEM	5.653
54	KNR 2-02	Szafki kuchenne wiszące jednodrzwiowe i dwudrzwiowe korpus z płytywiórowej, fronty z płyty MDF lakierowane częściowo szkole, wraz z pod-świetleniem led.	m ²		
d.1.	1021-08	(2.25+1.0)*0.8	m ²	2.600	
1.9	analogia			RAZEM	2.600
55	KNR 2-02	Szafy kuchenne dwudrzwiowe o szer.90cm jak pozostałe meble kuchenne	m ²		
d.1.	1021-02	1.8*2.2	m ²	3.960	
1.9	analogia			RAZEM	3.960
1.1.		Balustrady			
10					
56	KNR 2-02	Balustrady schodowe z prętów stalowych ze stali nirdzewnej przymocowane do policzków śrubami lub spawane - pochwyt zabezpieczony przed zjeżdżaniem po nim.	m		
d.1.	1207-01	2.7*6+1.7	m	17.900	
1.10	analogia			RAZEM	17.900
1.2		PIĘTRO I			
1.2.		Prace demontażowe			
1					
57	KNR 2-02	Demontaż wyposażenia pomieszczeń	szt		
d.1.	kalk. własna	17	szt	17.000	
2.1				RAZEM	17.000
58	KNR 4-04	Rozebranie posadzek z wykładzin z tworzyw sztucznych	m ²		
d.1.	0504-06	20.1*11+13.8+11.0+12.9	m ²	258.800	
2.1				RAZEM	258.800
59	KNR 4-04	Rozebranie posadzek z płytek ceramicznych	m ²		
d.1.	0504-03	15.9+15.7	m ²	31.600	
2.1				RAZEM	31.600
60	KNR 4-01	Wykucie z muru ościeżnic stalowych o pow.do 2 m2	szt.		
d.1.	0354-07	21	szt.	21.000	
2.1				RAZEM	21.000
61	KNR 4-01	Wykucie z muru ościeżnic stalowych o pow.ponad 2 m2	m ²		
d.1.	0354-08	2	m ²	2.000	
2.1				RAZEM	2.000
62	KNR 4-01	Wykucie z muru podokienników betonowych z lastryko	m		
d.1.	0354-12	1szt - 5,3m 12szt - 2,6m 1szt - 2,4 9szt - 1,9m 1szt - 1,5m 3szt - 1,2m 1szt - 0,6m 6szt - 0,9m 1*5.3+12*2.6+1*2.4+9*1.9+1.5+1.2+6*0.9+0.6	m	64.700	
2.1				RAZEM	64.700
63	KNR 4-01	Rozebranie ścianki z luksfrów szklanych o grub. 1/2 ceg. na zaprawie cemen-towej	m ²		
d.1.	0348-05	(1.0+2.2)*2.0	m ²	6.400	
2.1	analogia			RAZEM	6.400
64	KNNR-W 3	Rozebranie okładziny ściennej	m ²		
d.1.	0614-05	28.3*2.0+26.5*2.0	m ²	109.600	
2.1				RAZEM	109.600

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
65 d.1. 2.1	KNR 4-01 0701-01	Odbicie tynków wewn.z zaprawy wapiennej na ścianach,filarach,pilastrach o pow.odbicia do 5 m2 (18.2*2.5-2.5*1.5+(1.5*2+2.5)*0.26)*12+(14.9*2.5)+(19*2*2.5)+(14.4*2.5)+(13.3*2.5)+(98.2*2.5)+(15.7*2.5)+(20.9*1.2)+((28.3+26.5)*0.5)+(13.8*2.5)+(2.1*2+3.3)*2.5 A (obliczenia pomocnicze) poz.A*15%	m ² m ²	1110.140 ===== 1110.140 166.521	
				RAZEM	166.521
66 d.1. 2.1	KNR 4-01 0701-07	Odbicie tynków wewn.z zaprawy wapiennej na stropach płaskich,belkach,biegach i spocznikach schodów. o pow.odbicia do 5 m2 (20.1*12+13.8+20.8*2+12.9+11+86+15.7+15.9+13.2+23.3+7.0+11.8) A (obliczenia pomocnicze) poz.A*15%	m ² m ²	493.400 ===== 493.400 74.010	
				RAZEM	74.010
67 d.1. 2.1	KNR 4-01 0702-05	Odbicie tynków wewnętrznych z zaprawy cementowo-wapiennej pasami o szerokości do 20 cm - naroża ścian i sufitu 18.2*12+14.9+19*2+14.4+13.3+98.2+10.8+13.8	m m	421.800	
				RAZEM	421.800
68 d.1. 2.1	KNR 4-01 0354-13	Wykucie z muru kratki wentylacyjnych, drzwiczek 28	szt. szt.	28.000	
				RAZEM	28.000
69 d.1. 2.1	KNR 4-04 1101-02 analogia	Transport i utylizacja materiałów z rozbiórki ręcznym załadowni i wyładowni samochodem skrzyniowym na odległość określoną przez oferenta poz.58*0.01+poz.59*0.03+poz.60*2.0*0.05+poz.61*0.05+poz.62*0.35*0.07+poz.63*0.1+poz.64*0.03+(poz.65+poz.66+poz.67*0.2)*0.03	m ³ m ³	20.996	
				RAZEM	20.996
1.2. 2		Roboty murowe			
70 d.1. 2.2	KNR-W 2-02 0127-06	Ścianki działowe z pustaków szklanych 25x25x8 cm poz.63	m ² m ²	6.400	
				RAZEM	6.400
1.2. 3		Sufity podwieszane i zabudowy G-K			
71 d.1. 2.3	KNR-W 2-02 2005-01	Okładziny stropów płytami gipsowo-kartonowymi na ruszcie metalowym pojedynczym podwieszonym z kształtowników CD i Ud 15.9+15.7	m ² m ²	31.600	
				RAZEM	31.600
72 d.1. 2.3	KNR-W 2-02 2004-01	Obudowa pionów instalacyjnych płytami gipsowo-kartonowymi na rusztach metalowych pojedynczych jednowarstwo 50-01 6*0.4*2.5	m ² m ²	6.000	
				RAZEM	6.000
1.2. 4		Kanały wentylacyjne - II piętro			
73 d.1. 2.4	KNR 2-17 0113-02	Przewody wentylacyjne z blachy stalowej,kołowe,typ B/I o śr.do 200 mm - udział kształtek do 35 % 2*3.14*0.1*12	m ² m ²	7.536	
				RAZEM	7.536
74 d.1. 2.4	kalk. własna	Montaż wentylatorów ściennych HVR 150/2 firmy Helios,. Zasilanie wentylatorów podłączone do włącznika oświetlenia pomieszczenia w którym znajduje się wentylator. 5	szt szt	5.000	
				RAZEM	5.000
1.2. 5		Tynki i okładziny wewnętrzne			
75 d.1. 2.5	KNR 4-01 0716-01	Tynki wewnętrzne zwykłe kat. III (NIE GIPSOWE) wykonywane ręcznie na podłożu z cegły, pustaków ceramicznych, gazo- i pianobetonów na ścianach w pomieszczeniach o powierzchni podłogi do 5 m2 poz.65	m ² m ²	166.521	
				RAZEM	166.521

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
76	KNR 4-01 d.1. 0716-03 2.5	Tynki wewnętrzne zwykłe kat. III (NIE GIPSOWE) wykonywane ręcznie na podłożu z cegły, pustaków ceramicznych, gazo- i pianobetonów na stropach w pomieszczeniach o powierzchni podłogi do 5 m2 poz.66	m ² m ²	 74.010	
				RAZEM	74.010
77	KNR 4-01 d.1. 0708-02 2.5 analogia	Wykon.tynków zwykłych wewn.kat.III z zaprawy cem.-wap. - uzupełnienie tynku w miejscach poszerzeń otworów, rozbiórek ścian i w narożach ścian i sufitu szer.do 25 cm poz.67	m m	 421.800	
				RAZEM	421.800
78	KNR 2-02 d.1. 0129-02 2.5	Obsadzenie prefabr.podokienników, dl.ponad 1m poz.62	m m	 64.700	
				RAZEM	64.700
79	KNR 4-01 d.1. 0322-02 2.5	Obsadzenie kratki wentylacyjnych w ścianach z cegieł poz.68	szt. szt.	 28.000	
				RAZEM	28.000
80	KNR 4-01 d.1. 1202-09 2.5	Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o pow.podłogi ponad 5 m2 poz.65A*85%+poz.66A*85%-poz.67*0.2-poz.71	m ² m ²	 1247.049	
				RAZEM	1247.049
81	NNRNKB d.1. 202 1134-01 2.5	(z.VII) Gruntowanie podłoża preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie poziome poz.66A-poz.71	m ² m ²	 461.800	
				RAZEM	461.800
82	NNRNKB d.1. 202 1134-02 2.5	(z.VII) Gruntowanie podłoża preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie pionowe poz.65A	m ² m ²	 1110.140	
				RAZEM	1110.140
83	KNR 0-29 d.1. 0641-01 2.5 analogia	Dwukrotna izolacja ścian sanitariatów,kuchni i pom.tzw. mokrych - powłoką elastyczną [płynna folia] poz.64	m ² m ²	 109.600	
				RAZEM	109.600
84	KNR-W 2-02 d.1. 0840-05 2.5	Licowanie ścian płytkami z kamieni sztucznych o wym. 20x25 cm na zaprawie klejowej poz.64	m ² m ²	 109.600	
				RAZEM	109.600
85	kalk. własna d.1. 2.5	Zabudowa - lada do montażu umywalk powierznia obłożenia płatkami 8 m2 + dwa blaty z konglomeratu z wcięciami otworami do montażu umywalk o łącznej pow. 2,7 m2 1	kpl kpl	 1.000	
				RAZEM	1.000
86	NNRNKB d.1. 202 2015-01 2.5	(z.X) Gładzie gipsowe gr. 3 mm jednowarstwowe na stropach na podłożu z tynku o pow. ponad 5 m2 poz.81	m ² m ²	 461.800	
				RAZEM	461.800
87	NNRNKB d.1. 202 2013-01 2.5	(z.X) Gładzie gipsowe gr. 3 mm jednowarstwowe na ścianach na podłożu z tynku w pomieszczeniach o pow. podłogi ponad 5 m2 poz.82-poz.84	m ² m ²	 1000.540	
				RAZEM	1000.540
1.2.		Posadzki			
6					
88	KNR 4-01 d.1. 0804-01 2.6	Naprawa posadzki cementowej z zatarciem na gładko o pow.do 0.25 m2 w jednym miejscu 70	miejsc. miejsc.	 70.000	
				RAZEM	70.000
89	ZKNR C-2 d.1. 0603-01 2.6	Gruntowanie przygotowanego podłoża - impregnowanie, wzmacnianie poz.58+poz.59	m ² m ²	 290.400	
				RAZEM	290.400

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
90	ZKNR C-2 d.1. 0605-03 2.6	Wykonywanie posadzek samopoziomujących i rozlewnych na przygotowanym podłożu o gr. 5-10 mm	m ²		
		poz.58	m ²	258.800	
				RAZEM	258.800
91	ZKNR C-2 d.1. 0606-04 2.6	Klejenie wykładzin rulonowych PCW jednowarstwowych na przygotowanym podłożu	m ²		
		(poz.58-poz.97-poz.98)*1.1	m ²	228.580	
				RAZEM	228.580
92	ZKNR C-2 d.1. 0610-02 2.6	Klejenie wykładzin na przygotowanym podłożu. Klejenie listew profilowych	m		
		18.2*11+14.9+14.4	m	229.500	
				RAZEM	229.500
93	ZKNR C-2 d.1. 0610-04 2.6	Klejenie wykładzin na przygotowanym podłożu. Zgrzewanie wykładzin z tworzyw sztucznych	m ²		
		poz.91	m ²	228.580	
				RAZEM	228.580
94	KNR 0-29 d.1. 0640-03 2.6 analogia	Dwukrotna izolacja podłóg sanitariatów i pom.tzw. mokrych - powłoką elastyczną [płynna folia]	m ²		
		15.9+15.7	m ²	31.600	
				RAZEM	31.600
95	NNRNKB d.1. 202 1119-10 2.6	(z.IV) Posadzki jedno- i dwubarwne z płytek terakotowych o wym. 30x30 cm lu- zem na zaprawie klejowej w pomieszczeniach o pow.ponad 8 m2	m ²		
		15.9+15.7	m ²	31.600	
				RAZEM	31.600
96	NNRNKB d.1. 202 1123-03 2.6	(z.IV) Cokoliki z płytek terakotowych o wym. 10x10 cm na zaprawie klejowej "ATLAS" w pomieszczeniach o pow.ponad 8 m2	m		
		0	m	0.000	
				RAZEM	0.000
97	NNRNKB d.1. 202 1136-01 2.6	(z.VIII) Posadzki z paneli podłogowych	m ²		
		11	m ²	11.000	
				RAZEM	11.000
98	ZKNR C-2 d.1. 0607-02 2.6	Klejenie wykładzin z płytek dywanowych na przygotowanym podłożu	m ²		
		40	m ²	40.000	
				RAZEM	40.000
99	KNR 2-02 d.1. 1113-06 2.6	Posadzki z tworzyw sztucznych listwy przyściennie z polichlorku winylu klejone	m		
		25.4	m	25.400	
				RAZEM	25.400
1.2.		Malowanie			
7					
100	ZKNR C-2 d.1. 0502-01 2.7	Przygotowanie podłoża. Gruntowanie podłoża - grunt eko lamperii	m ²		
		$((18.2*2.5-2.5*1.5+(1.5*2+2.5)*0.26)*12+(14.9*2.5)+(19*2*2.5)+(14.4*2.5)+(13.3*2.5)+(98.2*2.5)+(15.7*2.5)+((28.3+26.5)*0.5)+(13.8*2.5)+(2.1*2+3.3)*2.5+(25.4*2.5-5.1*1.5+(1.5*2+5.1)*0.26))*64\%$	m ²	731.530	
				RAZEM	731.530
101	KNNR 3 d.1. 0605-04 2.7	Dwukrotne malowanie tynków wewnętrznych ścian farbą akrylową eko lamperia dodatek za malowanie we wzory	m ²		
		poz.100	m ²	731.530	
				RAZEM	731.530
102	KNR 2-02 d.1. 1504-08 2.7	Jednokrotne lakierowanie lakierem eko lamperia tynków wewnętrznych	m ²		
		poz.100	m ²	731.530	
				RAZEM	731.530
103	KNNR 3 d.1. 0605-04 2.7	Dwukrotne malowanie tynków wewnętrznych ścian powyżej lamperii i sufitów farbą emulsyjną - dodatek za malowanie we wzory na ścianach	m ²		
		poz.87+(25.4*2.5-5.1*1.5+(1.5*2+5.1)*0.26)-poz.101	m ²	326.966	
		poz.86+poz.71+40	m ²	533.400	

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
				RAZEM	860.366
104	KNR 4-01 d.1. 1210-10 2.7 z.sz.4.5.4. 9914-03 z.sz.4.5.4. 9914-07 z.sz.4.5.4. 9914-09	Dwukrotne lakierowanie lakierobejcą stolarki drzwiowej ścianek i szafek o powierzchni ponad 1.0 m2 - dwustronnie skrzydła płycinowe z obramowaniem profilowym pełne lub z jedną szybą o pow. do 0,2 m2 - ościeżnice łącznie z ćwierćwałkami - opaski dwustronne profilowane o szer. do 15 cm	m ²		
		4*2.0	m ²	8.000	
				RAZEM	8.000
1.2. 8		Stolarka drzwiowa			
105	KNR-W 2-02 d.1. 1020-01 2.8	Drzwi płytowe wewnętrzne pełne jednoskrzydłowe fabrycznie wykończone, kompletne z ościeżnicą	m ²		
		D7 0.92*2.06*15	m ²	28.428	
				RAZEM	28.428
106	KNR-W 2-02 d.1. 1020-01 2.8	Drzwi płytowe wewnętrzne pełne jednoskrzydłowe fabrycznie wykończone, kompletne z ościeżnicą i z kratką wentylacyjną	m ²		
		D9 0.82*2.06*6	m ²	10.135	
				RAZEM	10.135
107	KNR-W 2-02 d.1. 1020-01 2.8	Drzwi wewnętrzne częściowo przeszklone dwuskrzydłowe fabrycznie wykończone, kompletne z ościeżnicą	m ²		
		D9 1.52*2.06*2	m ²	6.262	
				RAZEM	6.262
108	KNR 4-01 d.1. 0901-08 2.8	Montaż opaski lub listwy przymykowej drewnianych lakierowanych w kolorze	m		
		22*5*2	m	220.000	
				RAZEM	220.000
109	KNR K-05 d.1. 0209-04 2.8 analogia	Montaż wyposażenia okien - rolety wewnętrzne	m ²		
		12*2.5*1.5+0.9*1.5*2+1.9*1.5*7+1.2*1.5*2+5.1*1.5	m ²	78.900	
				RAZEM	78.900
1.2. 9		Zabudowy stałe			
110	KNR-W 2-02 d.1. 20205-02 2.9 analogia	Oslony na grzejniki z płyty MDF lakierowanej w otworami	m ²		
		(12*2.6+9*1.9+1.6+6*1.0)*0.8	m ²	44.720	
				RAZEM	44.720
1.3		PIĘTRO II			
1.3. 1		Prace demontażowe			
111	kalk. własna d.1. 3.1	Demontaż wyposażenia pomieszczeń	szt		
		17	szt	17.000	
				RAZEM	17.000
112	KNR 4-04 d.1. 0504-06 3.1	Rozebranie posadzek z wykładzin z tworzyw sztucznych	m ²		
		20.1*11+13.8+20.8*2+11.0+12.9	m ²	300.400	
				RAZEM	300.400
113	KNR 4-04 d.1. 0504-03 3.1	Rozebranie posadzek z płytek ceramicznych	m ²		
		15.9+15.7	m ²	31.600	
				RAZEM	31.600
114	KNR 4-01 d.1. 0354-07 3.1	Wykucie z muru ościeżnic stalowych o pow.do 2 m2	szt.		
		14	szt.	14.000	
				RAZEM	14.000
115	KNR 4-01 d.1. 0354-08 3.1	Wykucie z muru ościeżnic stalowych o pow.ponad 2 m2	m ²		
		2	m ²	2.000	
				RAZEM	2.000

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
116 d.1. 3.1	KNR 4-01 0354-12	Wykucie z muru podokienników betonowych z lastryka 12szt - 2,6m 1szt - 2,4 9szt - 1,9m 2szt - 1,5m 1szt - 0,6m 6szt - 0,9m $12*2.6+1*2.4+9*1.9+2*1.5+6*0.9+0.6$	m m	 59.700	
				RAZEM	59.700
117 d.1. 3.1	KNR 4-01 0348-02	Rozebranie ścianki z cegieł o grub. 1/4 ceg. na zaprawie cementowo-wapiennej 6	m ² m ²	 6.000	
				RAZEM	6.000
118 d.1. 3.1	KNR 4-01 0348-05 analogia	Rozebranie ścianki z luksfrów szklanych o grub. 1/2 ceg. na zaprawie cementowej (1.0+2.2)*2.0	m ² m ²	 6.400	
				RAZEM	6.400
119 d.1. 3.1	KNNR-W 3 0614-05	Rozebranie okładziny ściennej $28.3*2.0+26.5*2.0+(3.2*2+3.45)*1.6$	m ² m ²	 125.360	
				RAZEM	125.360
120 d.1. 3.1	KNR 4-01 0701-01	Odbicie tynków wewn.z zaprawy wapiennej na ścianach, filarach, pilastrach o pow. odbicia do 5 m ² (18.2*2.5-2.5*1.5+(1.5*2+2.5)*0.26)*12+(14.9*2.5)+(19*2*2.5)+(14.4*2.5)+(13.3*2.5)+(98.2*2.5)+(15.7*2.5)+(20.9*1.2)+((28.3+26.5)*0.5) A (obliczenia pomocnicze) poz.A*15%	m ² m ²	 1056.890 ===== 1056.890 158.534	
				RAZEM	158.534
121 d.1. 3.1	KNR 4-01 0701-07	Odbicie tynków wewn.z zaprawy wapiennej na stropach płaskich, belkach, biegach i spocznikach schodów. o pow. odbicia do 5 m ² (20.1*12+13.8+20.8*2+12.9+11+86+15.7+15.9+13.2+23.3) A (obliczenia pomocnicze) poz.A*15%	m ² m ²	 474.600 ===== 474.600 71.190	
				RAZEM	71.190
122 d.1. 3.1	KNR 4-01 0702-05	Odbicie tynków wewnętrznych z zaprawy cementowo-wapiennej pasami o szerokości do 20 cm - naroża ścian i sufitu $18.2*12+14.9+19*2+14.4+13.3+98.2$	m m	 397.200	
				RAZEM	397.200
123 d.1. 3.1	KNR 4-01 0354-13	Wykucie z muru krątek wentylacyjnych, drzwiczek 28	szt. szt.	 28.000	
				RAZEM	28.000
124 d.1. 3.1	KNR 4-04 0504-01	Rozebranie posadzek jednolitych cementowych, lastrykowych 20.1	m ² m ²	 20.100	
				RAZEM	20.100
125 d.1. 3.1	KNR 4-04 1101-02 analogia	Transport i utylizacja materiałów z rozbiórki ręcznym załadunkiem i wyładunkiem samochodem skrzyniowym na odległość określoną przez oferenta poz.112*0.01+poz.113*0.03+poz.114*2.0*0.05+poz.115*0.05+poz.116*0.35*0.07+poz.117*0.08+poz.118*0.1+poz.119*0.03+(poz.120+poz.121+poz.122*0.2)*0.03+poz.124*0.05	m ³ m ³	 22.075	
				RAZEM	22.075
1.3. 2		Roboty murowe			
126 d.1. 3.2	KNR-W 2-02 0127-06	Ścianki działowe z pustaków szklanych 25x25x8 cm poz.118	m ² m ²	 6.400	
				RAZEM	6.400
127 d.1. 3.2	KNR-W 2-02 0127-01	Ścianki działowe z płytek piano- lub gazobetonowych grubości 6 cm - zamurowanie otworów 6	m ² m ²	 6.000	
				RAZEM	6.000

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
1.3. 3		Sufity podwieszane i zabudowy G-K			
128 d.1. 3.3	KNR-W 2-02 2005-01	Okładziny stropów płytami gipsowo-kartonowymi na ruszcie metalowym pojedynczym podwieszonym z kształowników CD i Ud	m ²		
		15.9+15.7	m ²	31.600	
				RAZEM	31.600
129 d.1. 3.3	KNR-W 2-02 2004-01	Obudowa pionów instalacyjnych płytami gipsowo-kartonowymi na rusztach metalowych pojedynczych jednowarstwo 50-01	m ²		
		6*0.4*2.5	m ²	6.000	
				RAZEM	6.000
1.3. 4		Kanały wentylacyjne - II piętro			
130 d.1. 3.4	KNR 2-17 0113-02	Przewody wentylacyjne z blachy stalowej,kołowe,typ B/I o śr.do 200 mm - udział kształtek do 35 %	m ²		
		2*3.14*0.1*12	m ²	7.536	
				RAZEM	7.536
131 d.1. 3.4	kalk. własna	Montaż wentylatorów ściennych HVR 150/2 firmy Helios,. Zasilanie wentylatorów podłączone do włącznika oświetlenia pomieszczenia w którym znajduje się wentylator.	szt		
		5	szt	5.000	
				RAZEM	5.000
1.3. 5		Tynki i okładziny wewnętrzne			
132 d.1. 3.5	KNR 4-01 0716-01	Tynki wewnętrzne zwykłe kat. III (NIE GIPSOWE) wykonywane ręcznie na podłożu z cegły, pustaków ceramicznych, gazo- i pianobetonów na ścianach w pomieszczeniach o powierzchni podłogi do 5 m2	m ²		
		poz.120+poz.127	m ²	164.534	
				RAZEM	164.534
133 d.1. 3.5	KNR 4-01 0716-03	Tynki wewnętrzne zwykłe kat. III (NIE GIPSOWE) wykonywane ręcznie na podłożu z cegły, pustaków ceramicznych, gazo- i pianobetonów na stropach w pomieszczeniach o powierzchni podłogi do 5 m2	m ²		
		poz.121	m ²	71.190	
				RAZEM	71.190
134 d.1. 3.5	KNR 4-01 0708-02	Wykon.tynków zwykłych wewn.kat.III z zaprawy cem.-wap. - uzupełnienie tynku w miejscach poszerzeń otworów, rozbiórek ścian i w narożach ścian i sufitu	m		
	analogia	szer.do 25 cm	m	397.200	
		poz.122		RAZEM	397.200
135 d.1. 3.5	KNR 2-02 0129-02	Obsadzenie prefabr.podokienników, dl.ponad 1m	m		
		poz.116	m	59.700	
				RAZEM	59.700
136 d.1. 3.5	KNR 4-01 0322-02	Obsadzenie krtek wentylacyjnych w ścianach z cegieł	szt.		
		poz.123	szt.	28.000	
				RAZEM	28.000
137 d.1. 3.5	KNR 4-01 1202-09	Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o pow.podłogi ponad 5 m2	m ²		
		poz.120A*85%+poz.121A*85%-poz.122*0.2-poz.128	m ²	1190.727	
				RAZEM	1190.727
138 d.1. 3.5	NNRNKB 202 1134-01	(z.VII) Gruntowanie podłoża preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie poziome	m ²		
		poz.121A-poz.128	m ²	443.000	
				RAZEM	443.000
139 d.1. 3.5	NNRNKB 202 1134-02	(z.VII) Gruntowanie podłoża preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie pionowe	m ²		
		poz.120A	m ²	1056.890	
				RAZEM	1056.890
140 d.1. 3.5	KNR 0-29 0641-01	Dwukrotna izolacja ścian sanitariatów,kuchni i pom.tzw. mokrych - powłoką elastyczną [płynna folia]	m ²		
	analogia	poz.119	m ²	125.360	
				RAZEM	125.360
141 d.1. 3.5	KNR-W 2-02 0840-05	Licowanie ścian płytkami z kamieni sztucznych o wym. 20x25 cm na zaprawie klejowej	m ²		

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
		poz.119	m ²	125.360	
				RAZEM	125.360
142	kalk. własna	Zabudowa - lada do montażu umywalek powierzenia obłożenia płytkami 8 m ² + dwa blaty z konglomeratu z wcięciami otworami do montażu umywalek o łącznej pow. 2,7 m ²	kpl		
d.1.		1	kpl	1.000	
3.5				RAZEM	1.000
143	NNRNKB	(z.X) Gładzie gipsowe gr. 3 mm jednowarstwowe na stropach na podłożu z tynku o pow. ponad 5 m ²	m ²		
d.1.	202 2015-01	poz.138	m ²	443.000	
3.5				RAZEM	443.000
144	NNRNKB	(z.X) Gładzie gipsowe gr. 3 mm jednowarstwowe na ścianach na podłożu z tynku w pomieszczeniach o pow. podłogi ponad 5 m ²	m ²		
d.1.	202 2013-01	poz.139-141	m ²	931.530	
3.5				RAZEM	931.530
1.3.		Posadzki			
6					
145	KNR 4-01	Naprawa posadzki cementowej z zatarciem na gładko o pow.do 0.25 m ² w jednym miejscu	miejs.		
d.1.	0804-01	65	miejs.	65.000	
3.6				RAZEM	65.000
146	KNR 2-02	Warstwy wyrównawcze pod posadzki z zaprawy cementowej grubości 50 mm zatarte na gładko	m ²		
d.1.	1102-02	20.1	m ²	20.100	
3.6	1102-03			RAZEM	20.100
147	ZKNR C-2	Gruntowanie przygotowanego podłoża - impregnowanie, wzmacnianie	m ²		
d.1.	0603-01	poz.112+113	m ²	332.000	
3.6				RAZEM	332.000
148	ZKNR C-2	Wykonywanie posadzek samopoziomujących i rozlewnych na przygotowanym podłożu o gr. 5-10 mm	m ²		
d.1.	0605-03	poz.112-11	m ²	289.400	
3.6				RAZEM	289.400
149	ZKNR C-2	Klejenie wykładzin rulonowych PCW jednowarstwowych na przygotowanym podłożu	m ²		
d.1.	0606-04	(poz.112-11)*1.1	m ²	318.340	
3.6				RAZEM	318.340
150	ZKNR C-2	Klejenie wykładzin na przygotowanym podłożu. Klejenie listew profilowych	m		
d.1.	0610-02	18.2*11+14.9+19*2+14.4	m	267.500	
3.6				RAZEM	267.500
151	ZKNR C-2	Klejenie wykładzin na przygotowanym podłożu. Zgrzewanie wykładzin z tworzyw sztucznych	m ²		
d.1.	0610-04	poz.149	m ²	318.340	
3.6				RAZEM	318.340
152	KNR 0-29	Dwukrotna izolacja podłóg sanitariatów i pom.tzw. mokrych - powłoką elastyczną [płynna folia]	m ²		
d.1.	0640-03	15.9+15.7+11	m ²	42.600	
3.6	analogia			RAZEM	42.600
153	NNRNKB	(z.IV) Posadzki jedno- i dwubarwne z płytek terakotowych o wym. 30x30 cm lu- zem na zaprawie klejowej w pomieszczeniach o pow.ponad 8 m ²	m ²		
d.1.	202 1119-10	15.9+15.7+11	m ²	42.600	
3.6				RAZEM	42.600
154	NNRNKB	(z.IV) Cokoliki z płytek terakotowych o wym. 10x10 cm na zaprawie klejowej "ATLAS" w pomieszczeniach o pow.ponad 8 m ²	m		
d.1.	202 1123-03	13.3	m	13.300	
3.6				RAZEM	13.300
1.3.		Malowanie			
7					
155	ZKNR C-2	Przygotowanie podłoża. Gruntowanie podłoża - grunt eko lamperii	m ²		
d.1.	0502-01				
3.7					

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
		$((18.2*2.5-2.5*1.5+(1.5*2+2.5)*0.26)*12+(14.9*2.5)+(19*2*2.5)+(14.4*2.5)+(13.3*2.5)+(98.2*2.5)+(15.7*2.5)+((28.3+26.5)*0.5))*64\%$	m ²	660.358	
				RAZEM	660.358
156 d.1. 3.7	KNNR 3 0605-04	Dwukrotne malowanie tynków wewnętrznych ścian farbą akrylową eko lamperia dodatek za malowanie we wzory	m ²		
		poz.155	m ²	660.358	
				RAZEM	660.358
157 d.1. 3.7	KNR 2-02 1504-08	Jednokrotne lakierowanie lakieriem eko lamperia tynków wewnętrznych	m ²		
		poz.155	m ²	660.358	
				RAZEM	660.358
158 d.1. 3.7	KNNR 3 0605-04	Dwukrotne malowanie tynków wewnętrznych ścian powyżej lamperii i sufitów farbą emulsyjną - dodatek za malowanie we wzory na ścianach	m ²		
		poz.144-156	m ²	271.172	
		poz.143+128	m ²	474.600	
				RAZEM	745.772
159 d.1. 3.7	KNR 4-01 1210-10	Dwukrotne lakierowanie lakierobejcą stolarki drzwiowej ścianek i szafek o powierzchni ponad 1.0 m ² - dwustronnie skrzydła płycinowe z obramowaniem profilowym pełne lub z jedną szybą o pow. do 0,2 m ² - ościeżnice łącznie z ćwierćwałkami - opaski dwustronne profilowane o szer. do 15 cm	m ²		
		z.sz.4.5.4. 9914-03			
		z.sz.4.5.4. 9914-07			
		z.sz.4.5.4. 9914-09			
		9*2.0	m ²	18.000	
				RAZEM	18.000
1.3. 8		Stolarka drzwiowa			
160 d.1. 3.8	KNR-W 2-02 1020-01	Drzwi płytowe wewnętrzne pełne jednoskrzydłowe fabrycznie wykończone, kompletne z ościeżnicą	m ²		
		D7 0.92*2.06*8	m ²	15.162	
				RAZEM	15.162
161 d.1. 3.8	KNR-W 2-02 1020-01	Drzwi płytowe wewnętrzne pełne jednoskrzydłowe fabrycznie wykończone, kompletne z ościeżnicą i z kratką wentylacyjną	m ²		
		D9 0.82*2.06*6	m ²	10.135	
				RAZEM	10.135
162 d.1. 3.8	KNR-W 2-02 1020-01	Drzwi wewnętrzne częściowo przeszklone dwuskrzydłowe fabrycznie wykończone, kompletne z ościeżnicą	m ²		
		D9 1.52*2.06*2	m ²	6.262	
				RAZEM	6.262
163 d.1. 3.8	KNR 4-01 0901-08	Montaż opaski lub listwy przymykowej drewnianych lakierowanych w kolorze	m		
		20*5*2	m	200.000	
				RAZEM	200.000
164 d.1. 3.8	KNR K-05 0209-04	Montaż wyposażenia okien - rolety wewnętrzne	m ²		
		analogia 12*2.5*1.5+0.9*1.5*2+1.9*1.5*7	m ²	67.650	
				RAZEM	67.650
1.3. 9		Zabudowy stałe			
165 d.1. 3.9	KNR-W 2-02 20205-02	Oslony na grzejniki z płyty MDF lakierowanej w otworami	m ²		
		analogia (12*2.6+9*1.9+1.6*2+6*1.0)*0.8	m ²	46.000	
				RAZEM	46.000
166 d.1. 3.9	KNR 2-02 1021-08	Szafki kuchenne nadpodłogowe jednodrzwiowe i dwudrzwiowe korpus z płytywiórowej, fronty z płyty MDF lakierowane, blat z płyty wiórowej gr 4 cm cokoły lakierowane	m ²		
		(3.1+2.2+1.1)*0.85	m ²	5.440	
				RAZEM	5.440
167 d.1. 3.9	KNR 2-02 1021-08	Szafki kuchenne wiszące jednodrzwiowe i dwudrzwiowe korpus z płytywiórowej, fronty z płyty MDF lakierowane częściowo szkole, wraz z podświetleniem led.	m ²		
		(2.2+1.1)*0.8	m ²	2.640	
				RAZEM	2.640
2		BUDYNEK A2			

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
2.1		PARTER			
2.1.1		Prace demontażowe			
168	kalk. własna	Demontaż wyposażenia pomieszczeń	szt		
d.2. 1.1		4	szt	4.000	
				RAZEM	4.000
169	KNR 4-04	Rozebranie posadzek z wykładzin z tworzyw sztucznych	m ²		
d.2. 0504-06		11.3+17.3+14.9+9.9+8.8+6.0+8.0+8.0+8.3	m ²	92.500	
1.1				RAZEM	92.500
170	KNR 4-01	Wykucie z muru ościeżnic stalowych o pow.do 2 m2	szt.		
d.2. 0354-07		3	szt.	3.000	
1.1				RAZEM	3.000
171	KNR 4-01	Wykucie z muru ościeżnic stalowych o pow.ponad 2 m2	m ²		
d.2. 0354-08		1	m ²	1.000	
1.1				RAZEM	1.000
172	KNR 4-01	Demontaż balustrad schodowych i balkonowych oraz konstrukcji schodów i świetlików stalowych	szt.prz ec.		
d.2. 1306-01		20	szt.prz ec.	20.000	
1.1				RAZEM	20.000
173	KNR 4-01	Wykucie z muru podokienników betonowych z lastryko	m		
d.2. 0354-12		3szt - 1,9m 4szt - 1,3m 7szt - 1,0m 1szt - 0,7m 3*1.9+4*1.3+7*1.0+0.7	m	18.600	
1.1				RAZEM	18.600
174	KNR 4-01	Rozebranie ścianki z cegieł o grub. 1/4 ceg. na zaprawie cementowo-wapiennej	m ²		
d.2. 0348-02		(4.44)*2.5	m ²	11.100	
1.1				RAZEM	11.100
175	KNR-W 3	Rozebranie okładziny ściennej	m ²		
d.2. 0614-05		30	m ²	30.000	
1.1				RAZEM	30.000
176	KNR 4-01	Odbicie tynków wewn.z zaprawy wapiennej na ścianach, filarach, pilastrach o pow.odbicia do 5 m2	m ²		
d.2. 0701-01		(14*2.5)+(16.7*2.5)+(17.6*2.5)+(2.5*2+1.63)*2.5+(9.3*2.5)+(11.8*2.5)+(10+11.3+11.3+11.6)*2.5+(8.6*0.6)+(15.2*2.5)		343.735	
1.1		A (obliczenia pomocnicze)		=====	
		poz.A*15%	m ²	343.735	
				51.560	
				RAZEM	51.560
177	KNR 4-01	Odbicie tynków wewn.z zaprawy wapiennej na stropach płaskich, belkach, biegach i spocznikach schodów. o pow.odbicia do 5 m2	m ²		
d.2. 0701-07		(11.3+4.4+5.7+19.5+17.3+6.0+8.0+8.0+3.3+8.3+11.8)		103.600	
1.1		A (obliczenia pomocnicze)		=====	
		poz.A*15%	m ²	103.600	
				15.540	
				RAZEM	15.540
178	KNR 4-01	Odbicie tynków wewnętrznych z zaprawy cementowo-wapiennej pasami o szerokości do 20 cm - naroża ścian i sufitu	m		
d.2. 0702-05		14+16.7+17.6+9.6+11.8+10+11.3+11.3+8.6+11.6	m	122.500	
1.1				RAZEM	122.500
179	KNR 4-01	Wykucie z muru kratki wentylacyjnych, drzwiczek	szt.		
d.2. 0354-13		8	szt.	8.000	
1.1				RAZEM	8.000

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
180	KNR 4-01 d.2. 0212-01 1.1	Rozbiórka elementów konstrukcji betonowych niezbrojonych o grubości do 15 cm rozbiórka zewnętrznych schodów betonowych 1.8*1.8*0.3	m ³ m ³	 0.972	
				RAZEM	0.972
181	KNR 4-04 d.2. 1101-02 1.1 analogia	Transport i utylizacja materiaów z rozbiórki ręcznym załadowniu i wyładowniu samochodem skrzyniowym na odległość określoną przez oferenta poz.169*0.01+poz.170*2.0*0.05+poz.171*0.05+poz.173*0.35*0.07+poz.174*0.08+poz.175*0.03+(poz.176+poz.177+poz.178*0.2)*0.03+poz.180	m ³ m ³	 7.239	
				RAZEM	7.239
2.1.		Roboty murowe			
2					
182	KNR-W 2-02 d.2. 0127-01 1.2	Ścianki działowe z płytek piano- lub gazobetonowych grubości 6 cm - zamurowanie otworów 1.7*2.5+2.3*1.5	m ² m ²	 7.700	
				RAZEM	7.700
2.1.		Sufity podwieszane i zabudowy G-K			
3					
183	KNR-W 2-02 d.2. 2004-01 1.3	Obudowa pionów instalacyjnych płytami gipsowo-kartonowymi na rusztach metalowych pojedynczych jednowarstwo 50-01 2*0.4*2.5	m ² m ²	 2.000	
				RAZEM	2.000
2.1.		Tynki i okładziny wewnętrzne			
4					
184	KNR 4-01 d.2. 0716-01 1.4	Tynki wewnętrzne zwykłe kat. III (NIE GIPSOWE) wykonywane ręcznie na podłożu z cegły, pustaków ceramicznych, gazo- i pianobetonów na ścianach w pomieszczeniach o powierzchni podłogi do 5 m2 poz.176+poz.182*2	m ² m ²	 66.960	
				RAZEM	66.960
185	KNR 4-01 d.2. 0716-03 1.4	Tynki wewnętrzne zwykłe kat. III (NIE GIPSOWE) wykonywane ręcznie na podłożu z cegły, pustaków ceramicznych, gazo- i pianobetonów na stropach w pomieszczeniach o powierzchni podłogi do 5 m2 poz.177	m ² m ²	 15.540	
				RAZEM	15.540
186	KNR 4-01 d.2. 0708-02 1.4 analogia	Wykon.tynków zwykłych wewn.kat.III z zaprawy cem.-wap. - uzupełnienie tynku w miejscach poszerzeń otworów, rozbiórek ścian i w narożach ścian i sufitu szer.do 25 cm poz.178	m m	 122.500	
				RAZEM	122.500
187	KNR 2-02 d.2. 0129-02 1.4	Obsadzenie prefabr.podokienników, dl.ponad 1m poz.173	m m	 18.600	
				RAZEM	18.600
188	KNR 4-01 d.2. 0322-02 1.4	Obsadzenie krutek wentylacyjnych w ścianach z cegieł poz.179	szt. szt.	 8.000	
				RAZEM	8.000
189	KNR 4-01 d.2. 1202-09 1.4	Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o pow.podłogi ponad 5 m2 poz.176A*85%+poz.177A*85%-poz.178*0.2	m ² m ²	 355.735	
				RAZEM	355.735
190	NNRNKB d.2. 202 1134-01 1.4	(z.VII) Gruntowanie podłoża preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie poziome poz.177A	m ² m ²	 103.600	
				RAZEM	103.600
191	NNRNKB d.2. 202 1134-02 1.4	(z.VII) Gruntowanie podłoża preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie pionowe poz.176A+poz.182*2	m ² m ²	 359.135	
				RAZEM	359.135
192	NNRNKB d.2. 202 2015-01 1.4	(z.X) Gładzie gipsowe gr. 3 mm jednowarstwowe na stropach na podłożu z tynku o pow. ponad 5 m2 poz.190	m ² m ²	 103.600	
				RAZEM	103.600
193	NNRNKB d.2. 202 2013-01 1.4	(z.X) Gładzie gipsowe gr. 3 mm jednowarstwowe na ścianach na podłożu z tynku w pomieszczeniach o pow. podłogi ponad 5 m2	m ²		

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
		poz.191	m ²	359.135	
				RAZEM	359.135
2.1.		Posadzki			
5					
194	KNR 4-01	Naprawa posadzki cementowej z zatarciem na gładko o pow.do 0.25 m2 w	miejs.		
d.2.	0804-01	jednym miejscu			
1.5		18	miejs.	18.000	
				RAZEM	18.000
195	ZKNR C-2	Gruntowanie przygotowanego podłoża - impregnowanie, wzmacnianie	m ²		
d.2.	0603-01	poz.169	m ²	92.500	
1.5				RAZEM	92.500
196	ZKNR C-2	Wykonywanie posadzek samopoziomujących i rozlewnych na przygotowanym	m ²		
d.2.	0605-03	podłożu o gr. 5-10 mm			
1.5		poz.169	m ²	92.500	
				RAZEM	92.500
197	ZKNR C-2	Klejenie wykładzin rulonowych PCW jednowarstwowych na przygotowanym	m ²		
d.2.	0606-04	podłożu			
1.5		(4.4+5.7+6.0+8.0+8.3)*1.1	m ²	35.640	
				RAZEM	35.640
198	ZKNR C-2	Klejenie wykładzin na przygotowanym podłożu. Klejenie listew profilowych	m		
d.2.	0610-02	11.8+11.3+10+11.3+11.6	m	56.000	
1.5				RAZEM	56.000
199	ZKNR C-2	Klejenie wykładzin na przygotowanym podłożu. Zgrzewanie wykładzin z two-	m ²		
d.2.	0610-04	rzyw sztucznych			
1.5		poz.197	m ²	35.640	
				RAZEM	35.640
200	KNR 0-29	Dwukrotna izolacja podłóg sanitariatów i pom.tzw. mokrych - powłoką elastycz-	m ²		
d.2.	0640-03	ną [płynna folia]			
1.5	analogia	4	m ²	4.000	
				RAZEM	4.000
201	NNRNKB	(z.IV) Posadzki jedno- i dwubarwne z płytek terakotowych o wym. 30x30 cm lu-	m ²		
d.2.	202 1119-10	zem na zaprawie klejowej w pomieszczeniach o pow.ponad 8 m2			
1.5		4.0	m ²	4.000	
				RAZEM	4.000
202	KNR 0-12II	Okładziny schodów z płytek 30x30 cm układanych na klej metodą kombinowa-	m ²		
d.2.	1121-05	ną			
1.5		25	m ²	25.000	
				RAZEM	25.000
203	KNR 0-12II	Cokoliki wysokości 10 cm na schodach z płytek układanych na klej metodą	m		
d.2.	1122-07	kombinowaną z przecinaniem płytek			
1.5		30	m	30.000	
				RAZEM	30.000
204	ZKNR C-2	Klejenie wykładzin z płytek dywanowych na przygotowanym podłożu	m ²		
d.2.	0607-02	11.3	m ²	11.300	
1.5				RAZEM	11.300
205	ZKNR C-2	Klejenie wykładzin rulonowych tekstylnych jednowarstwowych na przygotowa-	m ²		
d.2.	0606-01	nym podłożu			
1.5		17.3+19.5+8.0	m ²	44.800	
				RAZEM	44.800
206	KNR 2-02	Posadzki z tworzyw sztucznych listwy przyściennie z polichlorku winylu klejone	m		
d.2.	1113-06	14+16.7+15.6+11.3	m	57.600	
1.5				RAZEM	57.600
2.1.		Malowanie			
6					
207	ZKNR C-2	Przygotowanie podłoża. Gruntowanie podłoża - grunt eko lamperii	m ²		
d.2.	0502-01				
1.6					

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
		$((14*2.5)+(16.7*2.5)+(17.6*2.5)+(2.5*2+1.63*2)*2.5+(9.3*2.5)+(11.8*2.5)+(10+11.3+11.3+11.6)*2.5+(15.2*2.5))*64\%$	m ²	219.296	
				RAZEM	219.296
208 d.2. 1.6	KNNR 3 0605-04	Dwukrotne malowanie tynków wewnętrznych ścian farbą akrylową eko lamperia dodatek za malowanie we wzory	m ²		
		poz.207	m ²	219.296	
				RAZEM	219.296
209 d.2. 1.6	KNR 2-02 1504-08	Jednokrotne lakierowanie lakierem eko lamperia tynków wewnętrznych	m ²		
		poz.207	m ²	219.296	
				RAZEM	219.296
210 d.2. 1.6	KNNR 3 0605-04	Dwukrotne malowanie tynków wewnętrznych ścian powyżej lamperii i sufitów farbą emulsyjną - dodatek za malowanie we wzory na ścianach	m ²		
		poz.193-208	m ²	139.839	
		poz.192	m ²	103.600	
				RAZEM	243.439
211 d.2. 1.6	KNR 4-01 1210-10	Dwukrotne lakierowanie lakierobejcą stolarki drzwiowej ścianek i szafek o powierzchni ponad 1.0 m ² - dwustronnie skrzydła płycinowe z obramowaniem profilowym pełne lub z jedną szybą o pow. do 0,2 m ² - ościeżnice łącznie z ćwierćwałkami - opaski dwustronne profilowane o szer. do 15 cm	m ²		
		z.sz.4.5.4. 9914-03			
		z.sz.4.5.4. 9914-07			
		z.sz.4.5.4. 9914-09			
		7*2.0	m ²	14.000	
				RAZEM	14.000
2.1. 7		Stolarka drzwiowa			
212 d.2. 1.7	KNR-W 2-02 1020-01	Drzwi płytowe wewnętrzne pełne jednoskrzydłowe fabrycznie wykończone, kompletne z ościeżnicą	m ²		
		D7			
		0.92*2.06*1	m ²	1.895	
				RAZEM	1.895
213 d.2. 1.7	KNR-W 2-02 1020-01	Drzwi płytowe wewnętrzne pełne jednoskrzydłowe fabrycznie wykończone, kompletne z ościeżnicą i z kratką wentylacyjną	m ²		
		D9			
		0.82*2.06*1	m ²	1.689	
				RAZEM	1.689
214 d.2. 1.7	KNR 4-01 0901-08	Montaż opaski lub listwy przymykowej drewnianych lakierowanych w kolorze	m		
		8*5*2	m	80.000	
				RAZEM	80.000
215 d.2. 1.7	KNR K-05 0209-04	Montaż wyposażenia okien - rolety wewnętrzne	m ²		
		analogia			
		(1.2*5+0.9*6+1.8*3)*1.5	m ²	25.200	
				RAZEM	25.200
2.1. 8		Zabudowy stałe			
216 d.2. 1.8	KNR-W 2-02 20205-02	Oslony na grzejniki z płyty MDF lakierowanej w otworami	m ²		
		analogia			
		(1.4*5+5*1.0)*0.8	m ²	9.600	
				RAZEM	9.600
2.1. 9		Balustrady			
217 d.2. 1.9	KNR 2-02 1207-01	Balustrady schodowe z prętów stalowych ze stali nirdzewnej przymocowane do policzków śrubami lub spawane - pochwyty zabezpieczone przed zjeżdżaniem po nim.	m		
		analogia			
		1.2+3.2+3.2	m	7.600	
				RAZEM	7.600
2.1. 10		Schody zewnętrzne z palisady betonowej i kotki płykaniej			
218 d.2. 1.10	kalk. własna	Schody zewnętrzne boki z palisady betonowej 15x15cm dł do 2,0m na chudy betonie, czoła stopni z palisady 8x8cm dł 40cm nawierzchnia stopni z kostki nostalgit płukaniej	m ²		
		1.8*1.6	m ²	2.880	
				RAZEM	2.880
2.2		PIĘTRO I			

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
2.2.1		Prace demontażowe			
219	d.2. kalk. własna	Demontaż wyposażenia pomieszczeń	szt		
2.1		8	szt	8.000	
				RAZEM	8.000
220	KNR 4-04	Rozebranie posadzek z wykładzin z tworzyw sztucznych	m ²		
d.2. 0504-06		6.8+6.1+16.4+9.3+6.1+6.1+25.8+6.6	m ²	83.200	
2.1				RAZEM	83.200
221	KNR 4-04	Rozebranie posadzek z płytek ceramicznych	m ²		
d.2. 0504-03		6.4	m ²	6.400	
2.1				RAZEM	6.400
222	KNR 4-01	Wykucie z muru ościeżnic stalowych o pow.do 2 m2	szt.		
d.2. 0354-07		11	szt.	11.000	
2.1				RAZEM	11.000
223	d.2. kalk. własna	Demontaż wyposażenia pomieszczeń - szafa w zabudowie 1,2x2,5m	szt		
2.1		3	szt	3.000	
				RAZEM	3.000
224	KNR 4-01	Wykucie z muru podokienników betonowych z lastryko	m		
d.2. 0354-12		2szt - 2,4			
2.1		6szt - 1,2m			
		1szt - 0,9 m			
		2*2.4+6*1.2+0.9	m	12.900	
				RAZEM	12.900
225	KNR 4-01	Rozebranie ścianki z cegieł o grub. 1/4 ceg. na zaprawie cementowo-wapiennej	m ²		
d.2. 0348-02		(0.6*3+1.96)*2.5	m ²	9.400	
2.1				RAZEM	9.400
226	KNR 4-01	Odbicie tynków wewn.z zaprawy wapiennej na ścianach, filarach, pilastrach o pow.odbicia do 5 m2	m ²		
d.2. 0701-01		(12.0*2.5+9.9*2.5+16.7*2.5+13.1*2.5+10.6*2.5+7.5*0.5+15.9*2.5+10.6*2.5+7.5*2.5+12.0*2.5+10.3*2.5+20.9*2.5-2.4*1.5*2+(1.5*2+2.4)*0.26*2)		348.108	
2.1		A (obliczenia pomocnicze)		=====	
		poz.A*15%	m ²	348.108	
				52.216	
				RAZEM	52.216
227	KNR 4-01	Odbicie tynków wewn.z zaprawy wapiennej na stropach płaskich, belkach, biegach i spocznikach schodów. o pow.odbicia do 5 m2	m ²		
d.2. 0701-07		(6.8+6.1+16.4+9.3+6.1+3.5+12.1+6.1+3.5+6.4+6.6+25.8)		108.700	
2.1		A (obliczenia pomocnicze)		=====	
		poz.A*15%	m ²	108.700	
				16.305	
				RAZEM	16.305
228	KNR 4-01	Odbicie tynków wewnętrznych z zaprawy cementowo-wapiennej pasami o szerokości do 20 cm - naroża ścian i sufitu	m		
d.2. 0702-05		7.5+12+9.9+16.7+13.1+10.6+6.1+7.5+12+10.3+20.9	m	126.600	
2.1				RAZEM	126.600
229	KNR 4-01	Wykucie z muru kratki wentylacyjnych, drzwiczek	szt.		
d.2. 0354-13		6	szt.	6.000	
2.1				RAZEM	6.000
230	KNR 4-04	Rozebranie posadzek jednolitych cementowych, lastrykowych	m ²		
d.2. 0504-01		3.5	m ²	3.500	
2.1				RAZEM	3.500
231	KNR 4-04	Transport i utylizacja materiałów z rozbiórki ręcznym załadunkiem i wyładunkiem samochodem skrzyniowym na odległość określoną przez oferenta	m ³		
d.2. 1101-02		poz.220*0.01+poz.221*0.03+poz.222*2.0*0.05+poz.223*0.05+poz.224*0.35*0.07+poz.225*0.08+(poz.226+poz.227+poz.228*0.2)*0.03+poz.230*0.05	m ³	6.332	
2.1	analogia				

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
				RAZEM	6.332
2.2. 2		Roboty murowe			
232 d.2. 2.2	KNR-W 2-02 0127-01	Ścianki działowe z płytek piano- lub gazobetonowych grubości 6 cm - zamurowanie otworów 2.0*2.5	m ² m ²	 5.000	
				RAZEM	5.000
2.2. 3		Sufity podwieszane i zabudowy G-K			
233 d.2. 2.3	KNR-W 2-02 2004-01	Obudowa pionów instalacyjnych płytami gipsowo-kartonowymi na rusztach metalowych pojedynczych jednowarstwowe 50-01 3*0.4*2.5	m ² m ²	 3.000	
				RAZEM	3.000
2.2. 4		Tynki i okładziny wewnętrzne			
234 d.2. 2.4	KNR 4-01 0716-01	Tynki wewnętrzne zwykłe kat. III (NIE GIPSOWE) wykonywane ręcznie na podłożu z cegły, pustaków ceramicznych, gazo- i pianobetonów na ścianach w pomieszczeniach o powierzchni podłogi do 5 m ² poz.226+poz.232*2	m ² m ²	 62.216	
				RAZEM	62.216
235 d.2. 2.4	KNR 4-01 0716-03	Tynki wewnętrzne zwykłe kat. III (NIE GIPSOWE) wykonywane ręcznie na podłożu z cegły, pustaków ceramicznych, gazo- i pianobetonów na stropach w pomieszczeniach o powierzchni podłogi do 5 m ² poz.227	m ² m ²	 16.305	
				RAZEM	16.305
236 d.2. 2.4	KNR 4-01 0708-02 analogia	Wykon.tynków zwykłych wewn.kat.III z zaprawy cem.-wap. - uzupełnienie tynku w miejscach poszerzeń otworów, rozbiórki ścian i w narożach ścian i sufitu szer.do 25 cm poz.228	m m	 126.600	
				RAZEM	126.600
237 d.2. 2.4	KNR 2-02 0129-02	Obsadzenie prefabr.podokienników, dl.ponad 1m poz.224	m m	 12.900	
				RAZEM	12.900
238 d.2. 2.4	KNR 4-01 0322-02	Obsadzenie kratki wentylacyjnych w ścianach z cegieł poz.229	szt. szt.	 6.000	
				RAZEM	6.000
239 d.2. 2.4	KNR 4-01 1202-09	Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o pow.podłogi ponad 5 m ² poz.226A*85%+poz.227A*85%-poz.228*0.2	m ² m ²	 362.967	
				RAZEM	362.967
240 d.2. 2.4	NNRNKB 202 1134-01	(z.VII) Gruntowanie podłoża preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie poziome poz.227A	m ² m ²	 108.700	
				RAZEM	108.700
241 d.2. 2.4	NNRNKB 202 1134-02	(z.VII) Gruntowanie podłoża preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie pionowe poz.226A+poz.232*2	m ² m ²	 358.108	
				RAZEM	358.108
242 d.2. 2.4	KNR 0-29 0641-01 analogia	Dwukrotna izolacja ścian sanitariatów,kuchni i pom.tzw. mokrych - powłoką elastyczną [płynna folia] 8.7*2.0	m ² m ²	 17.400	
				RAZEM	17.400
243 d.2. 2.4	KNR-W 2-02 0840-05	Licowanie ścian płytkami z kamieni sztucznych o wym. 20x25 cm na zaprawie klejowej 8.7*2.0+3*2	m ² m ²	 23.400	
				RAZEM	23.400
244 d.2. 2.4	NNRNKB 202 2015-01	(z.X) Gładzie gipsowe gr. 3 mm jednowarstwowe na stropach na podłożu z tynku o pow. ponad 5 m ² poz.240	m ² m ²	 108.700	
				RAZEM	108.700
245 d.2. 2.4	NNRNKB 202 2013-01	(z.X) Gładzie gipsowe gr. 3 mm jednowarstwowe na ścianach na podłożu z tynku w pomieszczeniach o pow. podłogi ponad 5 m ²	m ²		

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
		poz.241-poz.243	m ²	334.708	
				RAZEM	334.708
2.2.5		Posadzki			
246	KNR 4-01 d.2. 0804-01 2.5	Naprawa posadzki cementowej z zatarciem na gładko o pow.do 0.25 m2 w jednym miejscu	miejsc.		
		18	miejsc.	18.000	
				RAZEM	18.000
247	ZKNR C-2 d.2. 0603-01 2.5	Gruntowanie przygotowanego podłoża - impregnowanie, wzmacnianie	m ²		
		poz.220+poz.221	m ²	89.600	
				RAZEM	89.600
248	ZKNR C-2 d.2. 0605-03 2.5	Wykonywanie posadzek samopoziomujących i rozlewnych na przygotowanym podłożu o gr. 5-10 mm	m ²		
		6.1+16.4+9.3+25.8+6.6	m ²	64.200	
				RAZEM	64.200
249	ZKNR C-2 d.2. 0606-04 2.5	Klejenie wykładzin rulonowych PCW jednowarstwowych na przygotowanym podłożu	m ²		
		(25.8+6.6)*1.1	m ²	35.640	
				RAZEM	35.640
250	ZKNR C-2 d.2. 0610-02 2.5	Klejenie wykładzin na przygotowanym podłożu. Klejenie listew profilowych	m		
		20.9+10.3	m	31.200	
				RAZEM	31.200
251	ZKNR C-2 d.2. 0610-04 2.5	Klejenie wykładzin na przygotowanym podłożu. Zgrzewanie wykładzin z tworzyw sztucznych	m ²		
		poz.249	m ²	35.640	
				RAZEM	35.640
252	KNR 0-29 d.2. 0640-03 2.5 analogia	Dwukrotna izolacja podłóg sanitariatów i pom.tzw. mokrych - powłoką elastyczną [płynna folia]	m ²		
		4.72	m ²	4.720	
				RAZEM	4.720
253	NNRNKB d.2. 202 1119-10 2.5	(z.IV) Posadzki jedno- i dwubarwne z płytek terakotowych o wym. 30x30 cm lu- zem na zaprawie klejowej w pomieszczeniach o pow.ponad 8 m2	m ²		
		6.4+4.72+4.9+6.1+6.8	m ²	28.920	
				RAZEM	28.920
254	NNRNKB d.2. 202 1123-03 2.5	(z.IV) Cokoliki z płytek terakotowych o wym. 10x10 cm na zaprawie klejowej "ATLAS" w pomieszcz.o pow.ponad 8 m2	m		
		10.6+12+9.4+12	m	44.000	
				RAZEM	44.000
255	NNRNKB d.2. 202 1136-01 2.5	(z.VIII) Posadzki z paneli podłogowych	m ²		
		16.4+9.3	m ²	25.700	
				RAZEM	25.700
2.2.6		Malowanie			
256	ZKNR C-2 d.2. 0502-01 2.6	Przygotowanie podłoża. Gruntowanie podłoża - grunt eko lamperii	m ²		
		(15.9*2.5+9.4*2.5+12.0*2.5+10.3*2.5+20.9*2.5-2.4*1.5*2+(1.5*2+2.4)*0.26*2)*64%	m ²	106.789	
				RAZEM	106.789
257	KNNR 3 d.2. 0605-04 2.6	Dwukrotne malowanie tynków wewnętrznych ścian farbą akrylową eko lamperia dodatek za malowanie we wzory	m ²		
		poz.256	m ²	106.789	
				RAZEM	106.789
258	KNR 2-02 d.2. 1504-08 2.6	Jednokrotne lakierowanie lakierem eko lamperia tynków wewnętrznych	m ²		
		poz.256	m ²	106.789	
				RAZEM	106.789
259	KNNR 3 d.2. 0605-04 2.6	Dwukrotne malowanie tynków wewnętrznych ścian powyżej lamperii i sufitów farbą emulsyjną - dodatek za malowanie we wzory na ścianach	m ²		

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
		poz.245-poz.257 poz.244	m ² m ²	227.919 108.700	
				RAZEM	336.619
260	KNR 4-01 d.2. 1210-10 2.6 z.sz.4.5.4. 9914-03 z.sz.4.5.4. 9914-07 z.sz.4.5.4. 9914-09	Dwukrotne lakierowanie lakierobejcą stolarki drzwiowej ścianek i szafek o powierzchni ponad 1.0 m ² - dwustronnie skrzydła płycinowe z obramowaniem profilowym pełne lub z jedną szybą o pow. do 0,2 m ² - ościeżnice łącznie z ćwierćwałkami - opaski dwustronne profilowane o szer. do 15 cm	m ²		
		0	m ²	0.000	
				RAZEM	0.000
2.2. 7		Stolarka drzwiowa			
261	KNR-W 2-02 d.2. 1020-01 2.7	Drzwi płytowe wewnętrzne pełne jednoskrzydłowe fabrycznie wykończone, kompletne z ościeżnicą i z kratką wentylacyjną	m ²		
	D9	0.82*2.06*7	m ²	11.824	
				RAZEM	11.824
262	KNR-W 2-02 d.2. 1020-01 2.7	Drzwi wewnętrzne do lokali pełne jednoskrzydłowe fabrycznie wykończone, kompletne z ościeżnicą	m ²		
	D9	0.92*2.06*2	m ²	3.790	
				RAZEM	3.790
263	KNR 4-01 d.2. 0901-08 2.7	Montaż opaski lub listwy przymykowej drewnianych lakierowanych w kolorze	m		
		9*5*2	m	90.000	
				RAZEM	90.000
264	KNR K-05 d.2. 0209-04 2.7 analogia	Montaż wyposażenia okien - rolety wewnętrzne	m ²		
		1.2*1.5*6+0.7*2.3+2.4*1.5*2	m ²	19.610	
				RAZEM	19.610
2.2. 8		Zabudowy stałe			
265	KNR-W 2-02 d.2. 20205-02 2.8 analogia	Oslony na grzejniki z płyty MDF lakierowanej w otworami	m ²		
		(2.5*2+1.2*2)*0.8	m ²	5.920	
				RAZEM	5.920
266	KNR 2-02 d.2. 1021-08 2.8 analogia	Szafki kuchenne nadpodłogowe jednodrzwiowe i dwudrzwiowe korpus z płytywiórowej, fronty z płyty MDF lakierowane, blat z płyty wiórowej gr 4 cm cokoły lakierowane (3.6)*0.85	m ²		
			m ²	3.060	
				RAZEM	3.060
267	KNR 2-02 d.2. 1021-08 2.8 analogia	Szafki kuchenne wiszące jednodrzwiowe i dwudrzwiowe korpus z płytywiórowej, fronty z płyty MDF lakierowane częściowo szkole, wraz z podświetleniem led. (3.6)*0.8	m ²		
			m ²	2.880	
				RAZEM	2.880
268	KNR 2-02 d.2. 1021-02 2.8 analogia	Szafy wnękowe dwudrzwiowe j.w.	m ²		
		1.2*2.5*2	m ²	6.000	
				RAZEM	6.000
3		BUDYNEK B			
3.1		PARTER			
3.1. 1		Prace demontażowe			
269	kalk. własna d.3. 1.1	Demontaż wyposażenia pomieszczeń	szt		
		3	szt	3.000	
				RAZEM	3.000
270	KNR 4-04 d.3. 0504-06 1.1	Rozebranie posadzek z wykładzin z tworzyw sztucznych	m ²		
		13.2	m ²	13.200	
				RAZEM	13.200
271	KNR 4-04 d.3. 0504-03 1.1	Rozebranie posadzek z płytek ceramicznych	m ²		

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
		67.6	m ²	67.600	
				RAZEM	67.600
272	KNR 4-01 d.3. 0354-12 1.1	Wykucie z muru podokienników betonowych z lastryko 6szt - 2,6m 1szt - 1,9m 6*2.6+1.9	m		
			m	17.500	
				RAZEM	17.500
273	KNNR-W 3 d.3. 0614-05 1.1	Rozebranie okładziny ściennej	m ²		
		35.1*1.6*90%	m ²	50.544	
				RAZEM	50.544
274	KNR 4-01 d.3. 0701-01 1.1	Odbicie tynków wewn.z zaprawy wapiennej na ścianach, filarach, pilastrach o pow. odbicia do 5 m2 (35.1*1.4)+(14.6*3.0)+(9.3+5.7)*1.0 A (obliczenia pomocnicze) poz.A*15% 5.75*3.0+9.34*3.15-3*2.5*2.2	m ²	107.940 =====	
			m ²	107.940	
			m ²	16.191	
				30.171	
				RAZEM	46.362
275	KNR 4-01 d.3. 0701-07 1.1	Odbicie tynków wewn.z zaprawy wapiennej na stropach płaskich, belkach, biegach i spocznikach schodów. o pow. odbicia do 5 m2 (67.6+53.9+13.2) A (obliczenia pomocnicze) poz.A*15%	m ²	134.700 =====	
			m ²	134.700	
				20.205	
				RAZEM	20.205
276	KNR 4-01 d.3. 0702-05 1.1	Odbicie tynków wewnętrznych z zaprawy cementowo-wapiennej pasami o szerokości do 20 cm - naroża ścian i sufitu	m		
		35.1+30.2+14.6	m	79.900	
				RAZEM	79.900
277	KNR 4-01 d.3. 0354-13 1.1	Wykucie z muru krtek wentylacyjnych, drzwiczek	szt.		
		8	szt.	8.000	
				RAZEM	8.000
278	KNR 4-04 d.3. 1101-02 1.1 analogia	Transport i utylizacja materiałów z rozbiórki ręcznym załadowaniem i wyładowaniem samochodem skrzyniowym na odległość określoną przez oferenta poz.270*0.01+poz.271*0.03+poz.272*0.35*0.07+poz.273*0.03+(poz.274+poz.275+poz.276*0.2)*0.03	m ³		
			m ³	6.581	
				RAZEM	6.581
3.1.		Sufity podwieszane i zabudowy G-K			
2					
279	KNR-W 2-02 d.3. 2004-01 1.2	Obudowa pionów instalacyjnych płytami gipsowo-kartonowymi na rusztach metalowych pojedynczych jednowarstwowo 50-01	m ²		
		1*0.4*2.5	m ²	1.000	
				RAZEM	1.000
3.1.		Tynki i okładziny wewnętrzne			
3					
280	KNR 4-01 d.3. 0716-01 1.3	Tynki wewnętrzne zwykłe kat. III (NIE GIPSOWE) wykonywane ręcznie na podłożu z cegły, pustaków ceramicznych, gazo- i pianobetonów na ścianach w pomieszczeniach o powierzchni podłogi do 5 m2 poz.274	m ²		
			m ²	46.362	
				RAZEM	46.362
281	KNR 4-01 d.3. 0716-03 1.3	Tynki wewnętrzne zwykłe kat. III (NIE GIPSOWE) wykonywane ręcznie na podłożu z cegły, pustaków ceramicznych, gazo- i pianobetonów na stropach w pomieszczeniach o powierzchni podłogi do 5 m2 poz.275	m ²		
			m ²	20.205	
				RAZEM	20.205
282	KNR 4-01 d.3. 0708-02 1.3 analogia	Wykon.tynków zwykłych wewn.kat.III z zaprawy cem.-wap. - uzupełnienie tynku w miejscach poszerzeń otworów, rozbiórek ścian i w narożach ścian i sufitu szer.do 25 cm poz.276	m		
			m	79.900	
				RAZEM	79.900
283	KNR 2-02 d.3. 0129-02 1.3	Obsadzenie prefabr.podokienników, dl.ponad 1m	m		
		poz.272+1.9	m	19.400	

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
				RAZEM	19.400
284	KNR 4-01	Obsadzenie krtek wentylacyjnych w ścianach z cegieł	szt.		
d.3.	0322-02				
1.3		poz.277	szt.	8.000	
				RAZEM	8.000
285	KNR 4-01	Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o pow.podłogi ponad 5 m2	m2		
d.3.	1202-09				
1.3		poz.274A*85%+poz.275A*85%-poz.276*0.2	m2	190.264	
				RAZEM	190.264
286	NNRNKB	(z.VII) Gruntowanie podłoża preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie poziome	m2		
d.3.	202 1134-01				
1.3		poz.275A	m2	134.700	
				RAZEM	134.700
287	NNRNKB	(z.VII) Gruntowanie podłoża preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie pionowe	m2		
d.3.	202 1134-02				
1.3		poz.274A+5.75*3.0+9.34*3.15-3*2.5*2.2	m2	138.111	
				RAZEM	138.111
288	KNR-W 2-02	Licowanie ścian płytkami z kamieni sztucznych o wym. 20x25 cm na zaprawie klejowej	m2		
d.3.	0840-05				
1.3		poz.273	m2	50.544	
				RAZEM	50.544
289	NNRNKB	(z.X) Gładzie gipsowe gr. 3 mm jednowarstwowe na stropach na podłożu z tynku o pow. ponad 5 m2	m2		
d.3.	202 2015-01				
1.3		poz.286	m2	134.700	
				RAZEM	134.700
290	NNRNKB	(z.X) Gładzie gipsowe gr. 3 mm jednowarstwowe na ścianach na podłożu z tynku w pomieszczeniach o pow. podłogi ponad 5 m2	m2		
d.3.	202 2013-01				
1.3		poz.287	m2	138.111	
				RAZEM	138.111
3.1.		Posadzki			
4					
291	KNR 4-01	Naprawa posadzki cementowej z zatarciem na gładko o pow.do 0.25 m2 w jednym miejscu	miejsc.		
d.3.	0804-01				
1.4		12	miejsc.	12.000	
				RAZEM	12.000
292	ZKNR C-2	Gruntowanie przygotowanego podłoża - impregnowanie, wzmacnianie	m2		
d.3.	0603-01				
1.4		poz.270+poz.271	m2	80.800	
				RAZEM	80.800
293	ZKNR C-2	Wykonywanie posadzek samopoziomujących i rozlewnych na przygotowanym podłożu o gr. 5-10 mm	m2		
d.3.	0605-03				
1.4		poz.270	m2	13.200	
				RAZEM	13.200
294	ZKNR C-2	Klejenie wykładzin rulonowych PCW jednowarstwowych na przygotowanym podłożu	m2		
d.3.	0606-04				
1.4		poz.270*1.1	m2	14.520	
				RAZEM	14.520
295	ZKNR C-2	Klejenie wykładzin na przygotowanym podłożu. Klejenie listew profilowych	m		
d.3.	0610-02				
1.4		14.6	m	14.600	
				RAZEM	14.600
296	ZKNR C-2	Klejenie wykładzin na przygotowanym podłożu. Zgrzewanie wykładzin z tworzyw sztucznych	m2		
d.3.	0610-04				
1.4		poz.294	m2	14.520	
				RAZEM	14.520
297	NNRNKB	(z.IV) Posadzki jedno- i dwubarwne z płytek terakotowych o wym. 30x30 cm lu- zem na zaprawie klejowej w pomieszczeniach o pow.ponad 8 m2	m2		
d.3.	202 1119-10				
1.4		67.6	m2	67.600	
				RAZEM	67.600
3.1.		Malowanie			
5					

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
298 d.3. 1.5	ZKNR C-2 0502-01	Przygotowanie podłoża. Gruntowanie podłoża - grunt eko lamperii	m ²		
		14.6*3.0*64%	m ²	28.032	
				RAZEM	28.032
299 d.3. 1.5	KNNR 3 0605-04	Dwukrotne malowanie tynków wewnętrznych ścian farbą akrylową eko lamperia dodatek za malowanie we wzory	m ²		
		poz.298	m ²	28.032	
				RAZEM	28.032
300 d.3. 1.5	KNR 2-02 1504-08	Jednokrotne lakierowanie lakierem eko lamperia tynków wewnętrznych	m ²		
		poz.298	m ²	28.032	
				RAZEM	28.032
301 d.3. 1.5	kalk. własna komunikacja	Tynk żywiczny kamyczkowy o kolorystyce i uziarnieniu do uzgodnienia z zamawiającym	m ²		
		5.75*3.0+9.34*3.15-3*2.5*2.2	m ²	30.171	
				RAZEM	30.171
302 d.3. 1.5	KNNR 3 0605-04	Dwukrotne malowanie tynków wewnętrznych ścian powyżej lamperii i sufitów farbą emulsyjną - dodatek za malowanie we wzory na ścianach	m ²		
		poz.290-poz.299-301	m ²	79.908	
		poz.289	m ²	134.700	
				RAZEM	214.608
303 d.3. 1.5	KNR 4-01 1210-10 z.sz.4.5.4. 9914-03 z.sz.4.5.4. 9914-07 z.sz.4.5.4. 9914-09	Dwukrotne lakierowanie lakierobeją stolarki drzwiowej ścianek i szafek o powierzchni ponad 1.0 m ² - dwustronnie skrzydła płycinowe z obramowaniem profilowym pełne lub z jedną szybą o pow. do 0,2 m ² - ościeżnice łącznie z ćwierćwałkami - opaski dwustronne profilowane o szer. do 15 cm	m ²		
		1*2.0+1*4	m ²	6.000	
				RAZEM	6.000
3.1. 6		Stolarka drzwiowa			
304 d.3. 1.6	KNR K-05 0209-04 analogia	Montaż wyposażenia okien - rolety wewnętrzne	m ²		
		5*2.5*2.2+1.9*2.2	m ²	31.680	
				RAZEM	31.680
3.1. 7		Zabudowy stałe			
305 d.3. 1.7	KNR-W 2-02 20205-02 analogia	Oslony na grzejniki z płyty MDF lakierowanej w otworami	m ²		
		(2.6*6+1.9)*0.8	m ²	14.000	
				RAZEM	14.000
3.2		PIWNICA			
3.2. 1		Prace demontażowe			
306 d.3. 2.1	kalk. własna	Demontaż wyposażenia pomieszczeń	szt		
		1	szt	1.000	
				RAZEM	1.000
307 d.3. 2.1	KNR 4-01 0212-02	Rozbiórka elementów konstrukcji betonowych niezbrojonych o grubości ponad 15 cm - SCHODY DO PIWNICY	m ³		
		1.0*1.8*0.3	m ³	0.540	
				RAZEM	0.540
308 d.3. 2.1	KNR 4-01 0354-07	Wykucie z muru ościeżnic stalowych o pow.do 2 m ²	szt.		
		2	szt.	2.000	
				RAZEM	2.000
309 d.3. 2.1	KNR 4-01 0354-08	Wykucie z muru ościeżnic stalowych o pow.ponad 2 m ²	m ²		
		1	m ²	1.000	
				RAZEM	1.000

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
310 d.3. 2.1	KNR 4-01 0329-03	Wykucie otworów w ścianach z cegieł o grub. ponad 1/2ceg. na zaprawie wapiennej lub cementowo-wapiennej dla otworów drzwiowych i okiennych 0.2*0.2*(2*0.25+2*0.12+2*0.06)	m ³ m ³	 0.034	
				RAZEM	0.034
311 d.3. 2.1	KNR 4-01 0701-01	Odbicie tynków wewn.z zaprawy wapiennej na ścianach, filarach, pilastrach o pow. odbicia do 5 m2 (35.7*2.2+13.3*2.2+3.3*2.2*2) A (obliczenia pomocnicze) poz.A*100%	m ² m ²	 122.320 ===== 122.320 122.320	
				RAZEM	122.320
312 d.3. 2.1	KNR 4-01 0701-07	Odbicie tynków wewn.z zaprawy wapiennej na stropach płaskich, belkach, biegach i spocznikach schodów. o pow. odbicia do 5 m2 (66.7+9.7+3.5) A (obliczenia pomocnicze) poz.A*100%	m ² m ²	 79.900 ===== 79.900 79.900	
				RAZEM	79.900
313 d.3. 2.1	KNR 4-04 0504-01	Rozebranie posadzek jednolitych cementowych, lastrykowych 66.7+9.7	m ² m ²	 76.400	
				RAZEM	76.400
314 d.3. 2.1	KNR 4-01 0106-05	Usunięcie z piwnic budynku gruzu i ziemi poz.307+poz.308*2.0*0.05+poz.309*0.5+poz.310+(poz.311+poz.312)*0.03+poz.313*0.05	m ³ m ³	 11.161	
				RAZEM	11.161
315 d.3. 2.1	KNR 4-04 1101-02 analogia	Transport i utylizacja materiałów z rozbiórki ręcznym załadowni i wyładowni samochodem skrzyniowym na odległość określoną przez oferenta poz.277	m ³ m ³	 8.000	
				RAZEM	8.000
3.2. 2		Roboty betonowe			
316 d.3. 2.2	KNR 2-02 0218-01	Schody żelbetowe - stopnie betonowe zewnętrzne i wewnętrzne na gotowym podłożu - ręczne układanie betonu 1.0*1.96*0.3	m ³ m ³	 0.588	
				RAZEM	0.588
317 d.3. 2.2	KNR 2-02 1106-07	Posadzki cementowe wraz z cokolikami - dopłata za zbrojenie siatką stalową 66.7+9.7	m ² m ²	 76.400	
				RAZEM	76.400
318 d.3. 2.2	NNRNKB 202 0618-03	(z.V) Izolacje przeciwwilgociowe z papy zgrzewalnej w pomieszczeniach o pow.ponad 5 m2 66.7+9.7	m ² m ²	 76.400	
				RAZEM	76.400
319 d.3. 2.2	KNR 2-02 1102-02 1102-03	Warstwy wyrównawcze pod posadzki z zaprawy cementowej grubości 30 mm zatarte na gładko 66.7+9.7	m ² m ²	 76.400	
				RAZEM	76.400
3.2. 3		Sufity podwieszane i zabudowy G-K			
320 d.3. 2.3	KNR-W 2-02 2004-01	Obudowa pionów instalacyjnych płytami gipsowo-kartonowymi na rusztach metalowych pojedynczych jednowarstwowo 50-01 4*0.4*2.2+2.0*0.8	m ² m ²	 5.120	
				RAZEM	5.120
3.2. 4		Tynki i okładziny wewnętrzne			
321 d.3. 2.4	KNR 4-01 0716-01	Tynki wewnętrzne zwykłe kat. III (NIE GIPSOWE) wykonywane ręcznie na podłożu z cegły, pustaków ceramicznych, gazo- i pianobetonów na ścianach w pomieszczeniach o powierzchni podłogi do 5 m2 poz.311	m ² m ²	 122.320	
				RAZEM	122.320

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
322 d.3. 2.4	KNR 4-01 0716-03	Tynki wewnętrzne zwykłe kat. III (NIE GIPSOWE) wykonywane ręcznie na podłożu z cegły, pustaków ceramicznych, gazo- i pianobetonów na stropach w pomieszczeniach o powierzchni podłogi do 5 m2 poz.312	m ² m ²	 79.900	
				RAZEM	79.900
323 d.3. 2.4	KNR 2-02 0129-02	Obsadzenie prefabr.podokienników, dl.ponad 1m 7*0.9+2*0.6	m m	 7.500	
				RAZEM	7.500
324 d.3. 2.4	KNR 2-17 0113-02	Przewody wentylacyjne z blachy stalowej,kołowe,typ B/I o śr.do 200 mm - udział kształtek do 35 % (3.14*2*0.1)*(1.6*3+2.5*2)	m ² m ²	 6.154	
				RAZEM	6.154
325 d.3. 2.4	KNR 4-01 0322-02	Obsadzenie kratki wentylacyjnych w ścianach z cegieł 7	szt. szt.	 7.000	
				RAZEM	7.000
326 d.3. 2.4	NNRNKB 202 1134-01	(z.VII) Gruntowanie podłoża preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie poziome poz.312A	m ² m ²	 79.900	
				RAZEM	79.900
327 d.3. 2.4	NNRNKB 202 1134-02	(z.VII) Gruntowanie podłoża preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie pionowe poz.311A	m ² m ²	 122.320	
				RAZEM	122.320
328 d.3. 2.4	NNRNKB 202 2015-01	(z.X) Gładzie gipsowe gr. 3 mm jednowarstwowe na stropach na podłożu z tynku o pow. ponad 5 m2 poz.326	m ² m ²	 79.900	
				RAZEM	79.900
329 d.3. 2.4	NNRNKB 202 2013-01	(z.X) Gładzie gipsowe gr. 3 mm jednowarstwowe na ścianach na podłożu z tynku w pomieszczeniach o pow. podłogi ponad 5 m2 poz.327	m ² m ²	 122.320	
				RAZEM	122.320
3.2. 5		Posadzki			
330 d.3. 2.5	ZKNR C-2 0603-01	Gruntowanie przygotowanego podłoża - impregnowanie, wzmacnianie poz.319+(1.0*(0.25+0.2)*9)	m ² m ²	 80.450	
				RAZEM	80.450
331 d.3. 2.5	ZKNR C-2 0605-03	Wykonywanie posadzek samopoziomujących i rozlewnych na przygotowanym podłożu o gr. 5-10 mm 66.7	m ² m ²	 66.700	
				RAZEM	66.700
332 d.3. 2.5	ZKNR C-2 0606-04	Klejenie wykładzin rulonowych PCW jednowarstwowych na przygotowanym podłożu 66.7*1.1	m ² m ²	 73.370	
				RAZEM	73.370
333 d.3. 2.5	ZKNR C-2 0610-02	Klejenie wykładzin na przygotowanym podłożu. Klejenie listew profilowych 35.7	m m	 35.700	
				RAZEM	35.700
334 d.3. 2.5	ZKNR C-2 0610-04	Klejenie wykładzin na przygotowanym podłożu. Zgrzewanie wykładzin z tworzyw sztucznych poz.332	m ² m ²	 73.370	
				RAZEM	73.370
335 d.3. 2.5	NNRNKB 202 1119-10	(z.IV) Posadzki jedno- i dwubarwne z płytek terakotowych o wym. 30x30 cm lub na zaprawie klejowej w pomieszczeniach o pow.ponad 8 m2 9.7	m ² m ²	 9.700	
				RAZEM	9.700
336 d.3. 2.5	NNRNKB 202 1123-03	(z.IV) Cokoliki z płytek terakotowych o wym. 10x10 cm na zaprawie klejowej "ATLAS" w pomieszczeniach o pow.ponad 8 m2	m		

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
		13	m	13.000	
				RAZEM	13.000
337 d.3. 2.5	KNR 0-12II 1121-05	Okładziny schodów z płytek 30x30 cm układanych na klej metodą kombinowa- ną (1.0*(0.25+0.2)*9)	m ² m ²	 4.050	
				RAZEM	4.050
338 d.3. 2.5	KNR 0-12II 1122-07	Cokoliki wysokości 10 cm na schodach z płytek układanych na klej metodą kombinowaną z przecinaniem płytek 4	m m	 4.000	
				RAZEM	4.000
3.2. 6		Malowanie			
339 d.3. 2.6	ZKNR C-2 0502-01	Przygotowanie podłoża. Gruntowanie podłoża - grunt eko lamperii (35.7*1.5+13.3*1.5+3.3*1.5*2)	m ² m ²	 83.400	
				RAZEM	83.400
340 d.3. 2.6	KNNR 3 0605-04	Dwukrotne malowanie tynków wewnętrznych ścian farbą akrylową eko lampe- ria dodatek za malowanie we wzory poz.339	m ² m ²	 83.400	
				RAZEM	83.400
341 d.3. 2.6	KNR 2-02 1504-08	Jednokrotne lakierowanie lakierem eko lamperia tynków wewnętrznych poz.339	m ² m ²	 83.400	
				RAZEM	83.400
342 d.3. 2.6	KNNR 3 0605-04	Dwukrotne malowanie tynków wewnętrznych ścian powyżej lamperii i sufitów farbą emulsyjną - dodatek za malowanie we wzory na ścianach poz.329-poz.340 poz.328	m ² m ² m ²	 38.920 79.900	
				RAZEM	118.820
3.2. 7		Stolarka drzwiowa			
343 d.3. 2.7	KNR-W 2-02 1020-01	Drzwi płytowe wewnętrzne pełne jednoskrzydłowe fabrycznie wykończone, kompletne z ościeżnicą D9 0.82*2.06*3	m ² m ²	 5.068	
				RAZEM	5.068
344 d.3. 2.7	KNR-W 2-02 1020-01	Drzwi wewnętrzne częściowo przeszklone dwuskrzydłowe fabrycznie wykoń- czone, kompletne z ościeżnicą D9 1.52*2.06*2	m ² m ²	 6.262	
				RAZEM	6.262
345 d.3. 2.7	KNR-W 2-02 1020-01	Drzwi wewnętrzne pełne dwuskrzydłowe fabrycznie wykończone, kompletne z ościeżnicą D9 1.2*2.06*2	m ² m ²	 4.944	
				RAZEM	4.944
3.2. 8		Zabudowy stałe			
346 d.3. 2.8	KNR-W 2-02 20205-02 analogia	Oslony na grzejniki z płyty MDF lakierowanej w otworami (2.6*4)*0.8	m ² m ²	 8.320	
				RAZEM	8.320