

PRZEDMIAR

NAZWA INWESTYCJI : Przebudowa drogi polegająca na budowie oświetlenia ulicznego w msc. Rzeczków Kolonia gm. Wierzbica
ADRES INWESTYCJI : Rzeczków Kolonia gm. Wierzbica
INWESTOR : Gmina Wierzbica
ADRES INWESTORA : ul. Kościuszki 73, 26-680 Wierzbica

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : mgr inż. Piotr Bujanowicz (ELEKTRYCZNA)
DATA OPRACOWANIA : 26.10.2022

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania
26.10.2022

Data zatwierdzenia

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
Przebudowa drogi polegająca na budowie oświetlenia ulicznego w msc. Rzeczków Kolonia gm. Wierzbica					
1		Przebudowa drogi polegająca na budowie oświetlenia ulicznego w msc. Rzeczków Kolonia gm. Wierzbica			
1 d.1	KNNR 5 1401-01	Wykopy mechaniczne pod słupy i podpory żelbetowe i strunobetonowe - słup o 1 żerdzi długości 10 m 14	stanow - stanow -	14.000	
				RAZEM	14.000
2 d.1	KNNR 5 1415-02	Zabezpieczenie podziemnej części słupów 42	m ² m ²	 42.000	
				RAZEM	42.000
3 d.1	KNNR 5 0901-02	Montaż i stawianie słupów linii napowietrznej nn - pojedynczy typu ŻN-10 10	słup słup	 10.000	
				RAZEM	10.000
4 d.1	KNNR 5 0901-02	Montaż i stawianie słupów linii napowietrznej nn - pojedynczy typu E-10,5/4,3 4	słup słup	 4.000	
				RAZEM	4.000
5 d.1	KNNR 5 0903-04	Montaż haka wieszakowego z uchwytem SO przelotowym 10	szt. szt.	 10.000	
				RAZEM	10.000
6 d.1	KNNR 5 0903-04	Montaż haka wieszakowego z uchwytem SO narożnym 2	szt. szt.	 2.000	
				RAZEM	2.000
7 d.1	KNNR 5 0903-04	Montaż haka wieszakowego z uchwytem SO odciągowym 2	szt. szt.	 2.000	
				RAZEM	2.000
8 d.1	KNNR 5 0906-02	Montaż skrzynki bezpiecznikowej typu SV 14	szt. szt.	 14.000	
				RAZEM	14.000
9 d.1	KNNR 5 0906-03	Montaż ogranicznika przepięć SE 30.166-0,66kV/5kA w liniach napowietrznych nn z przewodów izolowanych 2	szt. szt.	 2.000	
				RAZEM	2.000
10 d.1	KNNR 5 1002-01	Montaż wysięgników rurowych do mocowania lamp, jednoramiennego o wysięgu 2,0m, do słupów ŻN i E 14	szt. szt.	 14.000	
				RAZEM	14.000
11 d.1	KNNR 5 1004-02	Montaż opraw oświetlenia zewnętrznego z lampą 54W/7100lm na wysięgnik 14	szt. szt.	 14.000	
				RAZEM	14.000
12 d.1	KNNR 5 1003-01	Montaż przewodów do opraw oświetleniowych - YDY 2x2,5; 4m 14	kpl.prz ew. kpl.prz ew.	 14.000	
				RAZEM	14.000
13 d.1	KNNR 5 0907-02	Montaż uziomów lub przewodów uziemiających w gruncie kat.III 40	m m	 40.000	
				RAZEM	40.000
14 d.1	KNNR 5 0907-05	Mechaniczne pograżanie uziomów pionowych prętowych w gruncie kat III 12	m m	 12.000	
				RAZEM	12.000
15 d.1	KNNR 5 0905-01	Montaż przewodów izolowanych linii napowietrznej nn typu AsXS _n o przekroju 2x35 mm ² 0.464	km przew. km przew.	 0.464	
				RAZEM	0.464
16 d.1	KNNR 5 1414-04	Montaż napowietrznych rozdzielnic szafowych na słupie - szafa oświetleniowa - wg. PW 1	kpl. kpl.	 1.000	
				RAZEM	1.000
17 d.1	KNNR 5 1005-01	Montaż rur osłonowych BE 50 na słupie 6	m m	 6.000	
				RAZEM	6.000
18 d.1	KNNR 5 0713-01	Układanie kabli o masie do 0.5 kg/m w rurach, pustakach lub kanałach zamkniętych 3	m m	 3.000	
				RAZEM	3.000

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
19 d.1	KNNR 5 0713-01	Układanie kabli o masie do 0.5 kg/m w rurach, pustakach lub kanałach zamkniętych 3	m m	 3.000	
				RAZEM	3.000
20 d.1	KNNR 5 0717-01	Układanie kabli o masie do 0.5 kg/m bezpośrednio na słupach betonowych 6	m m	 6.000	
				RAZEM	6.000
21 d.1	KNNR 5 1301-01	Badania i pomiary instalacji skuteczności ochrony 1	pomiar pomiar	 1.000	
				RAZEM	1.000
22 d.1	KNNR 5 1304-01	Badania i pomiary instalacji uziemiającej (pierwszy pomiar) - przy słupach 2	szt. szt.	 2.000	
				RAZEM	2.000
2		Obsługa geodezyjna			
23 d.2	analiza indywidualna	Obsługa geodezyjna 1	kpl. kpl.	 1.000	
				RAZEM	1.000