

PRZEDMIAR ROBÓT
PRZEBUDOWA DROGI POWIATOWEJ NR 2015W
NA ODCINKU W MIEJSCOWOŚCI NOWA KORNICA

Lp.	Podstawa	Opis	j.m	Poszcz.	Razem
1 ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE					
1	D-01.01.01	Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa dróg w terenie równinnym wraz z inwentaryzacją powykonawczą od km 0+000 do km 0+990 Obmiar: 0.990 km	km	0,99	
				RAZEM	0,99
2	D-01.02.01	Wycinka krzaków i odrostów wraz z uprzatnieniem Obmiar: 0,04 ha	ha	0,04	
				RAZEM	0,04
2 PODBUDOWA					
3	D-04.01.01	Wykonanie koryta o średniej głębokości 40 cm na poszerzeniu z wywiezieniem gruntu na odległość 1 km od km 0+000 do km 0+400 Obmiar: 400,00 x śr. 0,60 = 240.00 m ²	m ²	240,00	
				RAZEM	240,00
4	D-04.05.01	Wykonanie podbudowy betonowej o Rm= 2.5 MPa o grubości 15 cm po zagęszczeniu Obmiar: 400,00 x śr. 0,60 = 240.00 m ²	m ²	240,00	
				RAZEM	240,00
5	D-04.04.02	Podbudowa z kruszywa łamanego o frakcji 0-31,5 mm o grubości 20 cm po zagęszczeniu Obmiar: 400,00 x śr. 0,60 = 240.00 m ²	m ²	240,00	
				RAZEM	240,00
6	D-05.03.05b	Nawierzchnia z betonu asfaltowego (warstwa wiążąca) o grubości 5 cm po zagęszczeniu Obmiar: 400,00 x śr. 0,50 = 200.00 m ²	m ²	200,00	
				RAZEM	200,00
7	D-04.03.01	Oczyszczenie i skropienie podbudowy (nawierzchnia bitumiczna) emulsją asfaltową w ilości 0,5 kg/m ² Obmiar: 990,00 x 5,10 = 5049,00 m ²	m ²	5 049,00	
				RAZEM	5 049,00
8	D-05.03.05b	Nawierzchnia z betonu asfaltowego (warstwa wyrównawcza) o średniej grubości wyrównania 4 cm po zagęszczeniu Obmiar: [(990,00 x 5,10) - 200,00] x 0,04 x 2,5 t/m ³ = 484,90 t	t	484,90	
				RAZEM	484,90
3 NAWIERZCHNIA					
9	D-04.03.01	Skropienie podbudowy (warstwy wyrównawczej) emulsją asfaltową w ilości 0,5 kg/m ² od km 0+000 do km 0+990 Obmiar: 990 x 5,00 = 4950,00 m ²	m ²	4 950,00	
				RAZEM	4 950,00
10	D-05.03.05a	Nawierzchnia z betonu asfaltowego (warstwa ścieralna) o grubości 4 cm po zagęszczeniu Obmiar: 990 x 5,00 = 4950,00 m ²	m ²	4 950,00	
				RAZEM	4 950,00
4 ODWODNIENIE					
11	D-06.04.01	Odtworzenie istniejących rowów przydrożnych o średniej głębokości wykopu 40 cm z transportem urobku do 2 km Obmiar: (990,00 x 2) - zjazdy 300,00 = 1680,00 mb	m	1 680,00	
				RAZEM	1 580,00

4 ROBOTY WYKOŃCZENIOWE					
12	D-04.04.02 D-04.01.01	Wykonanie poboczy drogi z kruszywa łamanego o frakcji 0-31,5 mm o grubości 10 cm po zagęszczeniu (wraz z przygotowaniem podłoża pod warstwę kruszywa) Obmiar: $(990,00 \times 0,75) \times 2 = 1485,00 \text{ m}^2$	m ²	1 485,00	
				RAZEM	1485,00

STAROSTA
Bożena Niedzielak
Bożena Niedzielak

