

Przedmiar robót

Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Baranów o dł. 220 mb

Lp.	Podstawa przedmiaru	Opis robót, nazwa nakładu, jednostka miary, norma i ilość	Jednostka	Ilość
1	2	3	4	5
<u>D-01.01.00</u>		<u>I. Roboty przygotowawcze</u>		
1.	D.01.01.01.01	Roboty pomiarowe przy robotach drogowych dla trasy drogowej w terenie równinnym dł. 220 mb	km	0,22
<u>D-04.00.00</u>		<u>II. Podbudowa</u>		
2.	D.04.01.02.03	Mechaniczne profilowanie i zagęszczanie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni przy użyciu równiarki samojezdnej i walca (220 m x 3,20 m)+rozjad 50 m2	m2	757
3.	D.04.08.03.01	Mechaniczne wyrównanie istniejącej podbudowy z tłucznia kamiennego sortowanego dolomitowego (mieszanka sortowana (0-31,5)), gubość warstwy do 20 cm śr. gr 20 cm (220 m x 3,10 m)+rozjad 50 m2	m3	146,4
4.	D.04.03.01.22.04	Mechaniczne skropienie warstw bitumicznych (220 m x 3,00 m+rozjad 50 m2) x2	m2	1420
<u>D-05.03.00.00</u>		<u>III. Nawierzchnie z betonu asfaltowego</u>		
5.	D.05.03.05.11.01	Wykonanie nawierzchni z betonu asfaltowego śr .gr . 3 cm (75 kg /m2) , warstwa wyrównawczo-wiążąca z AC 16P (220 m x 3,10 m)+rozjad 50 m2	t	54,9
6.	D.05.03.05.21.04	Wykonanie nawierzchni z betonu asfaltowego gr . 4 cm , warstwa ścieralna z AC 8S (220 m x 3,00 m) +rozjad 50 m2 dla ruchu KR - 1/2	m2	710
<u>D-03.06.00.00</u>		<u>IV. Roboty wykończeniowe</u>		
7.	D.04.04.02.23.01	Wykonanie umocnienia poboczy z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie o frakcji 0-31,5 mm śr.gr.10 cm szer.0,50 m -1,00 m (140 m x 1,00)x2+(80 m x 0,50 m)x2	m2	360