

PRZEDMIAR ROBÓT

Budowa : -

Obiekt : **Modernizacja Wiejskiego Domu Kultury w Dziembówku (duża sala pochylnia dla osób niepełno sprawnych)**
Etap I

Adres : ul. Sportowa 13, Dziembówko, działka 98

Roboty budowlane

Inwestor : **Miasto i Gmina Kaczory**

Adres : ul. Piłska 1 64-810 Kaczory

Opracował : Projektowanie * Kosztorysowanie Ryszard Politycki

Data : 20.08.2026

Roboty budowlane

Budowa : -

Obiekt : Modernizacja Wiejskiego Domu Kultury w Dziembówku (duża sala pochylnia dla osób niepełno sprawnych) Etap I

Adres : ul. Sportowa 13, Dziembówko, działka 98

SPIS DZIAŁÓW PRZEDMIARU

Str. 1

Lp.	Opis działu
I Modernizacja Wiejskiego Domu Kultury w Dziembówku Etap I	
I.A	Malowanie sufitu , ścian
I.B	Naprawa posadzki w WC
I.C	Ocyklinowanie posadzek z desek oraz lakierowanie podłogi
I.D	Stolarka drzewiowa
I.E	Odnowienie konstrukcji , słupków i ścian elewacji
I.F	Pochylnia dla osób niepełno sprawnych pod tarasem (uwaga pomiary pobrać z natury w uzgodnieniu z inwestorem)

--- Koniec wydruku ---

Budowa : -

Adres : ul. Sportowa 13, Dziembówko, działka 98

Str. 1

[illegible]

Roboty budowlane

I. Modernizacja Wiejskiego Domu Kultury w Dziembówku Etap I
I.A. Malowanie sufitu , ścian

Str. 2

Lp.	Podstawa kalkulacji / opis pozycji	Ilość	Jedn. miary
9	KNR 401-1204-02-00 IGM Warszawa [Wyd.IGM Warszawa-Olsztyn 2000 r.] Malowanie dwukrotne farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych: na ścianach kmolory uzgodnić z inwestorem Farby lateksowe emulsyjne do wnętrz-kolor. 182,713 = 182,713 Razem = 182,713	182,713	m2
10	KNR 401-1204-01-00 IGM Warszawa [Wyd.IGM Warszawa-Olsztyn 2000 r.] Malowanie dwukrotne farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych: na sufitach Farby lateksowe emulsyjna do wnętrz -biała 164,131 = 164,131 Razem = 164,131	164,131	m2
11	Kalkulacja ind. Likwidacja antrapy wentylacji na dużej sali	6,000	kpl
12	Kalkulacja ind. Likwidacja regulatorów z wyprowadzeniem na dach	1,000	kpl
I.B Naprawa posadzki w WC			
13	KNR 401-0811-07-00 IGM Warszawa [Wyd.IGM Warszawa-Olsztyn 2000 r.] Rozebranie posadzki z płytek z kamieni sztucznych ułożonych na zaprawie cementowej łącznie z podłożem do rg 1,5 5.0 = 5,000 Razem = 5,000	5,000	m2
14	KNR 202-0609-03-01 IZOiEPB ORGBUD W-wa [Wyd.ORGBUD W-wa 1985 r.z uwzgl.BI do 9/96] Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe poziome z płyt styropianowych grub. 5,0 cm, układane na wierzchu konstrukcji: na sucho, jedna warstwa 5.0 = 5,000 Razem = 5,000	5,000	m2
15	KNR 202-1102-02-00 IZOiEPB ORGBUD W-wa [Wyd.ORGBUD W-wa 1985 r.z uwzgl.BI do 9/96] Warstwy wyrównawcze pod posadzki, z zaprawy cementowej M 12, grubości 20 mm, zatarte: na gładko 5.0 = 5,000 Razem = 5,000	5,000	m2
16	KNR 202-1102-03-00 IZOiEPB ORGBUD W-wa [Wyd.ORGBUD W-wa 1985 r.z uwzgl.BI do 9/96] Dodatek lub potrącenie do warstwy wyrównawczej za zmianę grubości o 10 mm 5.0 = 5,000 Razem = 5,000	5,000	m2
17	NNRKB 007-1130-01-10 BEIDOEPB ORGBUD W-wa [Wydanie - Warszawa 1999 r.] Warstwy wyrównujące i wygładzające z zaprawy samopoziomującej o grubości 5 mm wykonywane w pomieszczeniach o powierzchni do 8 m2 - zaprawa "CERESIT" CN 72 5.0 = 5,000 Razem = 5,000	5,000	m2
18	NNRKB 007-1130-03-10 BEIDOEPB ORGBUD W-wa [Wydanie - Warszawa 1999 r.] Warstwy wyrównujące i wygładzające z zaprawy samopoziomującej, dodatek lub potrącenie za zminę grubości o 1 mm zaprawa "CERESIT" CN 72 x 5 5.0 = 5,000 Razem = 5,000	5,000	m2

Roboty budowlane

I. Modernizacja Wiejskiego Domu Kultury w Dziembówku Etap I
I.B. Naprawa posadzki w WC

Str. 3

Lp.	Podstawa kalkulacji / opis pozycji	Ilość	Jedn. miary
19	KNR 202-0602-01-00 IZOiEPB ORGBUD W-wa [Wyd. ORGBUD W-wa 1985 r.z uwzgl.BI do 9/96] Izolacje przeciwwilgociowe powłokowe Środek do powłok uszczelniaj. Atlas Woder E : pierwsza warstwa pozioma z wywiniciem na ścianę oraz pionowa na całej wysokości ściany 5.0 = 5,000 Razem = 5,000	5,000	m2
20	KNR 202-0602-02-00 IZOiEPB ORGBUD W-wa [Wyd. ORGBUD W-wa 1985 r.z uwzgl.BI do 9/96] Izolacje przeciwwilgociowe powłokowe bitumiczne, poziome, +pionowawykonane Środek do powłok uszczelniaj. Atlas Woder E: każda następna warstwa 5.0 = 5,000 Razem = 5,000	5,000	m2
21	KNR 202-1118-01-00 IZOiEPB ORGBUD W-wa [Wyd. ORGBUD W-wa 1985 r.z uwzgl.BI do 9/96] Przygotowanie podłoża pod posadzkę ułożoną z płytek z kamieni sztucznych na klej 5.0 = 5,000 Razem = 5,000	5,000	m2
22	KNR 202-1118-07-00 IZOiEPB ORGBUD W-wa [Wydanie - Warszawa 1985 r.z uwzgl.BI do 9/96] Posadzki z płytek z kamieni sztucznych układanych na klej, gres antypoślizgowy - metoda kombinowana wykonać spadki do odwodnienia liniowego 5.0 = 5,000 Razem = 5,000	5,000	m2
23	KNR 401-0108-09-00 IGM Warszawa [Wydanie - Warszawa-Olsztyn 2000 r.] Wywiezienie gruzu sprzymowanego samochodami skrzyniowymi, z załadowaniem i wyladowaniem, na odległość: do 1 km + opłata za składowanie , utylizacja gruzu 5.0 * 0.1 = 0,500 10.0 * 0.08 = 0,800 Razem = 1,300	1,300	m3
24	KNR 401-0108-10-00 IGM Warszawa [Wydanie - Warszawa-Olsztyn 2000 r.] Wywiezienie gruzu sprzymowanego samochodami skrzyniowymi, z załadowaniem i wyladowaniem, na odległość: za każdy następny 1 km x 9 5.0 * 0.1 = 0,500 10.0 * 0.08 = 0,800 Razem = 1,300	1,300	m3
I.C Ocyklinowanie posadzek z desek oraz lakierowanie podłogi			
25	KNR 401-0816-04-00 IGM Warszawa [Wyd. IGM Warszawa-Olsztyn 2000 r.] Ocyklinowanie posadzek z desek : malowanych lakierem chemoutwardzalnym do rg 1,2 duża sala: scena boki: 11.12 * 14.77 = 164,242 (2.4 + 4.6) * 0.8 = 5,600 Razem = 169,842	169,842	m2
26	KNR 202-1111-08-00 IZOiEPB ORGBUD W-wa [Wyd. ORGBUD W-wa 1985 r.z uwzgl.BI do 9/96] Lakierowanie posadzek lakierem chemoutwardzalnym oraz obudowa sceny do rg 1,5 duża sala: scena boki sceny: 11.12 * 14.77 = 164,242 (2.4 + 4.6) * 0.8 = 5,600 Razem = 169,842	169,842	m2
27	KNR 202-1208-03-00 IZOiEPB ORGBUD W-wa [Wyd. ORGBUD W-wa 1985 r.z uwzgl.BI do 9/96] Pochwyty stalowe na wspornikach, z osadzeniem i malowanie proszkowo	0,500	m

I. Modernizacja Wiejskiego Domu Kultury w Dziembówku Etap I
I.D. Stółarka drzewiowa

Lp.	Podstawa kalkulacji / opis pozycji	Ilość	Jedn. miary
I.D	Stolarka drzwiowa		
28	KNR 202-1019-04-00 IZOiEPB ORGBUD W-wa [Wyd. ORGBUD W-wa 1985 r.z uwzgl.BI do 9/96] Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne, wejściowe, pełne, dwudzielne, fabrycznie wykończone, o powierzchni: ponad 2,0 m2 (przesuwne) oraz wykucie istniejących do rg 1,3 drzwi przesuwne: 2.9 * 2.1 = 6,090 Razem = 6,090	6,090	m2
29	KNR 202-1040-02-00 WACETOB Warszawa [Wyd.WACETOB W-wa 1997 r.] Drzwi aluminiowe: dwuskrzydłowe zewnętrzne z naświetlem uzgodnić z inwestorem oraz wykucie istniejących do rg 1,3 zewnętrzne 2 skrzydłowe: 1.77 * 2.9 = 5,133 Razem = 5,133	5,133	m2
I.E	Odnowienie konstrukcji , słupków i ścian elewacji		
30	KNR 023-2611-01-00 IGM Warszawa [Wyd.IGM Warszawa-Olsztyn 2000 r.] - oczyszczenie mechaniczne i zmycie 15.28 * 2.56 - 1.56 = 37,557 6.8 * 3.0 = 20,400 Razem = 57,957	57,957	m2
31	NNRKB 007-1134-01-10 BEIDOEPB ORGBUD W-wa [Wyd.BEIDOEPB ORGBUD W-wa 1999 r.] Gruntowanie podłoży pionowych preparatem gruntującym "ATLAS UNI GRUNT" 15.28 * 2.56 - 1.56 = 37,557 6.8 * 3.0 = 20,400 Razem = 57,957	57,957	m2
32	KNR 401-1204-03-00 IGM Warszawa [Wyd.IGM Warszawa-Olsztyn 2000 r.] Malowanie dwukrotne farbami emulsyjnymi elewacji: otynkowanej na gładko 15.28 * 2.56 - 1.56 = 37,557 6.8 * 3.0 = 20,400 Razem = 57,957	57,957	m2
33	KNR 401-1209-10-00 IGM Warszawa [Wyd.IGM Warszawa-Olsztyn 2000 r.] Malowanie dwukrotne farbą olejną, uprzednio malowanych konstrukcji słupów drewnianych , krokwi słupki: $(0.6 * 2 + 0.15 * 2) * 7 =$ 10,500 malowanie krokwi: $(0.15 * 2 + 0.05 * 2) * 8 =$ 3,200 belka okapowa: $14.8 * 0.1 * 2 =$ 2,960 Razem = 16,660	16,660	m2
34	Kalkulacja ind. Podcięcie słupków drewnianych oraz założenie konstrukcji przy posadzce (buty ocynkowane)	7,000	kpl
35	KNR 202-0506-01-10 IZOiEPB ORGBUD W-wa [Wyd. ORGBUD W-wa 1985 r.z uwzgl.BI do 9/96] Obróbki z blachy ocynkowanej grubości 0,55 mm, o szerokości w rozwinięciu: do 25 cm do rg 1,2 wymiana parapetów zew z Blachy stal.ocymk.z powł.poliestr.pl.0,55 1.54 * 0.22 * 11 = 3,727 Razem = 3,727	3,727	m2
I.F	Pochylnia dla osób niepełno sprawnych pod tarasem (uwaga pomiary pobrać z natury w uzgodnieniu z inwestorem)		
36	KNR 202-1101-01-04 IZOiEPB ORGBUD W-wa [Wyd. ORGBUD W-wa 1985 r.z uwzgl.BI do 9/96] Podkłady na podłożu gruntowym, w budynkach budownictwa ogólnego, wykonane ręcznie z betonu: zwykłego z kruszywa naturalnego B 20 (podest) zatarcie na ostro antypoślizgowo do rg 1,5	0,070	m3

Roboty budowlane

I. Modernizacja Wiejskiego Domu Kultury w Dziembówku Etap I
I.F. Pochylnia dla osób niepełno sprawnych pod tarasem
(uwaga pomiary pobrać z natury w uzgodnieniu z inwestorem)

Str. 5

Lp.	Podstawa kalkulacji / opis pozycji	Ilość	Jedn. miary
	nadłanie podestu przywejściu na istniejącym progu: $2.68 * 0.26 * 0.1 =$ Razem =	0,070 0,070	m3
37	KNR 202-0218-01-02 IZOIEPB ORGBUD W-wa [Wyd.ORGBUD W-wa 1985 r.z uwzgl.BI do 9/96] Stopnie betonowe schodów zewnętrznych i wewnętrznych z betonu zwykłego C16/20 (B-20), na gotowym podłożu zatarcie na ostro antypoślizgowo $1.2 * 0.30 * 0.6 =$ Razem =	0,216 0,216	m3
38	KNR 221-0601-05-00 MBGPiK [Wyd.MBGPiK 1987 r.z uwzgl.BI do 9/96] Fundamenty opornik wykonane : z betonu żwirowego opornik od strony ściany: opornik od strony zewnętrznej: $0.12 * 6.4 * 0.5 =$ $0.12 * 6.4 * 1.1 =$ Razem =	1,229 0,384 0,845 1,229	m3
39	KNR 231-0105-05-00 IGM Warszawa [Wyd.IGM W-wa 1991 r.z uwzgl.BI do 9/96] Podsypka cementowo-piaskowa zagęszczona ręcznie, o grubości warstwy po zagęszczeniu: 3 cm wykonanie z spadkiem dostosować do terenu $1.5 * 1.5 =$ $1.2 * 6.4 =$ Razem =	9,930 2,250 7,680 9,930	m2
40	KNR 231-0105-06-00 IGM Warszawa [Wyd.IGM W-wa 1991 r.z uwzgl.BI do 9/96] Podsypka cementowo-piaskowa zagęszczona ręcznie, o grubości warstwy po zagęszczeniu: ponad 3 cm - dodatek za każdy dalszy 1 cm x 40 $1.2 * 6.4 =$ Razem =	7,680 7,680	m2
41	KNR 231-0511-02-00 IGM Warszawa [Wyd.IGM W-wa 1991 r.z uwzgl.BI do 9/96] Nawierzchnie Kostka Brukowa BEHATON 6 Bez FazyTETKAj - szarej, na podsypce cementowo-piaskowej uwaga na końcu pochylni likwidacja opornika $1.5 * 1.5 + 1.2 * 6.4 =$ Razem =	9,930 9,930	m2
42	KNR 202-1219-03-00 IZOIEPB ORGBUD W-wa [Wyd.ORGBUD W-wa 1985 r.z uwzgl.BI do 9/96] Wycieraczki do obuwia typowe o pow. 0,27 m2, z osadzeniem i pomalowaniem do uzgodnienia uzgodnić z inwestorem	1,000	szt
43	KNR 202-1208-03-00 IZOIEPB ORGBUD W-wa [Wyd.ORGBUD W-wa 1985 r.z uwzgl.BI do 9/96] Pochwyty stalowe na wspornikach, z osadzeniem malowany proszkowo do pochylni przymocowane przy ścianie (podwójnie) do uzgodnienia z inwestorem $6.4 * 2 =$ Razem =	12,800 12,800	m
44	KNR 202-1207-03-00 IZOIEPB ORGBUD W-wa [Wyd.ORGBUD W-wa 1985 r.z uwzgl.BI do 9/96] Balustrady schodowe z prętów stalowych, osadzone i zabetonowane w co trzecim stopniu, z ustawieniem, zmontowaniem i pomalowanie proszkowo pochylnia: schody: $6.4 =$ $1.5 + 0.6 =$ Razem =	8,500 6,400 2,100 8,500	m
	Widok balustrady		