

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
1	45111291-4	Roboty w zakresie zagospodarowania terenu - WYMIANA OPASKI PRZY BUDYNKU			
1	KNNR 6	Ręczne rozebranie schodów wejściowych do budynków betonowych	m ²		
d.1	1103-06	Uwaga: Wykonawca w m iejsce rozebranych schodów wykona nowe schody z kostki brukowej	m ²	7.20	
	analogia	3.00*1.20*2			
				RAZEM	7.20
2	KNNR 6	Ręczne rozebranie nawierzchni z kostki brukowej	m ²		
d.1	1103-06		m ²	434.65	
	analogia	81.5*2*1.55+91*2*1			
				RAZEM	434.65
3	KNNR 6	Profilowanie i zagęszczanie podłoża wykonywane ręcznie w gruncie kat. II-IV	m ²		
d.1	0103-01	pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni	m ²	441.85	
		poz.5			
				RAZEM	441.85
4	KNNR 6	Warstwy odcinające zagęszczane mechanicznie o grubości 15 cm	m ²		
d.1	0106-06		m ²	441.85	
		poz.5			
				RAZEM	441.85
5	KNNR 6	Chodniki z kostki brukowej betonowej grubości 8 cm na podsypce cementowo-piaskowej z wypełnieniem spoin piaskiem	m ²		
d.1	0502-03	poz.1+poz.2	m ²	441.85	
				RAZEM	441.85
6	KNR 2-31	Ława pod obrzeżai betonowa z oporem - beton C12/15	m ³		
d.1	0402-04		m ³	10.70	
		poz.7*0.03			
				RAZEM	10.70
7	KNNR 6	Obrzeża betonowe o wymiarach 30x8 cm na podsypce cementowo-piaskowej, spoiny wypełnione zaprawą cementową	m		
d.1	0404-05	UWaga: W ofercie należy uwzględnić wykonanie 2 stopni wejściowych z kostki brukowej wraz z obrzeżem	m	356.80	
	analogia	81*2+92*2+3*2+1.2*4			
				RAZEM	356.80
8		Demontaż i ponowny nowej wycieraczki systemowej o wym 160 cm x 80 cm	szt		
d.1	kalk. własna	wraz z odprowadzenie wody na teren zielony	szt	3.00	
		3			
				RAZEM	3.00
9		Montaż nowej wycieraczki systemowej o wym 160 cm x 80 cm wraz z odpro-	szt		
d.1	kalk. własna	wadzenie wody na teren zielony	szt	4.00	
		4			
				RAZEM	4.00