

Przedmiar robót

Podstawa nakładu, opis pozycji, wyliczenie ilości robót				Ilość	Krot.	Jedn.
1 Roboty rozbiórkowe i przygotowawcze						
1.1 KNR 201/206/4 (2)						
Roboty ziemne koparkami podsiębiernymi z transportem urobku samochodami samowyladowczymi do 1·km, koparka 0,60·m3, grunt kategorii III, samochód 5-10·t - koryto						
0+000-0+008	39*0,3+8*0,2*2*0,3	=	12,660000			
0+008-0+209	201*3,2*0,3	=	192,960000			
			205,62	205,62		m3
2 Podbudowa i nawierzchnia drogi						
2.1 KNNR 6/112/5						
Podbudowy z kruszyw naturalnych, warstwa górna, po zagęszczeniu 10·cm - doziarnienie						
0+000-0+008	39+8*0,2*2	=	42,200000			
0+008-0+209	201*3,2	=	643,200000			
			685,40	685,40		m2
2.2 KNR 231/111/3						
Podbudowy z gruntu stabilizowanego cementem wykonywane sprzętem mechanicznym, mieszarki doczepne, grubość podbudowy po zagęszczeniu 15·cm - wykonanie stabilizacji gruntu cementem RM=1,5 MPa (20kg cementu /m2)						
0+000-0+008	39+8*0,2*2	=	42,200000			
0+008-0+209	201*3,2	=	643,200000			
			685,40	685,40		m2
2.3 KNR 231/111/4						
Podbudowy z gruntu stabilizowanego cementem wykonywane sprzętem mechanicznym, mieszarki doczepne, dodatek za każdy następny 1·cm grubości podbudowy - grubość 15 cm (krotność 15)						
0+000-0+008	39+8*0,2*2	=	42,200000			
0+008-0+209	201*3,2	=	643,200000			
			685,40	685,40	15	m2
2.4 KNNR 6/113/5						
Podbudowy z kruszyw łamanych, warstwa górna, po zagęszczeniu 10·cm - grubość 12cm (krotność 1,2)						
0+000-0+008	39+8*0,2*2	=	42,200000			
0+008-0+209	201*3,2	=	643,200000			
			685,40	685,40	1,2	m2
2.5 KNR 231/311/1						
Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowo-żwirowych, warstwa asfaltowa wiążąca, grubości 4·cm						
0+000-0+008	39+8*0,04*2	=	39,640000			
0+008-0+209	201*2,88	=	578,880000			
			618,52	618,52		m2
2.6 KNR 231/1004/7						
Skropienie nawierzchni drogowej asfaltem						
0+000-0+008	39	=	39,000000			
0+008-0+209	201*2,8	=	562,800000			
			601,80	601,80		m2
2.7 KNR 231/311/5						
Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowo-żwirowych, warstwa asfaltowa ścieralna, grubości 3·cm						
0+000-0+008	39	=	39,000000			
0+008-0+209	201*2,8	=	562,800000			
			601,80	601,80		m2
2.8 KNR 231/311/6						
Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowo-żwirowych, warstwa asfaltowa ścieralna, dodatek za każdy dalszy 1·cm grubości warstwy						
0+000-0+008	39	=	39,000000			
0+008-0+209	201*2,8	=	562,800000			
			601,80	601,80		m2
2.9 KNNR 6/113/4						
Podbudowy z kruszyw łamanych, warstwa górna, po zagęszczeniu 8·cm - pobocza szerokość 2x 50cm						
0+000-0+163	163*0,4*2	=	130,400000			
0+163-0+209	46*0,2*2	=	18,400000			
			148,80	148,80		m2

WÓJT
Wojciech Piękoś