Uwagi do realizacji projektu, które należy uwzględnić przy wycenie bez względu na zapisy zawarte w dokumentacji budowlanej:

Dla PSP Chmielów i Szwarszowice - zachowanie stałej wydajności grzewczej 135kW dla parametrów A-7/W35.

Dla PSP Sarnówek Duży - zachowanie stałej wydajności grzewczej 180kW dla parametrów A-7/W35,

We wszystkich częściach:
- naczynia wzbiorcze muszą być **minimum N140;**

- dopuszcza się zamianę lokalizacji grzałek elektrycznych z hydrobloków na montaż grzałek elektrycznych 12kW oraz 18kW w buforach jako źródło szczytowe,

- zamawiający prosi nie branie pod uwagę zamieszczonego wykresu COP oraz tabeli DANE TECHNICZNE VRF (błędnie zestawiony VRF z hydromodułem);

- zamawiający dopuszcza dowolną ilości agregatów VRF – ważna łączna moc i wytyczne producenta z możliwością uwzględnienia wielkości i zagospodarowania istniejących pomieszczeń oraz odstępu z zewnątrz do kotłowni;

- W PSP Sarnówek i Szwarszowice należy wykonać wszystkie prace związane z likwidacją obiegu otwartego wraz z montażem zaworów odpowietrzających , zaworów stopowych oraz wykonać niezbędne prace naprawcze ścian, posadzek oraz armatury;

Agregaty VRF musza spełniać dodatkowo następujące parametry dla wszystkich części:

- sprężarka inwerterowa z wtryskiem pary;

- pionowy wyrzut powietrza;

- maksymalny poziom mocy akustycznej agregatów VRF 85dB(A);

- możliwość włączenia trybu cichego;

- maksymalna temperatura bez biwalencji 50st. C;

- możliwość zdalnego nadzoru urządzeń poprzez aplikację;