

Przedmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
KOSZTORYS:					
1		ROBOTY ROZBIÓRKOWE			
1 d.1	KNR-W 4-01 0439-02	Rozebranie podłóg drewnianych - płyta OSB	m2		
		121,35	m2	121,350	
				RAZEM	121,350
2 d.1	KNR-W 4-01 0439-03	Rozebranie legarów podłogowych	m		
		165,000	m	165,000	
				RAZEM	165,000
3 d.1	KNR-W 4-01 0353-07	Wykucie z muru ościeżnic stalowych	szt.		
		1	szt.	1,000	
				RAZEM	1,000
4 d.1	KNR 4-01 0336-06 analogia	Wykucie bruzd poziomych 1x1/2 ceg. w ścianach z cegieł na zaprawie cementowo-wapiennej pod montaż nadproży stalowych	m		
		2,5	m	2,500	
				RAZEM	2,500
5 d.1	KNR 4-04 0101-05	Powiększenie otworu drzwiowego w ścianie zewnętrznej	m3		
		0,8	m3	0,800	
				RAZEM	0,800
2		ROBOTY REMONTOWE			
6 d.2	KNR 4-01 0313-05	Wykonanie przesklepień otworów w ścianach z cegieł - dostarczenie i obsadzenie belek stalowych-nadproże nad poszerzeniem drzwiowym	m		
		2,5	m	2,500	
				RAZEM	2,500
7 d.2	KNR-W 2-02 1103-01	Podkłady z ubitych materiałów sypkich w budownictwie mieszkaniowym i użyteczności publicznej na podłożu gruntowym	m3		
		121,35 * 0,25	m3	30,338	
				RAZEM	30,338
8 d.2	KNR 2-02 1101-01	Podkłady betonowe na podłożu gruntowym pod posadzki	m3		
		121,35 * 0,1	m3	12,135	
				RAZEM	12,135
9 d.2	KNR-W 2-02 0606-01	Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z folii polietylenowej - poziome podposadzkowe	m2		
		121,35	m2	121,350	
				RAZEM	121,350
10 d.2	KNR-W 2-02 0608-03	Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe z płyt styropianowych poziome na wierzchu konstrukcji na sucho - jedna warstwa płyty gr. 10cm	m2		
		121,35	m2	121,350	
				RAZEM	121,350
11 d.2	NNRNKB 2021128-01 1128-03	(z.VI) Posadzki cementowe grubości 7 cm zatarte na ostro wraz z cokolikami wykonywane przy użyciu "Mik- sokreta" w pomieszczeniach	m2		
		121,35	m2	121,350	
				RAZEM	121,350
12 d.2	NNRNKB 202 1134-01	(z.VII) Gruntowanie podłoży - powierzchnie poziome	m2		
		121,35	m2	121,350	
				RAZEM	121,350
13 d.2	NNRNKB 202 2808-05	(z.VI) Posadzki wielobarwne z płytek ceramicznych na zaprawie klejowej	m2		
		121,35	m2	121,350	
				RAZEM	121,350
14 d.2	NNRNKB 202 2802-04	(z.VI) Licowanie ścian płytkami ceramicznymi na zaprawie klejowej - cokół wokół posadzki	m2		
		(48,64 - 4,3) * 0,1	m2	4,434	

Przedmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
				RAZEM	4,434
15 d.2	KNR 0-19 1024-09	Montaż drzwi aluminiowych wahadłowych przeszklonych - drzwi zewnętrzne	m2		
		3,500	m2	3,500	
				RAZEM	3,500
16 d.2	NNRNKB 202 1134-01	(z.VII) Gruntowanie podłoży - powierzchnie pionowe	m2		
		66 + 48	m2	114,000	
				RAZEM	114,000
17 d.2	KNR 0-33 0125-05	Tynki silikonowo-żywiczne wykonywane ręcznie - lamperie na wysokość 1,5m	m2		
		66	m2	66,000	
				RAZEM	66,000
18 d.2	KNR-W 4-01 1204-05	Malowanie farbami emulsyjnymi tynków wewnętrznych ścian i sufitów	m2		
		48	m2	48,000	
				RAZEM	48,000
3		WYWÓZ I UTYLIZACJA GRUZU BUDOWLANEGO			
19 d.3	KNR 4-01 0108-09	Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi na odległość do 1 km	m3		
		5	m3	5,000	
				RAZEM	5,000
20 d.3	KNR 4-01 0108-10	Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi - za każdy następny 1 km Krotność = 4	m3		
		5	m3	5,000	
				RAZEM	5,000
21 d.3	analiza indywidualna	Utylizacja gruzu budowlanego	t		
		5	t	5,000	
				RAZEM	5,000