

PRZEDMIAR

NAZWA INWESTYCJI : Naprawa i wymiana elementów konstrukcji więźby dachowej, naprawa i opracowanie kolorystyki elewacji, wymiana i przebudowa posadzki oraz niezbędne prace instalacyjne
ADRES INWESTYCJI : Kościół p.w. Św. Andrzeja Boboli 64-810 Kaczory, ul. Kościelna 5
INWESTOR : Parafia Św. Andrzeja Boboli w Kaczorach
ADRES INWESTORA : 64-810 Kaczory, ul. Jana Pawła II nr 1.
WYKONAWCA ROBÓT :
ADRES WYKONAWCY :
BRANŻA : BUDOWLANA
DATA OPRACOWANIA : 28.02.2024 r.

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania
28.02.2024 r.

Data zatwierdzenia

PRZEDMIAR

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
1		ELEWACJA			
1.1		Rusztowanie			
1 d.1.1	NNRNKB 202 1621a-01	Rusztowania ramowe zewnętrzne systemowe o wysokości do 10 m (10,48+17,57+12,08+5,15+1,61+11,38)*4,50	m ² m ²	 262,215	
				RAZEM	262,215
2 d.1.1	NNRNKB 202 1621a-03	Rusztowania ramowe zewnętrzne systemowe o wysokości do 20 m (5,00*2+6,50*2)*20,00	m ² m ²	 460,000	
				RAZEM	460,000
3 d.1.1	NNRNKB 202 1622a-01	(z.VIII) Oslony z siatki na rusztowaniach zewnętrznych poz.1 poz.2	m ² m ² m ²	 262,215 460,000	
				RAZEM	722,215
4 d.1.1	KNR 2-02 r.16 z.sz.5.15	Czas pracy rusztowań grupy 1 (poz.:6,7,10,11,12,14,15,16,17,18,19,20,21,22,23,24,25,26,27,28,30,32)			
1.2		Konserwacja belek drewnianych			
5 d.1.2	KNR 19-01 0629-01 analogia	Roboty odgrzybieniuowe - oczyszczenie przy pomocy szczotek stalowych przy pow. do 2,0 m2 elewacja wschodnia 3,80*2,00*20% 1,80*2,00*2,5<żaluzje drewniane> (3,80+0,80)*0,5*4,40*20% 1,80*2,00*2*20%<okna-ramy> elewacja południowa 4,70*3,30*20% 2,70*3,50*2,5<żaluzje drewniane> (4,80+2,30)*0,5*2,00<elewacja drewniana> elewacja północna 3,80*2,90*20% (3,80+2,00)*0,5*2,20*20% elewacja zachodnia 3,80*2,00*20% (3,80+0,80)*0,5*4,40*20% 1,80*2,00*2,5<żaluzje drewniane> 1,80*3,00*2*20%<okna-ramy>	m ² m ² m ² m ² m ² m ² m ² m ² m ² m ² m ² m ² m ² m ² m ²	 1,520 9,000 2,024 1,440 3,102 23,625 7,100 2,204 1,276 1,520 2,024 9,000 2,160	
				RAZEM	65,995
6 d.1.2	KNR 19-01 0647-06	Impregnacje grzybobójcze, owadobójcze i ogniochronne poz.5	m ² m ²	 65,995	
				RAZEM	65,995
7 d.1.2	KNR 19-01 1309-08 analogia	Powłoka drewnochronna na elementach drewnianych poz.5	m ² m ²	 65,995	
				RAZEM	65,995
8 d.1.2	TZKNC N-K/III t. 07-a.01	Kitowanie otworów spowodowanych przez owady - stopień zniszczeń do 10% - powierzchnia gładka poz.5*100*10%	dm ² dm ²	 659,950	
				RAZEM	659,950
9 d.1.2	TZKNC N-K/III t. 06-a.01	Flekowanie ubytków drewna do 10% - powierzchnia gładka poz.6*100*10%	dm ² dm ²	 659,950	
				RAZEM	659,950
1.3		Naprawa pęknięć konstrukcji drewnianej poprzez uszczelnienie klinami drewnianymi i skręcenie wkrętami systemowymi			
10 d.1.3	KNR 19-01 0349-01 analogia	Odkucie fragmentu ściany przy belce drewnianej celem skręcenia 70,00	m m	 70,000	
				RAZEM	70,000
11 d.1.3	kalk. własna	Uszczelnienie klinami drewnianymi pękniętych belek poz.10	m m	 70,000	
				RAZEM	70,000
12 d.1.3	kalk. własna	Skręcenie wkrętami systemowymi nierdzewnymi konstrukcji 245	szt szt	 245,000	
				RAZEM	245,000
1.4		Naprawa muru poprzez wymianę tynku			
13 d.1.4	TZKNBK VIII 06-05 analogia	Skucie odspojonych i głuchych tynków zewnętrznych z usunięciem gruzu na plac budowy elewacja wschodnia	m ²		

PRZEDMIAR

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
		3,80*2,00 (3,80+0,80)*0,5*4,40 17,57*2,80 minus -1,80*2,00*1<żaluzje drewniane> -1,80*2,00*2<okna> elewacja południowa 4,70*3,30 (10,48+1,60)*2,80 minus -2,70*3,50<żaluzje drewniane> elewacja północna 3,80*2,90 (3,80+2,00)*0,5*2,20 12,09*2,80 (3,50+2,50)*0,5*1,20 elewacja zachodnia 3,80*2,00 (3,80+0,80)*0,5*4,40 (1,04*2+17,57)*2,80 minus -1,80*2,00*1<żaluzje drewniane> -1,80*2,00*2<okna> A (obliczenia pomocnicze) ===== 212,792 170,234 poz.13A*80%	m ²	7,600 10,120 49,196 -3,600 -7,200 15,510 33,824 -9,450 11,020 6,380 33,852 3,600 7,600 10,120 55,020 -3,600 -7,200 ===== 212,792 170,234	
				RAZEM	170,234
14	KNR AT-26	Przygotowanie i naprawa podłoża - usunięcie zmurzonych spoin w murach z cegły	m ²		
d.1.4	0101-02				
	analogia				
		poz.13	m ²	170,234	
				RAZEM	170,234
15	KNR AT-26	Przygotowanie i naprawa podłoża - oczyszczenie powierzchni muru	m ²		
d.1.4	0101-04				
		poz.13A	m ²	212,792	
				RAZEM	212,792
16	KNR 4-01 0108-	Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi na odległość 10 km	m ³		
d.1.4	09 0108-10				
		poz.13*0,03	m ³	5,107	
				RAZEM	5,107
17	KNR AT-26	Gruntowanie ręczne	m ²		
d.1.4	0102-01				
	analogia				
		poz.13A	m ²	212,792	
				RAZEM	212,792
18	KNR AT-26	Impregnacja biobójcza ręczna	m ²		
d.1.4	0102-03				
		poz.13A	m ²	212,792	
				RAZEM	212,792
19	KNR AT-26	Przygotowanie i naprawa podłoża - reprofiliacja spoin w murach z cegły	m ²		
d.1.4	0101-05				
	analogia				
		poz.13	m ²	170,234	
				RAZEM	170,234
20	KNR AT-26	Przygotowanie i naprawa podłoża - wyrównanie podłoża zaprawą - warstwa gr. 1 cm	m ²		
d.1.4	0101-07				
		poz.13	m ²	170,234	
				RAZEM	170,234
21	KNR AT-26	Przygotowanie i naprawa podłoża - wyrównanie podłoża zaprawą - pogrubienie o 0,5 cm	m ²		
d.1.4	0101-08				
		poz.13	m ²	170,234	
				RAZEM	170,234
22	KNR AT-26	Tynki renowacyjne na ścianach nakładane ręcznie - system tynków dla niskiego stopnia zasolenia	m ²		
d.1.4	0201-03				
		poz.13	m ²	170,234	
				RAZEM	170,234
23	TZKNBK VIII	Tynk zewnętrzny szlachetny gładzony z wykonaniem podkładu i wierzchniej warstwy z zaprawy szlachetnej z przy-	m ²		
d.1.4	02-60	gotowaniem zaprawy na ścianach płaskich			
		poz.13A	m ²	212,792	
				RAZEM	212,792
1.5		Naprawa muru poprzez wymianę cegieł - założono szacunkowo 5%			
24	KNR 19-01	Odkucie uszkodzonego muru na głębokość 15 cm	m ²		
d.1.5	0347-05				
		poz.13*5%	m ²	8,512	
				RAZEM	8,512

PRZEDMIAR

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
25 d.1.5	KNR AT-26 0101-04	Przygotowanie i naprawa podłoża - oczyszczenie powierzchni muru poz.24	m ² m ²	 8,512	
				RAZEM	8,512
26 d.1.5	KNR AT-26 0102-01 analogia	Gruntowanie ręczne poz.24	m ² m ²	 8,512	
				RAZEM	8,512
27 d.1.5	KNR 19-01 0311-05 analogia	Uzupełnienie muru poz.24	m ² m ²	 8,512	
				RAZEM	8,512
1.6		Malowanie elewacji			
28 d.1.6	KNR AT-26 0303-01 analogia	Malowanie tynków renowacyjnych dwukrotnie - aplikacja ręczna poz.13A	m ² m ²	 212,792	
				RAZEM	212,792
1.7		Renowacja cokołu kamiennego			
29 d.1.7	KNR AT-27 0102-04 analogia+kalku- lacja własna	Czyszczenie i renowacja powierzchni muru elewacja wschodnia 17,57*1,80 elewacja południowa (10,48+1,60)*1,80 elewacja północna 12,09*1,80 elewacja zachodnia (1,04*2+17,57)*1,80	m ² m ² m ² m ² m ²	 31,626 21,744 21,762 35,370	
				RAZEM	110,502
30 d.1.7	KNR AT-27 0101-11 analogia	Reprofilacja spoin w murach z kamienia - uzupełnienie i naprawa spoin - przyjęto 30% powierzchni poz.29*30%	m ² m ²	 33,151	
				RAZEM	33,151
31 d.1.7	KNR AT-26 0304-03	Impegnacja ściany z kamienia poz.29	m ² m ²	 110,502	
				RAZEM	110,502
1.8		Renowacja dekoracji snycerskich			
32 d.1.8	kalk. własna	Renowacja dekoracji snycerskich 2	szt szt	 2,000	
				RAZEM	2,000