

Dariusz Kijewski

PRZEDMIAR

NAZWA INWESTYCJI : REMONT DACHU I KLATKI SCHODOWEJ
ADRES INWESTYCJI : UL. KOSZALIŃSKA 89, 78-400 SZCZECINEK
INWESTOR : MOPS W SZCZECINKU
ADRES INWESTORA : UL. WIEJSKA 4, 78-400 SZCZECINEK

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : mgr inż. Dariusz Kijewski
DATA OPRACOWANIA : wrzesień 2024 r.

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania
wrzesień 2024 r.

Data zatwierdzenia

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
1		ROBOTY DEKARSKIE - DACH NAD KLATKĄ SCHODOWĄ ORAZ CZĘŚĆ OKAPU DACHU BUDYNKU GŁÓWNEGO.			
1 d.1	KNR 4-01 0535-04	Rozebranie rynien z blachy nie nadającej się do użytku	m		
		7,00	m	7,000	
				RAZEM	7,000
2 d.1	KNR 4-01 0526-05	Wymiana haka rynnowego - DEMONTAŻ HAKÓW RYNNOWYCH	szt		
		9	szt	9,000	
				RAZEM	9,000
3 d.1	KNR 4-01 0535-08	Rozebranie obróbek blacharskich murów ogniowych, okapów, kołnierzy, gzymsów itp. z blachy nie nadającej się do użytku - ROZEBRANIE PASA NADRYNNOWEGO	m ²		
		7,00*0,30	m ²	2,100	
				RAZEM	2,100
4 d.1	KNR 4-01 0524-08	Dodatkowe nakłady do uzupełnień rynien za wykonanie wpustów (sztucz-rów) z blachy ocynkowanej - WYKONANIE ZAKOŃCZEŃ RYNNY (DENKA)	szt.		
		2	szt.	2,000	
				RAZEM	2,000
5 d.1	KNR 4-01 0519-06	Rozbiórka pokrycia z papy na dachach betonowych - pierwsza warstwa	m ²		
		1,00*(7,00+6,60)	m ²	13,600	
				RAZEM	13,600
6 d.1	KNR 4-01 0519-01	Drobne naprawy pokrycia papowego polegające na umocowaniu pokrycia i zakitowaniu	m ²		
		13,60	m ²	13,600	
				RAZEM	13,600
7 d.1	KNR 4-01 0531-02	Uzupeł. obróbek blachar. kołnierzy kominów i ścian, świetlików itd. z blachy ocynkowanej na dachu pokr. papą lub dachówkami płaskimi - WYKONANIE OBRÓBKI BLACHARSKIEJ DOLNEJ - POŁĄCZENIE BUDYNKU GŁÓWNEGO Z BRYŁĄ KLATKI SCHODOWEJ Z BLACHY STALOWEJ OCYNKOWANEJ.	m ²		
		6,60*0,40	m ²	2,640	
				RAZEM	2,640
8 d.1	KNR 4-01 0530-02	Uzupełnienie obróbek blacharskich murów ogniowych, koszów i okapów z blachy ocynkowanej - WYKONANIE OBRÓBKIE BLACHARSKIEJ GÓRNEJ - POŁĄCZENIE BUDYNKU GŁÓWNEGO Z BRYŁĄ KLATKI SCHODOWEJ (PAS NADRYNNOWY) Z BLACHY POWLEKANEJ.	m ²		
		7,00*0,30	m ²	2,100	
				RAZEM	2,100
9 d.1	KNR 4-01 0524-05	Uzupełnienie blachą ocynkowaną rynien wiszących półokrągłych o śr. 15 cm w odcinkach o dług. ponad 1 m - UFORMOWANIE ODPOWIEDNIEGO SPADKU RYNNY NA BUDYNKU GŁÓWNYM.	m		
		10,40	m	10,400	
				RAZEM	10,400
10 d.1	KNR 4-01 0528-06	Uzupełnienie kolanek lub załamań z blachy ocynkowanej - UZUPEŁNIENIE WYLOTU RURY SPUSTOWEJ (ŻYGACZA) NA BUDYNKU GŁÓWNYM.	szt.		
		1	szt.	1,000	
				RAZEM	1,000
11 d.1	KSNR 3 0503-05	Naprawa pokryć dachowych papą termozgrzewalną (obróbki z papy /kołnierze/ elem. metal. występ. na dachu wraz z oczyszcz. i zaimpregnow.) - UZUPEŁNIENIE POKRYCIA PO ROZBIÓRCIE I POŁOŻENIE NOWEJ WARSTWY.	m ²		
		13,60*2	m ²	27,200	
				RAZEM	27,200
12 d.1	KSNR 3 0503-01	Naprawa pokryć dachowych papą termozgrzewalną (1-krotne pokr. papą wierzchn. pokrycia po wyrów. istn. pokrycia papy) - NAPRAWA POKRYCIA DACHU NAD KLATKĄ SCHODOWĄ POLEGAJĄCE NA PONOWNYM ZGRZANIU PAPY Z PODŁOŻEM I Z OBRÓBKAMI BLACHARSKIMI (WIATROWNICE) ORAZ USZCZELNIENIU STYKÓW POKRYCIA Z OBRÓBKAMI BLACHARSKIMI.	m ²		
		6,60*3,23	m ²	21,318	
				RAZEM	21,318
13 d.1	KNR 4-01 0108-09	Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi na odl. do 1 km	m ³		
		13,60*0,014*1,50	m ³	0,286	
				RAZEM	0,286
14 d.1	KNR 4-01 0108-10	Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi - za każdy nast. 1 km Krotność = 9	m ³		
		13,60*0,014*1,50	m ³	0,286	
				RAZEM	0,286

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
15	KALKULACJA INDYWIDUALNA	UTYLIZACJA PAPY	t		
		13,60*0,014*1,80	t	0,343	
				RAZEM	0,343
2		ROBOTY MALARSKIE I TOWARZYSZĄCE - KLATKA SCHODOWA			
16	KNR 4-01 d.2 1202-08	Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o pow. podłogi do 5 m2 ORAZ NAPRAWA PĘKNIĘĆ I UBYTKÓW. (2,71+5,69)*2*4,40+(2,71+4,15)*2*1,40+(2,71*5,69+1,56*2,71+3,45*1,35)	m ²		
			m ²	117,433	
				RAZEM	117,433
17	KNR 4-01 d.2 1202-07	Skasowanie wykwitów (zacieków)	m ²		
		8,00	m ²	8,000	
				RAZEM	8,000
18	KNR 4-01 d.2 1204-01	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych sufitów	m ²		
		2,71*5,69+1,56*2,71+3,45*1,35	m ²	24,305	
				RAZEM	24,305
19	KNR 4-01 d.2 1204-02	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian	m ²		
		(2,71+5,69)*2*4,40+(2,71+4,15)*2*1,40	m ²	93,128	
				RAZEM	93,128
20	KNR 4-01 d.2 0339-01	Wykucie bruzd pionowych 1/4x1/2 ceg. w ścianach z cegieł na zaprawie cementowo-wapiennej - WYKUCIE BRUZZ W ŚCIANACH I STROPIE NA STYKU KLATKI SCHODOWEJ Z BUDYNKIEM GŁÓWNYM ORAZ NA STYKU OŚCIEŻNIC ZE ŚCIANAMI W CELU OBSADZENIA LISTEW DY-LATACYJNYCH ORAZ PRZYGOTOWANIE POWIERZCHNI BRUZZ DO MONTAŻU LISTEW DY-LATACYJNYCH. 4,40+5,69+2,68+3,12+3,45+1,56+(2,08*2+1,06)*2	m		
			m	31,340	
				RAZEM	31,340
21	KNR 4-01 d.2 0322-03	Obsadzenie narożników stalowych w ścianach z cegieł - OBSADZENIE LISTEW DY-LATACYJNYCH W NAROŻNIKACH: ŚCIANA - SUFIT I ŚCIA-NA - ŚCIANA. 4,40+5,69+2,68+3,12+3,45+1,56	m		
			m	20,900	
				RAZEM	20,900
22	KNR 4-01 d.2 0322-03	Obsadzenie narożników stalowych w ścianach z cegieł - OBSADZENIE LISTEW DY-LATACYJNYCH PRZY OŚCIEŻNICOWYCH. (2,08*2+1,06)*2	m		
			m	10,440	
				RAZEM	10,440
23	KNR 4-01 d.2 0705-01	Wykon.pasów tynku zwyk.kat.III o szer. do 15 cm na murach z cegieł lub ścianach z betonu pokryw.bruzdy uprzed.zamurów.cegłami lub dachówka-mi	m		
		31,34	m	31,340	
				RAZEM	31,340
24	KNR 2-02 d.2 2009-05	Tynki (gładzie) jednowarstw.wewn.gr.3 mm z gipsu szpachlow.wyk.ręcz.na ościeżach i pasach ściennych na podłożu betonowym	m ²		
		31,34*0,20	m ²	6,268	
				RAZEM	6,268
25	KNR 4-01 d.2 0812-05	Wymiana cokolików o dług.do 1 m z jednego rzędu płytek klinkierowych o wym. 25x12 cm (NA POŁĄCZENIU COKOLIKA Z POSADZKĄ STOPNI SCHODOWYCH I PODESTÓW - SPOINA ELASTYCZNA). 5,69+1,72+0,15*10	m		
			m	8,910	
				RAZEM	8,910
26	KNR 4-01 d.2 0813-05	Wymiana lub uzupełnienie płytek terakotowych o wym.15x15 cm w po-sadzkach (do 3 sztuk w 1 msc.) - pierwsza	płyt.		
		4	płyt.	4,000	
				RAZEM	4,000
27	KNR 4-01 d.2 1215-02	Mycie po robotach malarskich drzwi	m ²		
		1,06*2,08*2	m ²	4,410	
				RAZEM	4,410
28	KNR 4-01 d.2 1215-09	Mycie po robotach malarskich stopni wraz z podestami lastrykowych i be-tonowych	szt.		
		20	szt.	20,000	
				RAZEM	20,000
29	KNR 4-01 d.2 0108-09	Wywiezienie gruzu sprzymowanego samochodami skrzyniowymi na odl.do 1 km	m ³		
		(31,34*0,10*0,10+(5,69+1,72)*0,15*0,02+117,43*0,003)*1,35	m ³	0,929	
				RAZEM	0,929
30	KNR 4-01 d.2 0108-10	Wywiezienie gruzu sprzymowanego samochodami skrzyniowymi - za każ-dy nast. 1 km Krotność = 9	m ³		
		(31,34*0,10*0,10+(5,69+1,72)*0,15*0,02+117,43*0,003)*1,35	m ³	0,929	
				RAZEM	0,929