
PRZEDMIAR**Klasyfikacja robót wg Wspólnego Słownika Zamówień**

45233222-1 Roboty budowlane w zakresie układania chodników i asfaltowania

NAZWA INWESTYCJI : Remont ul. Poręba w Miłkowie
ADRES INWESTYCJI : Miłków
INWESTOR : Gmina Bodzechów
ADRES INWESTORA : ul. Mikołaja Reja 10 27-400 Ostrowiec Świętokrzyski
DATA OPRACOWANIA : 22.04.2021

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania
22.04.2021

Data zatwierdzenia

OGÓLNA CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU

Wykonanie krawężnika wzdłuż jezdni długości 281mb

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
1	KNR 2-31 0401-06	Rowki pod krawężniki i ławy krawężnikowe o wymiarach 30x40 cm w gruncie kat.III-IV 281	m m	281.000	
				RAZEM	281.000
2	KNR 2-31 0402-04	Ława pod krawężniki betonowa z oporem 281*0.3*0.3	m ³ m ³	25.290	
				RAZEM	25.290
3	KNR 2-31 0403-03	Krawężniki betonowe wystające o wymiarach 15x30 cm na podsypce cementowo-piaskowej 281	m m	281.000	
				RAZEM	281.000
4	KNR 2-31 1106-01	Remont cząstkowy nawierzchni bitumicznej mieszanką mineralno-asfaltową (uzupełnienie jezdni między istniejącą drogą a krawężnikiem) 281*0.1*0.1	t t	2.810	
				RAZEM	2.810