

Łosice, dnia 05 sierpień 2026 r.

ZAMAWIAJĄCY:

Powiat Łosicki ul. Narutowicza 6, 08-200 Łosice
e-mail: powiat@losice.pl
telefon (83) 357 19 29
Strona internetowa: <http://ezamowienia.gov.pl>

**Uczestnicy postępowania o udzielenie
zamówienia publicznego**

Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie art. 275 pkt 1 ustawy Prawo zamówień publicznych p.n.: „Przebudowa ciągów dróg powiatowych na terenie Powiatu Łosickiego”

Stosownie do art. 284 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. – Prawo Zamówień Publicznych (Dz. U. z 2024r., poz. 1320 ze zm.), Zamawiający przekazuje odpowiedź na **Zapytanie** Wykonawcy dotyczące treści zapytań do opisu potrzeb i wymagań wraz odpowiedziami (SWZ) na ww. zadanie:

PYTANIE 1:

Prosimy o dołączenie rysunków/konstrukcji /przekrojów, poszczególnych warstw: jezdni, poszerzeń, zjazdów, zatok oraz chodników.

Odpowiedź Zamawiającego na pytanie 1:

W załączniku p.n.: Rys.nr 3_konstrukcje_przekrojów, Rys._nr_4_zjazdy.

PYTANIE 2:

Prosimy o więcej informacji na temat studzienek kanalizacyjnych i ściekowych (schemat, konstrukcje, rysunki poglądowe poszczególnych elementów, oraz informację na temat wiat przystankowych (wymiały, model, kolor itp)

Odpowiedź Zamawiającego na pytanie 2:

W załączeniu p.n.: Rys._nr_5_studzienki, Rys._nr_6_Schemat_wpustu.

Wiaty przystankowe wymiały minimum dł. 3,50 m, sz. 1,20 m, w. 2,40 m model dowolny

PYTANIE 3:

W przedmiarze robót wskazano do wykonania 44 sztuki znaków pionowych, natomiast z opisu technicznego Stałej Organizacji Ruchu wynika 29 sztuk znaków. Prosimy o wskazanie, która ilość jest prawidłowa i powinna zostać przyjęta do wyceny. Ponadto dołączona do dokumentacji mapa Projektu Stałej Organizacji Ruchu nie odpowiada kilometrażowi odcinka objętego niniejszym postępowaniem. W związku z powyższym prosimy o wyjaśnienia w/w tematu.

Odpowiedź Zamawiającego na pytanie 3:

W przedmiarze omyłkowo wskazano 44 sztuki znaków. Oznakowanie należy wykonać zgodnie z rysunkami zawartymi w projekcie stałej organizacji ruchu. Organizacja należy wykonać zgodnie z planem sytuacyjnym.

PYTANIE 4:

PYT. Krzesk/Kośmidry Prosimy o spójne informacje dotyczące grubości kruszywa 0/16 na zjazdach, gdyż w przedmiarze robót grubość warstwy to 15 cm zaś w opracowaniu do zgłoszenia 10 cm. PYT. Rusków w przedmiarze robót poz. 32 kostka brukowa służąca do wykonania zjazdów i zatok ma 8 cm grubości, zaś w opracowaniu do zgłoszenia podana grubość to 6 cm. Prosimy o wyjaśnienia.

Odpowiedź Zamawiającego na pytanie 4:

Ad1. należy wykonać zgodnie z przedmiarem.

Ad2. Na zjazdach należy zastosować kostkę brukową o grubości 8 cm.

PYTANIE 5:

Krzesk-Kośmidry Prosimy o dołączenie zestawienia dot. długości i ilości przepustów rurowych o średnicy 40cm (poz.10 przedmiar robót), oraz ilości zakończeń tych przepustów

Odpowiedź Zamawiającego na pytanie 5:

należy wykonać zgodnie z planem sytuacyjnym.

PYTANIE 6:

Prosimy o podanie jaka kategoria ruchu występuje na podanych drogach.

Odpowiedź Zamawiającego na pytanie 6:

Dla wszystkich wskazanych dróg przyjęto kategorię ruchu KR3.

WICESTAROSTA

Michał Michaluk