

Łosice, dnia 07 listopada 2024r.

ZAMAWIAJĄCY:

Powiat Łosicki ul. Narutowicza 6, 08-200 Łosice

e-mail:powiat@losice.pl

Tel. (83) 357 19 29

Strona internetowa: <http://ezamowienia.gov.pl>

ID.272.7.2024

Uczestnicy postępowania

Dotyczy prowadzonego w trybie podstawowym na podstawie art. 275 pkt 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (t.. Dz. U. 2024r.poz. 1320), którego przedmiotem jest:
„Poprawa nawierzchni drogi powiatowej Nr 2011W na odcinku Hołowczyce – Rozwadów”

Stosownie do art. 284 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. – Prawo Zamówień Publicznych (t.j. Dz. U. z 2024r. poz. 1320), Zamawiający przekazuje odpowiedź na **Zapytanie I** Wykonawcy dotyczące Specyfikacji Warunków Zamówienia (SWZ) na ww. zadanie:

Pytanie 1.: „Podano w przedmiarze w poz. 6: „Przekruszenie destruktu inwestora w miejscu jego składowania wraz z przewiezieniem w miejsce wbudowania na odległość 5 km”- **obmiar 2000 ton.**

Natomiast w poz. 7 przedmiaru: „Nawierzchnia z przekruszonego destruktu - warstwa o gr. 12 cm po uwalowaniu” – obmiar **12 693 m2**

Według wskaźnika objętości do gęstości destruktu po uwalowaniu wychodzi, że potrzebna ilość destruktu do wykonania nawierzchni 12 696 m2 o gr. 12 cm to ok. 3350 ton. Prosimy o wyjaśnienie czy Wykonawca będzie musiał przekruszyć oraz przewieźć większą ilość kruszywa czy wykonać warstwę nawierzchni o mniejszej grubości tj. ok.7-8 cm.

Odpowiedź na pytanie 1.: Wykonawca będzie miał do przekruszenia i przewiezienia 2000 ton destruktu asfaltowego i wykonania nawierzchni z przekruszonego destruktu - warstwa o grubości 8 cm po uwalowaniu.

Ponadto Zamawiający informuje, że zostało zmienione ogłoszenie o zamówieniu w zakresie przedmiotu zamówienia określonego w przedmiarze robót - załącznik nr 1a do SWZ na zmieniony przedmiot zamówienia określony w przedmiarze robót – załącznik nr 1b do SWZ (dotyczy zapisu lp. 7 d.2.2): „Nawierzchnia z przekruszonego destruktu - warstwa o gr. 8 cm po uwalowaniu – ilość 12 693,00 m2”.

W związku ze zmianą przedmiotu zamówienia zmianie ulega termin składania ofert z 15 listopada 2024r., godzina 11.00 na dzień 18 listopada 2024r., godzina 11.00.- zmiana treści SWZ.

Pytanie 2.: Prosimy o podanie dokładnej lokalizacji składowania destruktu asfaltowego w celu wyliczenia kosztów transportu do miejsca wbudowania.

Odpowiedź na pytanie 2:

Miejsce składowania destruktu asfaltowego - Sarnaki ul. 3 Maja 2 siedziba Bazy Materialowej Mazowieckiego Zarządu Dróg Wojewódzkich w Warszawie.

STAROSTA
Bożena Wiedziela