

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
<b>Konserwacja rowu melioracyjnego działka nr 171/1, 161, i cz. działki nr 189 w miejscowości Mrokocin, gmina Kamieniec Ząbkowicki</b>					
1	KNR 15-01 0114-04	Ręczne wykoszenie porostów gęstych twardych ze skarp 1340	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	1340.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1340.000</b>
2	KNR 15-01 0115-01	Wygrabianie wykoszonych porostów ze skarp o szer.do 2.0 m 1340	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	1340.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1340.000</b>
3	KNR 2-01 0109-05	Ręczne ścinanie i karczowanie średniej gęstości krzaków i podszycia 0.09	ha ha	0.090	
				<b>RAZEM</b>	<b>0.090</b>
4	kalk. włas- na	Rosdrobienie gałęzi rębakiem 12.87	mp mp	12.870	
				<b>RAZEM</b>	<b>12.870</b>
5	KNR 2-01 0111-04	Oczyszczenie terenu z pozostałości po wykoszeniu (drobne gałęzie, korzenie i kora bez wrzosu) z wywiezieniem i utylizacją po stronie wykonawcy 402	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	402.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>402.000</b>
6	KNR 15-01 0108-02	Oczyszczenie z namułu przepustów rurowych o śr. 0.6 m przy stosunku głębok.zamulenia do średnicy 1/2 17	m m	17.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>17.000</b>
7	KNR 2-01 0224-02	Wykopy rowów i kanałów meliorc.oraz wykopy przy regulacji rzek wykon.koparkami podsiębiernymi 0.40 m <sup>3</sup> na odkład w gruncie kat.III 181	m <sup>3</sup> m <sup>3</sup>	181.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>181.000</b>
8	KNR 2-01 0416-01	Rozplantowanie spycharkami ziemi wydobytej z wykopów liniowych do 1 m <sup>3</sup> wzdłuż 1 m wykopu - kat.gr.I-IV 181	m <sup>3</sup> m <sup>3</sup>	181.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>181.000</b>
9	KNR 2-01 0202-02	Roboty ziemne wykon.koparkami przedsiębiernymi o poj.łyżki 0.40 m <sup>3</sup> w gr.kat.III z transp.urobku samochod.samowładowczymi na odległość do 1 km 37	m <sup>3</sup> m <sup>3</sup>	37.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>37.000</b>
10	KNR 2-01 0214-02	Nakłady uzupełn.za każde dalsze rozp. 0.5 km transportu ponad 1 km samochodami samowładowczymi po terenie lub drogach gruntowych ziemi kat.III-IV - do 5km Krotność = 8 37	m <sup>3</sup> m <sup>3</sup>	37.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>37.000</b>
11	KNR 2-01 0507-02	Plantowanie skarp i dna rowów - kat.gr.III przy robotach wodno-melioracyjnych 1340	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	1340.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1340.000</b>