

PRZEDMIAR ROBÓT

Przebudowa drogi powiatowej Nr 2040W na odcinku w miejscowości Ławy

Nr	Podstawa ceny jednostkowej	Specyfikacja	Opis robót	Jm	Ilość
1	Roboty przygotowawcze				
1 d.1	KNR 2-01 0119-03	STWiORB D-01.01.01a	Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa drogi w terenie równinnym	km	0,221
2	Roboty ziemne				
2 d.2	KNR 2-01 0126-01 STWiORB	STWiORB D-01.02.02a	Mechaniczne usunięcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) grubości do 15 cm do wykorzystania na miejscu, nadmiar do wywieżenia i utylizacji	m ²	312,10
3 d.2	KNR 2-01 0206-01 analogia	STWiORB D-02.00.01 D-02.01.01	Roboty ziemne wykon. koparkami podsiębiernymi o poj. łyżki 0,40 m ³ w gr. kat. I-II wykop pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni (wykop na głębokość średnią 70cm - wymiana gruntu) - materiał do wykorzystania na wykonanie poboczy gruntowych, uzupełnienie po istniejącej nawierzchni drogi, nadmiar do utylizacji	m ³	218,40
4 d.2	KNR 2-01 0206-01 analogia	STWiORB D-02.00.01 D-02.01.01	Roboty ziemne wykon. koparkami podsiębiernymi o poj. łyżki 0,40 m ³ w gr. kat. I-II wykop (częściowe zebranie materiału z istniejącej nawierzchni drogi - do wykorzystania pod wymianę gruntu)	m ³	40,80
5 d.2	KNR 2-01 0235-01	STWiORB D-02.00.01 D-02.03.01	Formowanie i zagęszczanie nasypów o wys. do 3,0 m spycharkami w gruncie kat. I-II - nasyp pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni (wymiana gruntu z materiału pozyskanego ze istniejącej nawierzchni drogi)	m ³	40,80
6 d.2	KNR 2-01 0235-01	STWiORB D-02.00.01 D-02.03.01	Formowanie i zagęszczanie nasypów o wys. do 3,0 m spycharkami w gruncie kat. I-II - nasyp pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni (wymiana gruntu z materiału dowiezionego)	m ³	177,60
3	Roboty w zakresie podłoża i podbudowy nawierzchni jezdni				
7 d.3	KNNR 6 0103-03	STWiORB D-04.01.01	Profilowanie i zagęszczanie podłoża wykonywane mechanicznie w gruncie kat. II-IV pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni	m ²	1228,20
8 d.3	KNNR 6 0111-02	STWiORB D-04.04.02	Podbudowa zasadnicza, mieszanka niezwiązana spoiwem - kruszywo łamane C _{90/13} gr. śr 20 cm	m ²	1228,20
4	Roboty w zakresie nawierzchni jezdni				
9 d.4	KNNR 6 1005-07	STWiORB D-04.03.01	Skropienie nawierzchni emulsją asfaltową w ilości 0,3kg/m ²	m ²	1138,90
10 d.4	KNNR 6 0308-03	STWiORB D-05.03.05b	Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych AC 16W wg. WT-1 i WT-2 o grubości 5 cm (warstwa wiążąca) (mieszanka mineralno-asfaltowa dla kategorii ruchu KR 1) - wszystkie odcinki	m ²	1138,90
11 d.4	KNNR 6 1005-07	STWiORB D-04.03.01	Skropienie nawierzchni emulsją asfaltową w ilości 0,3kg/m ²	m ²	1116,50
12 d.4	KNNR 6 0309-02	STWiORB D-05.03.05a	Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych AC 11S wg. WT-1 i WT-2 o grubości 4 cm (warstwa ścieralna) (mieszanka mineralno-asfaltowa dla kategorii ruchu KR 1) - wszystkie odcinki	m ²	1116,50
5	Roboty w zakresie zjazdów z mieszanki niezwiązanej				
13 d.5	KNNR 6 0103-03	STWiORB D-04.01.01	Profilowanie i zagęszczanie podłoża wykonywane mechanicznie w gruncie kat. II-IV pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni	m ²	65,90

14 d.5	KNNR 6 0113-02	STWIORB D-04.04.02	Podbudowa zasadnicza, mieszanka niezwiązana spoiwem - kruszywo łamane C _{90/3} gr, 20 cm 65,90	m ²	65,90
6	Inne roboty				
15 d.6	KNNR 1 0507-01	STWIORB D-06.01.01	Humusowanie z plantowaniem poboczy i skarp 165,80	m ²	165,80
7	Oznakowanie pionowe				
16 d.7	KNR 2-31 0703-02	STWIORB D-07.02.01	Wykonanie oznakowania pionowego zgodnie z projektem stałej organizacji ruchu	kpl	1,00
8	Urządzenia bezpieczeństwa ruchu				
18 d.8	KNR 2-31 0704-01 analogia	STWIORB D-07.05.01	Bariera drogowa stalowa U-14a	mb	24,00

STAROSTA
Janusz Kobylński