

URZĄD GMINY W KACZORACH; 64-810 Kaczory ul. Dworcowa 22 ; Wiejski
Dom Kultury w Zelgniewie
Zelgniewo ; 64-810 Kaczory ; nr działki 146

Kosztorys remontu pomieszczeń sanitariatów w Wiejskim Domu Kultury w Zelgniewie

Dz.	poz.	pozycja kosztorysowa	jedn.	ilość	cena jedn.	wartość netto
1.		ROBOTY ROZBIÓRKOWE I WYBURZENIOWE				
	1.	Demontaż drzwi wężła sanitarnego	kpl	5,00		
	2.	Demontaż umywalk	kpl	2,00		
	3.	Demontaż grzejników	kpl	4,00		
	4.	Demontaż rur kanalizacyjnych	kpl	1,00		
	5.	Demontaż wieszaków, luster itp.	kpl	1,00		
	6.	Odłączenie i demontaż instalacji elektrycznej wraz z zabezpieczeniem	kpl	1,00		
	7.	Rozbiórka ścian działowych wraz z okładzinami (wraz z utylizacją gruzu)	m3	4,92		
	8.	Skucie okładziny z płytek na ścianach konstrukcyjnych	m2	11,14		
	9.	Skrobanie starej farby na ścianach konstrukcyjnych	m2	10,81		
	10.	Skucie istniejącej podłogi - płytki ;lastriko	m2	13,13		
	11.	Skucie istniejącej wylewki betonowej o gr.max 14cm	m2	13,13		
	12.	Kontener na gruz i materiały rozbiórkowe	kpl	1,00		
	13.	Rozbiórka istniejącej instalacji podposadzkowej wod-kan wraz z zaślepieniem niepotrzebnej	kpl	1,00		
	14.	Demontaż okien w węźle sanitarnym	kpl	5,00		
	15.	Odkopanie starego przyłącza kanalizacyjnego do studzienki w chodniku znajdującego się przed węzłem sanitarnym	kpl	1,00		
2.		ROBOTY INSTALACYJNE - MODERNIZACJA				
	1.	Przerobienie istniejących rur centralnego ogrzewania oraz ciepłej i zimnej wody pod umywalki i miski ustępowe - umiejscowienie w warstwach posadzki (rozbiórka i montaż nowych ukrytych w posadzce)	kpl	1,00		
	2.	Elektryczny pojemnościowy podgrzewacz wody - zasobnik C.W.U. w klasie A (dla całego węzła sanitarnego)- materiał+robocizna	kpl	1,00		
	3.	Wykonanie nowego przyłącza kanalizacyjnego z studzienki zewnętrznej do budynku wraz z zasypką , zagęszczeniem i odtworzeniem kostki betonowej w chodniku	kpl	1,00		
	4.	Wykonanie nowych podejść wod-kan pod umywalki , miski ustępowe	szt	8,00		
3.		ROBOTY POSADZKOWE I MUROWE				- zł
	1.	Wyrównanie posadzki wylewką betonową gr. 10cm	m2	16,00		- zł
	2.	Położenie izolacji przeciwwilgociowa (folia PE gr.0,2mm) i termiczna (styropian gr.5cm)	m2	13,04		- zł
	3.	Wykonanie nowej posadzki cementowej zbrojonej siatkami stalowymi fi 3mm ; gr. Posadzki 6cm	m2	13,04		- zł
	4.	Wykonanie ścian działowych murowanych z pustaków gazobetonowych na zaprawie klejowej gr.8 i 12cm	m2	36,18		- zł
4.		ROBOTY WYKOŃCZENIOWE I INSTALACYJNE				
	1.	Uzupełnienie ubytków i dziur w ścianach i na suficie po rozbiórce ścian działowych itp (wykonanie tynku - wyrównanie pod płytki)	m2	6,38		
	2.	Osadzenie nowych okien uchylno-rozwiernych (materiał+montaż) 60x60cm	kpl	5,00		
	3.	Obrobienie i naprawa elewacji po osadzeniu nowych okien	kpl	6,00		
	4.	Rozprowadzenie nowej instalacji elektrycznej w całym węźle sanitarnym wraz z białym montażem	kpl	1,00		
	5.	Wykonanie tynku cem-wap na nowych ścianach murowanych	m2	67,84		
	6.	Obudowa stelażu podtynkowego miski ustępowej z płyty G-K zielona gr.12,5mm na stelażu (Pom. 0.1; Pom. 0.3)	m2	4,87		
	7.	Grunтовanie ścian pod płytki	m2	67,84		
	8.	Wykonanie izolacji przeciwwilgociowej na podłodze - folia w płynie	m2	13,04		
	9.	Położenie płytek gresowych na kleju (wartość płytek do 75zł/m2/netto) - podłoga	m2	13,04		
	10.	Płytki gres na kleju wraz z uprzednim zagruntowaniem (wartość płytek do 80zł/m2/netto) - ściany (wys. do sufitu podwieszonego h=2,8m) (Pomieszczenie 0.1)	m2	30,14		

11.	Płytki gres na kleju wraz z uprzednim zagruntowaniem (wartość płytek do 80zł/m2/netto) - ściany (wys. do sufitu podwieszonego h=2,8m) (Pomieszczenie 0.2)	m2	23,36		
12.	Płytki gres na kleju wraz z uprzednim zagruntowaniem (wartość płytek do 80zł/m2/netto) - ściany (wys. do sufitu podwieszonego h=2,8m) (Pomieszczenie 0.3)	m2	11,78		
13.	Sufit podwieszony z płyty G-K (Pom. 0.1; 0.2; 0.3) na wysokości 2,8m nad posadzką	m2	13,04		
14.	Grunтовanie i malowanie sufitu podwieszonego (Pom. 0.1; 0.2; 0.3)	m2	13,04		
15.	Szpachlowanie ścian (szpachla gipsowa) węzła sanitarnego od strony wejścia do węzła- korytarza	m2	25,10		
16.	Grunтовanie i malowanie ścian węzła sanitarnego od strony wejścia do węzła- korytarza	m2	25,10		
17.	Naprawa ubytków i przemalowanie sufitu korytarza przy węźle sanitarnym	m2	17,37		
18.	Naprawa ubytków przy nowych ściankach węzła sanitarnego	kpl	1,00		
5.	WYPOSAŻENIE - BIAŁY MONTAŻ				
1.	Błat umywalkowy z konglomeratu kamiennego gr.4cm (materiał wraz z montażem) wym. 55x160 cm (Pom. 0.1)	m2	0,88		
2.	Umywalka (o szer. 50-55 cm) wpuszczana w blat - np. Roca Diverta 55x42,5cm białowa biała + bateria umywalkowa (materiał+montaż) (Pom.0.1)	kpl	2,00		
3.	Miska ustępowa podwieszona na stelażu podtynkowym (Geberit) wraz z montażem +przycisk (Pom. 0.1)	kpl	2,00		
4.	Kosze na śmieci - biały metalowy - mały 5l (Pom. 0.1)	kpl	2,00		
5.	Kosze na śmieci - biały metalowy - duży 30l (Pom. 0.1)	kpl	1,00		
6.	Pojemnik na ręczniki papierowe (Pom. 0.1)	kpl	1,00		
7.	Dozownik mydła w pianie - firmy Merida (Pom. 0.1)	kpl	2,00		
8.	Lustro łazienkowe z krawędziami polerowanymi o wym. 90 x 120cm (Pom. 0.1)	kpl	1,00		
9.	Lampa nad lustrem na listwie (barwa światła neutralna) (Pom.0.1)	kpl	1,00		
10.	Lampa sufitowa (barwa światła neutralna) (Pom.0.1)	kpl	1,00		
11.	Kabina sanitarna z płyty HPL gr.10mm - kolor jasnoszary (Pom.0.1)	m2	6,96		
12.	Umywalka (o szer. 50-55 cm) zawieszona biała + bateria umywalkowa (materiał+montaż) (Pom.0.2)	kpl	2,00		
13.	Miska ustępowa podwieszona na stelażu podtynkowym (Geberit) wraz z montażem (Pom. 0.3)	kpl	1,00		
14.	Kosze na śmieci - biały metalowy - duży 30l (Pom. 0.2)	kpl	1,00		
15.	Pojemnik na ręczniki papierowe (Pom. 0.2)	kpl	1,00		
16.	Dozownik mydła w pianie - firmy Merida (Pom. 0.2)	kpl	2,00		
17.	Lustro łazienkowe z krawędziami polerowanymi o wym. 90 x 120cm (Pom. 0.2)	kpl	1,00		
18.	Lampa nad lustrem (barwa światła neutralna) (Pom.0.2)	kpl	1,00		
19.	Lampa sufitowa (barwa światła neutralna) (Pom.0.2; Pom.0.3)	kpl	2,00		
20.	Grzejniki C22 600 x 800	kpl	2,00		
21.	Pisuar wraz z montażem i podejściem zimnej wody (Pom. 0.2)	kpl	1,00		
22.	Ścianka pisuarowa z płyty HPL gr.10mm - kolor jasnoszary (Pom.0.2)	m2	0,52		
6.	STOLARKA DRZWIOWA				
1.	Drzwi wejściowe do łazienki (symbol D1) wzmocnione z dolnym podcięciem; ościeże wykładane (90x200cm) wraz z montażem (Pom. 0.1; Pom. 0.2)	kpl	2,00		
2.	Drzwi do WC wzmocnione z dolnym podcięciem; ościeże wykładane (80x200cm) wraz z montażem (symbol D2)	kpl	1,00		
7.	WENTYLACJA				
1.	Wykonanie instalacji wentylacyjnej wraz z montażem 3szt. wentylatorów uruchamianych przy pomocy światła lub włącznika (Pom. 0.1; Pom. 0.2; Pom. 0.3); Wykonanie przekucia przez stropodach pod nowe wywiewki wentylacji. Naprawienie z uszczelnieniem stropodachu.	kpl	1,00		
			Kwota całkowita (netto)		
			Vat		1,23
			Kwota całkowita (brutto)		