
PRZEDMIAR

NAZWA INWESTYCJI : Remont rynien i rur spustowych na budynku CKZiU

ADRES INWESTYCJI : ul. Mickiewicza 1 27-400 Ostrowiec Świętokrzyski

INWESTOR : Starostwo Powiatowe w Ostrowcu Świętokrzyskim

ADRES INWESTORA : ul. Ilżecka 37 27-400 Ostrowiec Świętokrzyski

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : Marta Frączek

DATA OPRACOWANIA : 03.2024

Data opracowania
03.2024

Data zatwierdzenia

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
Remont rynien i rur spustowych CKZiU					
1		Roboty rozbiórkowe			
1	KNR 4-01	Rozebranie rur spustowych z blachy nie nadającej się do użytku	m		
d.1	0535-06	3*10,80+3*11,20	m	66,000	
				RAZEM	66,000
2	KNR 4-01	Rozebranie rynien z blachy nie nadającej się do użytku	m		
d.1	0535-04	115,0	m	115,000	
				RAZEM	115,000
3	KNR 4-01	Rozebranie obróbek blacharskich murów ogniowych, okapów, kołnierzy, gzymsów itp. z blachy nie nadającej się do użytku	m ²		
d.1	0535-08	115,0*0,50	m ²	57,500	
				RAZEM	57,500
2		Roboty montażowe			
4	KNR-W 2-02	Obróbki przy szerokości w rozwinięciu ponad 25 cm - z blachy stalowej ocynkowanej mocowanej do styropianu	m ²		
d.2	0514-02	115*0,70	m ²	80,500	
				RAZEM	80,500
5	KNR-W 2-02	Rury spustowe okrągłe o śr. 12 cm - z blachy stalowej powlekanej	m		
d.2	0526-03	poz.1	m	66,000	
				RAZEM	66,000
6	KNR-W 2-02	Rynny dachowe półokrągłe o śr. 15 cm - z blachy stalowej powlekanej	m		
d.2	0519-04	poz.2	m	115,000	
				RAZEM	115,000
7	KNR-W 4-01	Naprawa pokryć dachowych papą termozgrzewalną - jednokrotne	m ²		
d.2	0519-01	pokrycie papą wierzchniego krycia grubości 4,7 mm	m ²	115,000	
		115,0*1,0		RAZEM	115,000
3		Rusztowania			
8	KNR 2-02	Rusztowania ramowe przyściennie RR - 1/30 wysokości do 10 m	m ²		
d.3	1610-01	115,0*10,5	m ²	1 207,500	
				RAZEM	1 207,500
9		Czas pracy rusztowań grupy 1			
d.3		(poz.:1,2,3,4,5,6,8)			