P. 1607, 2014, 179
13. 03. 2014
Z up. STAROSTY
Kierownik Powiatowego Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej
mgr inż. Teresa Mańkosz

iGeo Biuro Usług Geodezyjnych
mgr inż. Ireneusz Bogucki
27-400 Ostrowiec Św., ul. Tetmajera 1
tel. 501 670 712, www.geodezja.ostrowiec.pl
NIP 661-160-30-50, REGON 260263611

mgr inż. Ireneusz Bogucki
geodeta uprawniony
27-400 Ostrowiec Św., ul. Graniczna 17
tel. 501 670 712
nr ewid. 10583

MAPA DO CELÓW PROJEKTOWYCH

ul.Żeromskiego dz.12.3-1/3,1/7,1/8,1/10/,1/13,3/2,11
aktualna na dzień 28.02.2014r.

Granice nieruchomości przyjęto z EGiB.
Nie wyklucza się istnienia w terenie urządzeń podziemnych, które nie były zgłoszone do inwentaryzacji lub o których brak jest informacji w PODGiK
Nie badano obciążeń służebnościami gruntowymi.

Z 145.24.22.1.1
Z 145.24.22.1.2
Z 145.24.22.1.3
Z 145.24.22.1.4
Z 145.24.22.3.1
Z 145.24.22.3.2
Skala 1:500
Układ 2000. Kronsztadt 60.

woj.świętokrzyskie
pow.ostrowiecki
m.Ostrowiec
Jednostka ewid. 260701_1
Obręby 260701_1.0011
260701_1.0012
260701_1.0013

KERG GK-III.6640.105.2014

OZNACZENIA:

PROGRAM BOISK SPORTOWYCH:
1 BIEŻNIA OKRĘŻNA, BIEŻNIA PROSTA ORAZ RÓW Z WODĄ
1A BOISKO DO PIŁKI NOŻNEJ (100x64) - TRAWA SYNTETYCZNA
2 SKOCZNIA DO SKOKU W DAL I TRÓJSKOKU
3 SKOCZNIA DO SKOKU WZWYŻ
4 RZUTNIA DO PCHNIĘCIA KULĄ Z MOŻLIWOŚCIĄ GRY W SIATKÓWKĘ PLAŻOWĄ 5
6 RZUTNIA I KLATKA DO RZUTU DYSKIEM I MŁOTEM
7 SKOCZNIA DO SKOKU O TYCZCE
8 BOISKO WIELOFUNKCYJNE — NO ODRĘBNEGO OPRACOWANIA
8A BOISKO WIELOFUNKCYJNE
9 KORT TENISOWY

- TRYBUNA ŻELBETOWA PREFABRYKOWANA WRAZ Z ZAPLECZEM WC I MAGAZYNEM
- WEJŚCIE DO POMIESZCZEŃ TRYBUNY
- BUDYNKI ISTNIEJĄCE
- TEREN INWESTYCJI
- GRANICE DZIAŁEK
- TABLICA WYNIKÓW
- SŁUPY OŚWIETLENIA - M 1÷ M4, wys. do ok. 27,4 m
- SŁUPY OŚWIETLENIA - T 1÷ T12, wys. do ok. 15,4 m
- ODWODNIENIE LINIOWE
- BRAMY WJAZDOWE
- FURTKI JEDNO I DWU - SKRZYDŁOWE
- HYDRANT PRZECIWPOŻAROWY
- PARKINGI : P1, P2,P3, P4
- CIĄGI PIESZE - CHODNIK Z KOSTKI BETONOWEJ BRUKOWEJ PROSTOKĄTNEJ 10X20 CM GR. 6 CM
- CIĄGI JEZDNY - Z KOSTKI BETONOWEJ BRUKOWEJ PROSTOKĄTNEJ 10X20 GR 8 CM
- PARKING Z KOSTKI BETONOWEJ BRUKOWEJ PROSTOKĄTNEJ 10X20 GR 8 CM
- PARKING Z NAWIERZCHNI PRZEPUSZCZALNEJ (TYP KLOCKÓW Z OTWORAMI RZĘDOWYMI)
- NAWIERZCHNIA BOISKA - TRAWA SYNTETYCZNA
- PIASEK
- NAWIERZCHNIA POLIURETANOWA
- ZIELEŃ NISKA - TRAWNIKI DO ODTWORZENIA
- ROZBIÓRKI - ELEMENTY PRZESTRZENNE OBIEKT NR 1, 2, 3, 7
- ROZBIÓRKI - ELEMENTY LINIOWE OBIEKT NR 8
- ROZBIÓRKI NAWIERZCHNIE OBIEKT NR 4,5,6
- DRZEWA DO USUNIĘCIA
- KRZEWY LUB GRUPY DRZEW DO USUNIĘCIA
- KRZEWY DO PRZESADZENIA
- BRAK DRZEWA W TERENIE
- NASADZENIA DRZEWA IGLASTE / DRZEWA LIŚCIASTE
- GRUPA KRZEWÓW - PRZESADZANYCH GRUPA KRZEWÓW - NASADZENIA
- O1 OGRODZENIE PANELOWE WYM. 2,5 M
- O2 OGRODZENIE BIEŻNI WYS 1,1 M
- O3 OGRODZENIE BOISKA WYS. 6,0 m PANEL 2,5 M Z PIŁKOCHWYTEM Z SIATKI POLIPROP. WYS. 3,5 M
- O4 OGRODZENIE OD STRONY UL. ŻEROMSKIEGO WYS. 4,0 M
- O5 OGRODZENIE KORTU DO TENISA WYS. 4,0 M
- MASZTY FLAGOWE szt. 5
- SM MIEJSCE NA POJEMNIKI DO GROMADZENIA ODPOADÓW STAŁYCH

- kanalizacja sanitarna
- kanalizacja deszczowa
- wodociąg
- PRZYŁĄCZE GAZU wg uzgodnionego opracowania i zgłoszenia
- instalacja CT
- W12.1 W6 - studnia wodomierzowa
- demontaże

- projektowana studnia kablowa typu SK1
- projektowana studnia kablowa typu SK2
- projektowana studnia kablowa typu SKR1
- projektowana instalacja kablowa
- likwidowana trasa instalacji, kabli ziemnych
- proj rura osłonowa dwudzielna
- proj regulacja ramy i pokrywy istn, studni

- proj. ilinstalacja kablowa 0,4kV, wlz
- proj. instalacja teletechniczna
- proj. studnia teletechniczna
- proj. oprawa oświetlenia parkowa, h~4,5m
- proj. oprawa oświetlenia ulicznego h~12m
- projektowane złącze kablowe ZK

STAROSTA OSTROWIECKI

RZECZOZNAWCA
dla Zabezpieczeń Przeciwpożarowych
inż. Krzysztof Matuszak
upr. KPBW nr 211/93
Szczecin, dn. 28.03.2014
Zgodnie projektu z wymaganiami ochrony przeciwpożarowej bez uwag stwierdzam z uwagami
Uzgodniono pod względem wymagań higienicznych i zdrowotnych bez zastrzeżeń, ~~z zastrzeżeniami~~
L.p. 9/02 Data 28.02.2014
inż. Elżbieta Kułaga
Rzeczoznawca ds. sanitarno-higienicznych nr upr. 87-N/01 bez ograniczeń
70-781 Szczecin, ul. Pomarańczowa 17/32
tel. 605-354-244

md
md sp. z o.o.
71-247 SZCZECIN
ul. Aleksandra Kamieńskiego 23/11
tel. (091) 81 82 884
fax. (091) 81 82 884

inwestor / adres :
Powiat Ostrowiecki - Zarząd Powiatu Ostrowieckiego z siedzibą przy ul. Iłżeckiej 37 27-400 Ostrowiec Świętokrzyski

projekt / obiekt :
PROJEKT ROZBUDOWY POWIATOWEGO STADIONU MIEDZYSZKOLNEGO PRZY UL. ŻEROMSKIEGO W OSTROWCU ŚWIĘTOKRZYSKIM

adres inwestycji :
27-400 Ostrowiec Świętokrzyski
dz. nr 1/7, 1/8, 1/10, 3/2, 7/6, 7/8, dz. nr 1/8 obr.12 ark.3, dz. nr 11

rysunek / temat / treść :
PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU

autor opracowania	imię i nazwisko	podpis
mgr inż. arch. Dagmara Adamy - Kołodziejska Nr upr.18/ZPOIA/2006		
sprawdził		
mgr inż. arch. Robert Dawidowski Nr upr.50/SZ/2000		
opracował		
mgr inż. arch Agata Glińniewicz		

faza :	branża :	rys. nr :
PB	WIELOBRANŻOWE	Z/01
skala : 1:500	data : GRUDZIEŃ 2013 popr. MARZEC 2014	

PRAWA AUTORSKIE ZASTRZEŻONE
Przedstawiony projekt / utwór architektoniczny jest chroniony prawem autorskim zgodnie z art. 1 i następne Ustawy o Prawie Autorskim i Prawach Pokrewnych z dn. 4 lutego 1994 roku (Dz.U nr 24 poz.83 z 23 lutego 1994 r.)