

PRZEDMIAR

Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień

45200000-9 Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektów budowlanych lub ich części oraz roboty w zakresie inżynierii lądowej i wodnej
45111300-1 Roboty rozbiórkowe
45231300-8 Roboty budowlane w zakresie budowy wodociągów i rurociągów do odprowadzania ścieków
45332200-5 Roboty instalacyjne hydrauliczne
45332300-6 Roboty instalacyjne kanalizacyjne
45331100-7 Instalowanie centralnego ogrzewania
45331210-1 Instalowanie wentylacji
45331220-4 Instalowanie urządzeń klimatyzacyjnych

NAZWA INWESTYCJI : PRZEBUDOWA BUDYNKU REMIZY STRAŻACKIEJ WRAZ ZE ZMIANĄ SPOSOBU UŻYTKOWANIA NA BUDYNEK BĘDĄCY KLUBEM MALUCHA WRAZ
ADRES INWESTYCJI : KRZYŻOWICE, DZ. NR 345, JEDN. EWID. OLSZANKA,
INWESTOR : Gmina Olszanka
ADRES INWESTORA : Olszanka 16, 49-332 Olszanka

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : Inż. Paweł Piotrowski (ELEKTRYCZNA - dział D.III INSTALACJA ELEKTRYCZNA)
DATA OPRACOWANIA : 2025-08-11

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania
2025-08-11

Data zatwierdzenia

Nazwa	Lp.	Jm	Ilość
Roboty instalacji elektrycznych (DS)	1.	r-g	250.6089
RAZEM			

Słownie: zero i 00/100 zł

L p.	Nazwa	Jm	Ilość	Il. inw.	Il. wyk.	Cena jedn.	Wartość	Grupa	Do- staw- ca	Ce- na do- staw- cy	Ra- bat ma- ksy- ma- lny	Ra- bat za- sto- so- wa- ny
1.	Czujnik ruchu	szt	2.0400		2.0400	0.00	0.00					
2.	gniazda bryzgoszczelne 2-biegunowe	szt	9.1800		9.1800	0.00	0.00					
3.	gniazda podtynkowe 2-biegunowe	szt	10.2000		10.2000	0.00	0.00					
4.	kołki rozporowe plastikowe	szt	206.000 0		206.000 0	0.00	0.00					
5.	LED ZEUS W 20W IP68 lub równo- ważna	szt.	2.0000		2.0000	0.00	0.00					
6.	łączniki bryzgoszczelne	szt	3.0600		3.0600	0.00	0.00					
7.	łączniki instalacyjne	szt	7.1400		7.1400	0.00	0.00					
8.	Oprawa AW	szt.	7.0000		7.0000	0.00	0.00					
9.	Oprawa AW - zewnętrzna	szt.	1.0000		1.0000	0.00	0.00					
10.	Oprawa Piktogram	szt.	2.0000		2.0000	0.00	0.00					
11.	przewody LY 6mm	m	88.4000		88.4000	0.00	0.00		TEL			
12.	przewody YnDYżo 3x1,5mm2	m	104.000 0		104.000 0	0.00	0.00					
13.	przewody YnDYżo 3x2,5mm2	m	461.760 0		461.760 0	0.00	0.00					
14.	puszki izolacyjne podtynkowe	szt	105.060 0		105.060 0	0.00	0.00					
15.	PXF Lighting LATTE LED IP44 13W 4000K	szt.	2.0000		2.0000	0.00	0.00					
16.	PXF Lighting LATTE LED IP44 26W 4000K	szt.	16.0000		16.0000	0.00	0.00					
17.	PXF Lighting LATTE LED IP44 39W 4000K	szt.	5.0000		5.0000	0.00	0.00					
18.	rury winidurkowe	m	10.4000		10.4000	0.00	0.00					
19.	szyna wyrównawcza	szt.	1.0000		1.0000	0.00	0.00					
20.	Tablice rozdzielcze - RP-1B	szt.	1.0000		1.0000	0.00	0.00					
21.	złączki	szt.	4.1000		4.1000	0.00	0.00					
22.	materiały pomocnicze	zł					0.00					
RAZEM												

Słownie: zero i 00/100 zł

Lp.	Nazwa	Jm	Ilość	Cena jedn.	Wartość
1.	samochód samowyładowczy 5 t	m-g	8.0000	0.00	0.00
				RAZEM	

Słownie: zero i 00/100 zł

Lp.	Nazwa	Robocizna	Materiały	Sprzęt	Kp	Z	RAZEM
1	Roboty demontażowe				0.00	0.00	0.00
2	Roboty montażowe				0.00	0.00	0.00
2.1	Roboty elektryczne				0.00	0.00	0.00
2.1.1	Rozdzielnice elektryczne				0.00	0.00	0.00
2.1.2	Instalacja gniazd i oświetlenia				0.00	0.00	0.00
2.1.3	Instalacja wyrównawcza				0.00	0.00	0.00
2.1.4	Pomiary				0.00	0.00	0.00
	RAZEM				0.00	0.00	0.00

Słownie: zero i 00/100 zł

Lp.	Pozycje kosztorysowe	Nazwa	Wartość	Jedn. miary	Ilość jedn.	Wskaźnik na jednostkę	Udział procentowy
1	2	3	4	5	6	7	8
1	1 - 8	Roboty demontażowe	0.00				0.00%
2	9 - 38	Roboty montażowe	0.00				0.00%
2.1	9 - 38	Roboty elektryczne	0.00				0.00%
2.1.1	9 - 9	Rozdzielnice elektryczne	0.00				0.00%
2.1.2	10 - 31	Instalacja gniazd i oświetlenia	0.00				0.00%
2.1.3	32 - 33	Instalacja wyrównawcza	0.00				0.00%
2.1.4	34 - 38	Pomiary	0.00				0.00%
		RAZEM	0.00				0.00%
Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT			0.00				

Słownie: zero i 00/100 zł