

PRZEDMIAR

Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień

45231000-5 Roboty budowlane w zakresie budowy rurociągów, ciągów komunikacyjnych i linii energetycznych

NAZWA INWESTYCJI : PRZEBUDOWA ODCINKA UL. T. KOŚCIUSZKI W MIEJSCOWOŚCI WIŚNIEW - BUDOWA KANAŁU
TECHNOLOGICZNEGO
ADRES INWESTYCJI : działki nr geod: 970/1, 1040/4 obręb Wiśniew
INWESTOR : Gmina Wiśniew
ADRES INWESTORA : ul. Siedlecka 13, 08-112 Wiśniew

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : Krzysztof Kozak (TELETECHNICZNA)
DATA OPRACOWANIA : 06.2021

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania
06.2021

Data zatwierdzenia

PRZEDMIAR ROBÓT

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
1		Budowa studni kablowych			
1 d.1	ZN-97/TP S. A.-040 0301-06	Budowa studni kablowych prefabrykowanych rozdzielczych w gruncie kategorii III - studnia SKR-1 kl. D400, z ramą typu ciężkiego kl. D400, pokrywa ciężka z wywietrznikiem kl. D400 i napisem - "GMINA WIŚNIEW"	szt.		
		5	szt.	5,000	
				RAZEM	5,000
2 d.1	ZN-97/TP S. A.-040 0322-03	Montaż elementów mechanicznej ochrony przed ingerencją osób nieuprawnionych w istniejących studniach kablowych - montaż pokrywy wewnętrznej z układem zasuwowo-ryglowym i zamkiem przemysłowym	szt.		
		5	szt.	5,000	
				RAZEM	5,000
2		Budowa kanału technologicznego KTp1			
3 d.2	KNNR 5 0724-02	Ręczne wykonanie wykopów (wraz z zasypaniem) dla urządzenia przeciskowego w gruncie kat. III - IV - 1 szt. Krotność = 6	m ³		
		3	m ³	3,000	
				RAZEM	3,000
4 d.2	KNNR 5 0723-03	Przewierty mechaniczne dla rury o śr.do 160 mm pod obiektami Krotność = 2	m		
		19	m	19,000	
				RAZEM	19,000
5 d.2	ZN-97/TP S. A.-040 0102-08	Budowa kanału technologicznego KTp1 z rur z tworzyw sztucznych w wykopie w gruncie kat. III 1xRO RHDPE 110/6,3 + 1xRO RHDPEp 160/9,1x[3xRS PHDPE 40/3,7 +1xWMR DB 7/12]	m		
		19	m	19,000	
				RAZEM	19,000
6 d.2	ZN-97/TP S. A.-040 0102-08	Budowa kanału technologicznego KTu1 z rur z tworzyw sztucznych w wykopie w gruncie kat. III 1xRO RHDPE 110/6,3 + [3xRS PHDPE 40/3,7 +1xWMR DB 7/12]	m		
		141	m	241,000	
				RAZEM	241,000
7 d.2	ZN-97/TP S. A.-039 0207-06	Uszczelnienie otworów rurociągu RS i WMR w rurze RO 160	otw.		
		10	otw.	10,000	
				RAZEM	10,000
8 d.2	ZN-97/TP S. A.-039 0207-06	Uszczelnienie otworów rurociągu WMR mikrokanalizacji masą wodoszczelną bitumicznie - kauczukową	otw.		
		4	otw.	4,000	
				RAZEM	4,000
9 d.2	ZN-97/TP S. A.-039 0207-06	Uszczelnienie otworów rurociągu RO	otw.		
		10	otw.	10,000	
				RAZEM	10,000
10 d.2	ZN-97/TP S. A.-039 0207-06	Uszczelnienie otworów rurociągu WMR mikrokanalizacji 7/12 - zatyczka do mikro-rur ME12	otw.		
		28	otw.	28,000	
				RAZEM	28,000
11 d.2	KNNR 9 0806-02	Uszczelnienie przez wnikanie wody - zatyczki do rur RO 110	szt.		
		8	szt.	8,000	
				RAZEM	8,000
12 d.2	KNNR 9 0806-02	Uszczelnienie przez wnikanie wody - Kapturki termokurczliwe na końcach rur RS i WMR	szt.		
		32	szt.	32,000	
				RAZEM	32,000
3		Dodatki			
13 d.3		Koszty związane z obsługą geodezyjną i zajęciem pasa drogowego.	kpl.		
		1	kpl.	1,000	
				RAZEM	1,000