PRZEDMIAR

Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień

45231400-9 Roboty budowlane w zakresie budowy linii energetycznych

NAZWA INWESTYCJI	:	Przebudowa i zabezpieczenie sieci elektroenergetycznych w ramach zadania: Rozbudowa drogi gminnej nr 108619L w gminie Szastarka w zakresie budowy drogi pieszo-rowerowej
ADRES INWESTYCJI	:	Brzozówka Kolonia gm. Szastarka
INWESTOR	:	Gmina Szastarka
ADRES INWESTORA	:	ul. Lubelska 17, 23-225 Szastarka
DATA OPRACOWANIA	:	2026-09-14

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania
2026-09-14

Data zatwierdzenia

PRZEDMIAR

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
Przebudowa i zabezpieczenie sieci elektroenergetycznych					
1	**45231400-9**	**Sieć kablowa nN 0,4kV - Tabela nr 1**			
1 d.1	KNNR 5 0701-02	Kopanie rowów dla kabli w sposób ręczny w gruncie kat. III	m^3		
		5*0,4*0,9	m^3	1,800	
		RAZEM			1,800
2 d.1	KNNR 5 0706-01	Nasypanie warstwy piasku na dnie rowu kablowego o szerokości do 0.4 m Krotność = 2	m		
		5	m	5,000	
		RAZEM			5,000
3 d.1	KNNR 5 0702-02	Zasypywanie rowów dla kabli wykonanych ręcznie w gruncie kat. III	m^3		
		5*0,4*0,7	m^3	1,400	
		RAZEM			1,400
4 d.1	KNR 4-01 0108-02	Wywóz ziemi samochodami skrzyniowymi na odległość do 1 km grunt.kat. III	m^3		
		5*0,4*0,2	m^3	0,400	
		RAZEM			0,400
5 d.1	KNNR-W 9 0814-01	Zabezpieczenie istniejących kabli energetycznych rurami ochronnymi dwudzielnymi z PCW o śr. do 110 mm Rura ochronna dzielona HDPE kol. niebieski, O110	m		
		4	m	4,000	
		RAZEM			4,000
6 d.1	KNNR 5 0707-02	Układanie kabli o masie do 1.0 kg/m w rowach kablowych ręcznie Kabel elektroenergetyczny YAKY 4x35	m		
		3	m	3,000	
		RAZEM			3,000
7 d.1	KNR 5-10 0508-06	Montaż w rowach muf przelotowych z rur termokurczliwych na kablach wielożyłowych z żyłami Al o przekroju do 70 mm2 na napięcie do 1 kV o izolacji i powłoce z tworzyw sztucznych Mufa kablowa przelotowa 0,6/1kV do 4-żyłowego kabla 35mm2 o izolacji polimerowej ze złączkami śrubowym	szt.		
		1	szt.	1,000	
		RAZEM			1,000
8 d.1	KNR 5-10 0603-07	Montaż głowic kablowych - zarobienie na sucho końca kabla Al 4-żyłowego o przekroju do 50 mm2 na napięcie do 1 kV o izolacji i powłoce z tworzyw sztucznych Palczatka termokurczliwa czteropalczasta 35-150	szt.		
		1	szt.	1,000	
		RAZEM			1,000
9 d.1	KNNR 5 0401-04	Złącza kablowe - ZK z demontażu	kpl.		
		1	kpl.	1,000	
		RAZEM			1,000
10 d.1	KNNR 5 0907-06	Układanie uziomów w rowach kablowych Bednarka ocynkowana Fe/Zn 25x4	m		
		23	m	23,000	
		RAZEM			23,000
11 d.1	KNNR 5 0907-05	Mechaniczne pogrążanie uziomów pionowych prętowych w gruncie kat III Pręt stalowy ocynkowany ?17,2mm l=3m	m		
		18	m	18,000	
		RAZEM			18,000
12 d.1	KNNR 5 1302-03	Badanie linii kablowej N.N.- kabel 4-żyłowy	odc.		
		2	odc.	2,000	
		RAZEM			2,000
13 d.1	KNNR 5 1304-01	Badania i pomiary instalacji uziemiającej (pierwszy pomiar)	szt.		
		1	szt.	1,000	
		RAZEM			1,000
2	**45231400-9**	**Demontaż sieci kablowej nN 0,4 kV**			
14 d.2	KNNR 5 0401-04 analogia	Złącza kablowe - demontaż ZK	kpl.		
		1	kpl.	1,000	
		RAZEM			1,000