PRZEDMIAR

Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień

45316110-9 Instalowanie urządzeń oświetlenia drogowego

NAZWA INWESTYCJI	:	Budowa oświetlenia dedykowanego przejścia dla pieszych w ramach zadania: Rozbudowa drogi gminnej nr 108619L w gminie Szastarka w zakresie budowy drogi pieszo-rowerowej
ADRES INWESTYCJI	:	Brzozówka Kolonia gm. Szastarka
INWESTOR	:	Gmina Szastarka
ADRES INWESTORA	:	ul. Lubelska 17, 23-225 Szastarka
DATA OPRACOWANIA	:	2026-09-14

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania
2026-09-14

Data zatwierdzenia

PRZEDMIAR

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
Budowa oświetlenia dedykowanego przejścia dla pieszych					
1	**45316110-9**	**Oświetlenie drogowe - Tabela nr 1**			
1 d.1	KNNR 5 1402-01	Wykopy mechaniczne pod słupy oświetleniowe do długości 10.5 m	stanow.		
		2	stanow.	2,000	
		RAZEM			2,000
2 d.1	KNR 2-33 0704-03	Montaż słupów oświetleniowych o masie pow. 100 kg Hybrydowa lampa uliczna LED o wys. 9m	słup.		
		2	słup.	2,000	
		RAZEM			2,000
3 d.1	KNR-W 5-10 1103-02	Montaż znaków drogowych podświetlanych na gotowym maszcie lub konstrukcji Znak aktywny 2 pulsatory O 200	szt.		
		2	szt.	2,000	
		RAZEM			2,000
4 d.1	kalk. własna	Uruchomienie i kalibracja słupów oraz znaków	kpl.		
		1	kpl.	1,000	
		RAZEM			1,000
5 d.1	KNNR 5 0907-06	Układanie uziomów w rowach kablowych Bednarka ocynkowana Fe/Zn 25x4	m		
		50	m	50,000	
		RAZEM			50,000
6 d.1	KNNR 5 0907-05	Mechaniczne pogrążanie uziomów pionowych prętowych w gruncie kat III Pręt stalowy ocynkowany ?18mm l=1,5m	m		
		12	m	12,000	
		RAZEM			12,000
7 d.1	KNNR 5 1304-01	Badania i pomiary instalacji uziemiającej (pierwszy pomiar)	szt.		
		2	szt.	2,000	
		RAZEM			2,000