

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
1		Roboty wewnętrzne /grupa CPV - 452, 454			
1 d.1	KNR 4-01 0354-07	Wykucie z muru ościeżnic stalowych	szt.		
		1	szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
2 d.1	KNR-W 2-02 1204-03	Dostawa i montaż drzwi p.poż EI60	m ²		
		0.8*2.0	m ²	1.600	
				RAZEM	1.600
3 d.1	kalk. własna	Naprawa ościeży po wymianie drzwi	kpl		
		1	kpl	1.000	
				RAZEM	1.000
4 d.1	KNR 0-14 2011-10	Obudowa elementów instalacji płytami gipsowo - kartonowymi na rusztach metalowych pojedynczych pozioma, dwuwarstwowa 50 - 02	m ²		
		0.25*3*12.0	m ²	9.000	
				RAZEM	9.000
5 d.1	KNR 0-14 2011-04	Obudowa elementów instalacji płytami gipsowo - kartonowymi na rusztach metalowych pojedynczych pionowa, dwuwarstwowa 50 - 02	m ²		
		0.25*3*7.20	m ²	5.400	
				RAZEM	5.400
6 d.1	KNNR 2 0802-06	Gładzie gipsowe jednowarstwowe na ścianach	m ²		
		poz.4+poz.5	m ²	14.400	
				RAZEM	14.400
7 d.1	KNNR 2 1402-04	Malowanie farbą emulsyjną trzykrotnie podłogi gipsowych	m ²		
		poz.6	m ²	14.400	
				RAZEM	14.400
8 d.1	kalk. własna	Wykonanie przejścia p.poż. przez ściany i strop	kpl		
		4	kpl	4.000	
				RAZEM	4.000
9 d.1	KNR-W 2-02 0923-02 analogia	Zabezpieczenie podłogi	m ²		
		10	m ²	10.000	
				RAZEM	10.000
10 d.1	KNR 4-01 1215-08	Mycie po robotach malarskich posadzek lastrykowych i betonowych	m ²		
		10	m ²	10.000	
				RAZEM	10.000