

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
1		Ogrodzenie placu budowy /grupa CPV - 451			
1	d.1 Kalkulacja własna	Dostawa i wykonanie ogrodzenia placu budowy	kpl		
		1.00	kpl	1.00	
				RAZEM	1.00
2	d.1 Kalkulacja własna	Tablice ostrzegawcze	kpl		
		4	kpl	4.00	
				RAZEM	4.00
2		Roboty wewnętrzne /grupa CPV - 452, 454			
3	KNR 4-01	Wykucie z muru ościeżnic stalowych	szt.		
d.2 0354-07		2	szt.	2.000	
				RAZEM	2.000
4	KNR-W 2-02	Dostawa i montaż drzwi p.poz EI60	m ²		
d.2 1204-03		0.9*2.02*2	m ²	3.636	
				RAZEM	3.636
5	d.2 kalk. własna	Naprawa ościeży po wymianie drzwi	kpl		
		2	kpl	2.000	
				RAZEM	2.000
6	KNR 0-14	Obudowa elementów instalacji płytami gipsowo - kartonowymi na rusztach metalowych pojedynczych pozioma, dwuwarstwowa 50 - 02	m ²		
d.2 2011-10		0.25*3*6.0	m ²	4.500	
				RAZEM	4.500
7	KNR 0-14	Obudowa elementów instalacji płytami gipsowo - kartonowymi na rusztach metalowych pojedynczych pionowa, dwuwarstwowa 50 - 02	m ²		
d.2 2011-04		0.25*3*12	m ²	9.000	
				RAZEM	9.000
8	KNR 2	Gładzie gipsowe jednowarstwowe na ścianach	m ²		
d.2 0802-06		poz.6+poz.7	m ²	13.500	
				RAZEM	13.500
9	KNR 2	Malowanie farbą emulsyjną trzykrotnie podłoża gipsowych	m ²		
d.2 1402-04		poz.8	m ²	13.500	
				RAZEM	13.500
10	d.2 kalk. własna	Wykonanie przejścia p.poz. przez ściany i strop	kpl		
		5	kpl	5.000	
				RAZEM	5.000
11	KNR-W 2-02	Zabezpieczenie podłogi	m ²		
d.2 0923-02		12	m ²	12.000	
				RAZEM	12.000
12	KNR 4-01	Mycie po robotach malarskich posadzek lastrykowych i betonowych	m ²		
d.2 1215-08		12	m ²	12.000	
				RAZEM	12.000
3		Roboty konstrukcyjne /grupa CPV - 451, 452, 454			
13	KNR 19-01	Wykucie otworów w ścianie z cegły	m ³		
d.3 0346-03		0.5*0.5*0.3*2	m ³	0.150	
				RAZEM	0.150
14	KNR 2-05	Wzmocnienie konstrukcji więźby dachowej poprzez obustronne przykręcenie do elementów drewnianych kształtowników stalowych C100, malowanie do R30	t		
d.3 0208-04		p.poz. 2.166	t	2.166	
				RAZEM	2.166
15	KNR 4-01	Uzupełnienie ścian lub zamurowanie otworów w ścianach na zaprawie cementowo-wapiennej ceglami	m ³		
d.3 0304-01		0.5*0.5*0.3*2	m ³	0.150	
				RAZEM	0.150
16	KNR 4-01	Uzupełnienie tynków zwykłych wewnętrznych kat. III z zaprawy cementowo-wapiennej o powierzchni do 0.5 m2 na podłożach z cegły, pustaków ceramicznych, betonu na ścianach	szt.		
d.3 0709-05		4	szt.	4.000	
				RAZEM	4.000
17	KNR AT-32	Dodatek za zamianę grubości o 1,0 mm, wyprawy wapienne i cem.-wap. wykonywane maszynowo	m ²		
d.3 0105-04		Krotność = 5	m ²	1.000	
		0.5*0.5*2*2			

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
				RAZEM	1.000
18	KNNR 2	Gładzie gipsowe jednowarstwowe na ścianach	m ²		
d.3	0802-06	2	m ²	2.000	
				RAZEM	2.000
19	KNNR 2	Malowanie farbą emulsyjną trzykrotnie podłogi gipsowych	m ²		
d.3	1402-04	20	m ²	20.000	
				RAZEM	20.000
20	KNNR 2	Rusztowania zewnętrzne rurowe o wysokości do 20 m	m ²		
d.3	1501-01	50	m ²	50.000	
				RAZEM	50.000
21		Praca Rusztowania	kpl		
d.3	kalk. własna	1	kpl	1.000	
				RAZEM	1.000
22		Koszt dojazdu i pracy dźwigu	kpl		
d.3	kalk. własna	1	kpl	1.000	
				RAZEM	1.000