

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
1		Ogrodzenie placu budowy /grupa CPV - 451			
1	d.1 Kalkulacja własna	Dostawa i wykonanie ogrodzenia placu budowy	kpl		
		1.00	kpl	1.00	
				RAZEM	1.00
2	d.1 Kalkulacja własna	Tablice ostrzegawcze	kpl		
		8	kpl	8.00	
				RAZEM	8.00
2		Roboty wewnętrzne /grupa CPV - 452, 454			
3	KNR 4-01 d.2 0330-05	Wykucie wnęk o głębokości do 1/4 ceg. w ścianach z cegieł na zaprawie cementowo-wapiennej 0.2*3.3*2	m ²		
			m ²	1.320	
				RAZEM	1.320
4	KNR 0-16 d.2 0150-01	Ściany budynków wielokondygnacyjnych z bloczków YTONG o grubości 20 cm	m ²		
		1.5*3.3	m ²	4.950	
				RAZEM	4.950
5	KNR AT-32 d.2 0102-02	Wyprawy tynkarskie wykonywane na ścianach sposobem maszynowym, jednowarstwowe; mieszanka wapienna lub cementowo-wapienna, tynki zatarte grubości 15 mm poz.4*2	m ²		
			m ²	9.900	
				RAZEM	9.900
6	KNR AT-32 d.2 0105-04	Dodatek za zmianę grubości o 1,0 mm, wyprawy wapienne i cem.-wap. wykonywane maszynowo Krotność = 5 poz.5	m ²		
			m ²	9.900	
				RAZEM	9.900
7	KNNR 2 d.2 0802-06	Gładzie gipsowe jednowarstwowe na ścianach poz.5	m ²		
			m ²	9.900	
				RAZEM	9.900
8	KNNR 2 d.2 1402-04	Malowanie farbą emulsyjną trzykrotnie podłoży gipsowych poz.7	m ²		
			m ²	9.900	
				RAZEM	9.900
9	KNR-W 2-02 d.2 1204-03	Dostawa i montaż drzwi p.poz EI60	m ²		
		0.8*2.0	m ²	1.600	
				RAZEM	1.600
10	KNR 0-14 d.2 2011-10	Obudowa elementów instalacji płytami gipsowo - kartonowymi na rusztach metalowych pojedynczych pozioma, dwuwarstwowa 50 - 02 0.25*3*48.0	m ²		
			m ²	36.000	
				RAZEM	36.000
11	KNR 0-14 d.2 2011-04	Obudowa elementów instalacji płytami gipsowo - kartonowymi na rusztach metalowych pojedynczych pionowa, dwuwarstwowa 50 - 02 0.25*3*10	m ²		
			m ²	7.500	
				RAZEM	7.500
12	KNNR 2 d.2 0802-06	Gładzie gipsowe jednowarstwowe na ścianach poz. 10+poz.11	m ²		
			m ²	43.500	
				RAZEM	43.500
13	KNNR 2 d.2 1402-04	Malowanie farbą emulsyjną trzykrotnie podłoży gipsowych poz.12	m ²		
			m ²	43.500	
				RAZEM	43.500
14	d.2 kalk. własna	Wykonanie przejścia p.poz. przez ściany i strop	kpl		
		6	kpl	6.000	
				RAZEM	6.000
15	KNR-W 2-02 d.2 0923-02 analogia	Zabezpieczenie podłogi	m ²		
		82	m ²	82.000	
				RAZEM	82.000
16	KNR 4-01 d.2 1215-08	Mycie po robotach malarskich posadzek lastrykowych i betonowych	m ²		
		82	m ²	82.000	
				RAZEM	82.000
3		Roboty konstrukcyjne na dachu /grupa CPV - 451, 452, 454			
17	KNR-W 4-03 d.3 1018-06 analogia	Wycinanie otworów w styropapie	cm		
		18*(2*25+2*30)	cm	1980.000	

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
				RAZEM	1980.000
18	KNR 13-12	Podlewki i uzupełnienia obetonowania węzłów i pachwin zaprawą cementową	m ³		
d.3	0406-01	0.3*0.25*0.05*18	m ³	0.068	
				RAZEM	0.068
19	KNR 2-05	Dostawa i montaż stalowej konstrukcji wsporczej na dachu	t		
d.3	0208-04	4.145	t	4.145	
				RAZEM	4.145
20	kalk. własna	Uzupełnienie izolacji oraz uszczelnienie miejsc oparcia konstrukcji stalowej	kpl		
d.3		18	kpl	18.000	
				RAZEM	18.000
21	KNNR 2	Rusztowania zewnętrzne rurowe o wysokości do 20 m	m ²		
d.3	1501-01	100	m ²	100.000	
				RAZEM	100.000
22	kalk. własna	Praca Rusztowania	kpl		
d.3		1	kpl	1.000	
				RAZEM	1.000
23	kalk. własna	Koszt dojazdu i pracy dźwigu	kpl		
d.3		1	kpl	1.000	
				RAZEM	1.000