


3-3

Zjazd Przekorje normalne 1:50



A Zjazd

8 cm - warstwa ścieralna: betonowa kostka brukowa (szara)
4 cm - podsyпка cementowo-piaskowa 1:4
20 cm - podbudowa zasadnicza: beton C8/10
10 cm - warstwa odsączająca: piasek


B Krawężniki betonowe

15x22 cm, 15x22/30 cm
5 cm - podsyпка cementowo-piaskowa 1:4
ława z betonu C12/15

C Ścieżka pieszo - rowerowa

8 cm - warstwa ścieralna: betonowa kostka brukowa (kolorowa)
4 cm - podsyпка cementowo-piaskowa 1:4
10 cm - podbudowa zasadnicza: beton C8/10
10 cm - warstwa odcinająca: kruszywo łamane frakcji 0-31,5 mm

Szczegóły konstrukcyjne 1:20



Inwestor:	ZARZĄD POWIATU ŁOSICKIEGO ul. Narutowicza 6 08-200 ŁOSICE
Temat:	Przebudowa drogi powiatowej Nr 2055W - ul. Leśna w Łosicach polegająca na wykonaniu ścieżki pieszo-rowerowej
Stadium:	MATERIAŁY DO ZGŁOSZENIA
Tytuł rysunku:	Przekroje normalne i szczegóły konstrukcyjne zjazdu
Autor opracowania:	
Rys. 3.2	Skala: 1:20/50
Data:	marzec 2023 r.