


Przekroje normalne skala 1:50



B Krawężniki betonowe istniejące

istniejące krawężniki betonowe 15x30 cm
5 cm - podsypka cementowo-piaskowa 1:4
ława z betonu C12/15

C Ścieżka pieszo - rowerowa


8 cm - warstwa ścieralna: betonowa kostka brukowa (kolorowa)
4 cm - podsypka cementowo-piaskowa 1:4
10 cm - podbudowa zasadnicza: beton C8/10
10 cm - warstwa odcinająca: kruszywo łamane frakcji 0-31,5 mm

D Obrzeże betonowe

8x30 cm - obrzeże betonowe
5 cm - podsypka cementowo-piaskowa 1:4
ława z betonu C12/15

Szczegóły konstrukcyjne 1:20

obrzeże 8x30



Inwestor: ZARZĄD POWIATU ŁOSICKIEGO ul. Narutowicza 6 08-200 ŁOSICE	
Temat: Przebudowa drogi powiatowej Nr 2055W - ul. Leśna w Łosicach polegająca na wykonaniu ścieżki pieszo-rowerowej	
Stadium: MATERIAŁY DO ZGŁOSZENIA	
Tytuł rysunku: Przekroje normalne i szczegóły konstrukcyjne ścieżki pieszo rowerowej	Rys. 3.1 Skala: 1:20/50
Autor opracowania:	Data:
marzec 2023 r.	