
PRZEDMIAR

Klasyfikacja robót wg Wspólnego Słownika Zamowień

45111200-0	Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowę i roboty ziemne
------------	---

NAZWA INWESTYCJI:	Utwardzenie terenu pod miejsca postojowe oraz utwardzenie dróg wewnętrznych w gminie Fałków
-------------------	---

ADRES INWESTYCJI:	Czermno, Turowice - gm.Fałków
-------------------	-------------------------------

NAZWA INWESTORA:	Gmina Fałków
------------------	--------------

ADRES INWESTORA:	ul. Zamkowa 1A, 26-260 Fałków
------------------	-------------------------------

BRANŻE: Roboty ziemne

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE:

inż. Paweł Pękała

DATA OPRACOWANIA: 17.08.2026

WYKONAWCA:

INWESTOR:

Przedmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
KOSZTORYS:					
1	45215000-7	Utwardzenie terenu 37x15mb z wjazdem na działkę nr 1422/2 w Turowicach			
1 d.1	KNR 2-31 0101-01	Mechaniczne wykonanie koryta na całej szerokości jezdni i chodników w gruncie kat. I-IV głębokości 30 cm z wywozem do 1 km	m2		
		555 + 9	m2	564,00	
				RAZEM	564,00
2 d.1	KNK 2-06 0605-04	Przepusty pod zjazdami - rury PCV o śr. 40 cm	m		
		6	m	6,000	
				RAZEM	6,000
3 d.1	KNR 2-04 0903-02	Ściany przyczółkowe betonowe przepustu	szt		
		2	szt	2,000	
				RAZEM	2,000
4 d.1	KNR 2-31 0401-08	Rowki pod krawężniki w gruncie kat.III-IV	m		
		107	m	107,00	
				RAZEM	107,00
5 d.1	KNR 2-31 0402-04	Ława betonowa pod krawężniki z oporem	m3		
		107 * 0,3 * 0,2	m3	6,42	
				RAZEM	6,42
6 d.1	KNR 2-31 0403-03	Krawężniki betonowe drogowe o wymiarach 15x30 cm	m		
		107	m	107,000	
				RAZEM	107,000
7 d.1	KNR 2-31 0114-05	Podbudowa z kruszywa łamanego 31,5 - 63 mm - warstwa dolna o grubości po zagęszczeniu 20 cm	m2		
		poz.1	m2	564,000	
				RAZEM	564,000
8 d.1	KNR 2-31 0114-05	Podbudowa z kruszywa łamanego 0-31,5 mm - warstwa górna o grubości po zagęszczeniu 10 cm	m2		
		poz.1	m2	564,000	
				RAZEM	564,000
2	45215000-7	Utwardzenie kruszywem drogi wewnętrznej nr 1140/11 i 1094 w Czerminie o dł.175 x 3mb			
9 d.2	KNKRB 6 0101-06 analogia	Profilowanie podłoża wykonywane mechanicznie - kategoria gruntu I-IV	m2		
		175 * 3	m2	525,000	
				RAZEM	525,000
10 d.2	KNR 2-31 0114-05	Nawierzchnia z kruszywa łamanego 0-31,5 mm - warstwa o grubości 10 cm po zagęszczeniu	m2		
		poz.9	m2	525,000	
				RAZEM	525,000
11 d.2	KNKRB 1 0221-05	Zagęszczenie warstwy kruszywa walcem samojezdym	m2		
		poz.9	m2	525,000	
				RAZEM	525,000
3	45215000-7	Utwardzenie kruszywem działki nr 1140/10 w Czerminie o dł.195 x 3mb			
12 d.3	KNKRB 6 0101-06 analogia	Profilowanie podłoża wykonywane mechanicznie - kategoria gruntu I-IV	m2		
		195 * 3	m2	585,000	
				RAZEM	585,000
13 d.3	KNR 2-31 0114-05	Nawierzchnia z kruszywa łamanego 0-31,5 mm - warstwa o grubości 10 cm po zagęszczeniu	m2		
		poz.12	m2	585,000	
				RAZEM	585,000
14 d.3	KNKRB 1 0221-05	Zagęszczenie warstwy kruszywa walcem samojezdym	m2		
		poz.12	m2	585,000	

Przedmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
				RAZEM	585,000