

Przedmiar robót

Rodzaj robót	Projekt instalacji elektrycznej zasilania wentylacji mechanicznej i wyniesienia wyłącznika ppoż w budynku Głównym LO nr III im. Wł. Broniewskiego w Ostrowcu Świętokrzyskim
Branża	INSTALACJE ELEKTRYCZNE
Kod CPV	45000000-7 Roboty budowlane 45310000-3 Roboty instalacyjne elektryczne 45311200-2 Roboty w zakresie instalacji elektrycznych
Lokalizacja	LO Nr III im. Wł. Broniewskiego, ul. Henryka Sienkiewicza 67A, 27-400 Ostrowiec Świętokrzyski
Zamawiający	POWIAT OSTROWIECKI ul. IŁŻECKA 37, 24-400 OSTROWIEC ŚWIĘTOKRZYSKI
Biuro kosztorysowe	NEOEnergetyka Sp. z o.o. ul. Kleszczowa 15A, 02-485 Warszawa

NEOEnergetyka Sp. z o.o.

ul. Kleszczowa 15A, 02-485 Warszawa
NIP 5223058499, REGON 364028730
KRS 0000609330
www.neoenergetyka.pl

Sprawdził Janusz Szymkowiak

Warszawa, Luty 2024

Tabela przedmiaru robót

Nr	Podstawa	Opis robót	Jm	Ilość
		Zasilanie instalacji wentylacji mechanicznej		
1	KNNR 5 0405/04	Montaż rozdzielnicy RW	szt.	1
2	KNNR 5 0407/02	Rozbudowa rozdzielnicy TL1	szt.	1
3	KNNR 5 0202/04	Układanie kabla N2XH 5x35	m	40
4	KNNR 5 0202/04	Układanie kabla N2XH 5x16	m	25
5	KNNR 5 0202/04	Układanie kabla N2XH 5x6	m	15
6	KNNR 5 0202/04	Układanie kabla N2XH 5x4	m	20
7	KNNR 5 0202/04	Układanie kabla N2XH 3x4	m	40
8	KNNR 5 0209/01	Przewody kabelkowe N2XH 3x2,5 mm2	m	20
9	KNNR 5 0103/02	Układanie rur winidurowych	m	50
10	KNNR 5 1207/15	Wykucie bruzd dla przewodów	m	50
11	KNNR 5 1208/02	Zaprawianie bruzd, bruzda szerokości do 50*mm	m	50
12	KNNR 5 1209/06	Przebijanie otworów	otw.	10
13	KNNR 5 0209/01	Przewody wyrównawcze	m	50
		Wyniesienie wyłącznika ppoż		
14	KNNR 5 0406/01	Przycisk wyłączenia przeciwpożarowego z sygnalizacją	szt	1
15	KNNR 5 0405/04	Montaż rozdzielnicy wyłączników pożarowych - WP	szt.	1
16	KNNR 5 0406/01	Aparaty elektryczne o masie do 2.5 kg	szt.	1
17	KNNR 5 0209/01	Przewody kabelkowe NHXH 5x1,5 mm2	m	50
18	KNNR 5 1209/06	Przebijanie otworów	otw.	5
19	KNNR 5 1207/15	Wykucie bruzd dla przewodów	m	20
20	KNNR 5 1208/02	Zaprawianie bruzd, bruzda szerokości do 50*mm	m	20
		Pomiary		
21	KNNR 5 1301/02	Sprawdzenie i pomiar obwodu elektrycznego nn, obwód 3-fazowy	pomiar	5
22	KNNR 5 1301/01	Sprawdzenie i pomiar obwodu elektrycznego nn, obwód 1-fazowy	pomiar	2
23	KNNR 5 1305/01	Sprawdzenie samoczynnego wyłączania zasilania	próba	5
		Dodatkowe koszty		
24	AW	Dokumentacja powykonawcza	kpl.	1
25	AW	Roboty odtworzeniowe i zabezpieczenie	kpl.	1
26	AW	Koszty nieprzewidziane	kpl.	1