


Studzienka czyszczakowa



Zestawienie materiałów i armatury

- 1 - króciec stal. kotnierz. dn80mm z szybkozłączką - 1 szt.
- 2 - miękkouszczelniająca zasuwka klinowa kotnierz. z gładkim i wolnym przełotem krótka dn80mm - 1 szt.
- 3 - trójnik kotnierzowy redukcyjny 100x80x100mm - 1 szt.
- 4 - miękkouszczelniająca zasuwka klinowa kotnierz. z gładkim i wolnym przełotem krótka dn80mm - 1 szt.
- 5 - połączenie kotnierzowe do rur PE - 1 szt.
- 6 - kompensator gumowy dn100mm - 1 szt.
- 7 - przejście szczelne przez ścianę dla rur PE - 2 szt.
- 8 - podpora betonowa B-15 300x300x200mm - 1 szt.

Zestawienie dotyczy jednej studzienki czyszczakowej

FAZA:	PROJEKT WYKONAWCZY	
Inwestor:	Gmina Wiśniew ul. Siedlecka 13 08-112 Wiśniew	Nr rys.: 22
Zadanie:	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami na terenie gm. Wiśniew w miejscowościach Pluty, Daćbogi, Mrocзки, Tworki	Skala: -
Adres obiektu:	m. Pluty, Daćbogi, Mrocзки, Tworki, gm. Wiśniew, pow. siedlecki, woj. mazowieckie	Data: 30.08.2022
Przedmiot rysunku:	Szczegół studni czyszczakowej	
Projektant:	Janusz Smolarczyk upr. 715/BP/94 w spec. instal. - inż.	Podpis:
Sprawdzający:	mgr inż. Mirosława Kobylińska upr. 278/Lb/99 w spec. instal. - inż.	Podpis:
Instalacje Sanitarne Andrzej Wasiluk, 21-500 Biata Podl., ul. Ogrodowa 20, tel. 792 99 01 70		