

KOSZTORYS OFERTOWY

Budowa : -

Obiekt : **Przychodnia lekarska w Kaczorach II etap po zmianach**

Adres : ul. Piłska 2 64-810 Kaczory

Roboty budowlano instalacyjne

Inwestor : **Urząd Miasta i Gmina Kaczory**

Adres : ul. Piłska 1 64-810 Kaczory

Wykonawca :

Adres :

Wartość kosztorysowa robót : zł

Podatek VAT % : zł

Wartość robót ogółem : zł

Słownie :

NARZUTY I STAWKI KOSZTORYSU

Stawka roboczogodziny R-g : zł / r-g

Narzut kosztów pośrednich Kp : % od Robocizny [Kp_R] + ... % od Sprzętu [Kp_S]

Narzut zysku Z : % od (R + Kp_R) + ... % od (M) + ... % od (S + Kp_S)

Planowany termin realizacji : od do

Inwestor :

Wykonawca :

Roboty budowlano instalacyjne

Budowa : -

Obiekt : Przychodnia lekarska w Kaczorach II etap po zmianach

Adres : ul. Piłska 2 64-810 Kaczory

WIODĄCE NARZUTY I STAWKI KOSZTORYSU

Stawka roboczogodziny R-g : zł / r-g

Narzut kosztów pośrednich Kp : % od Robocizny [Kp_R] + ... % od Sprzętu [Kp_S]

Narzut zysku Z : % od (R + Kp_R) + ... % od (M) + ... % od (S + Kp_S)

Poziom cen :

TABELA ELEMENTÓW SCALONYCH

Str. 1

Lp.	Opis pozycji tabeli	Wartość [zł]
I Część od ulicy sportowej		
I.A	Gabinet zabiegowy	
I.B	Korytarz	
I.C	Łazienka personelu	
I.D	Nowe zawory grzejnikowe i odpowietrzniki	
Razem : Część od ulicy sportowej		
II Część od ulicy Piłskiej		
II.A	Przedsionek	
II.B	Korytarz	
II.C	RTG rejestracja rezygnacja w następnym etapie	
II.D	Pomieszczenie RTG rezygnacja w następnym etapie	
II.E	Archiwum rezygnacja rezygnacja w następnym etapie	
II.F	Toaleta dla niepełnosprawnych	
II.G	Toaleta dla personelu rezygnacja w następnym etapie	
II.H	Rejestracja - ginekologia rezygnacja w następnym etapie	
II.I	Gabinet ginekologiczny rezygnacja w następnym etapie	
II.J	Brudnik (9) rezygnacja w następnym etapie	
II.K	Pomieszczenie (10) rezygnacja w następnym etapie	
II.L	Wymiana drzwi od strony korytarza	
II.M	Dodatkowa ścianka w korytarzu z drzwiami	
Razem : Część od ulicy Piłskiej		
		Wartość kosztorysowa robót :

Roboty budowlano instalacyjne

Budowa : -

Obiekt : Przychodnia lekarska w Kaczorach II etap po zmianach

Adres : ul. Piłska 2 64-810 Kaczory

WIODĄCE NARZUTY I STAWKI KOSZTORYSU

Stawka roboczogodziny R-g : zł / r-g

Narzut kosztów pośrednich Kp : % od Robocizny [Kp_R] + ... % od Sprzętu [Kp_S]

Narzut zysku Z : % od (R + Kp_R) + ... % od (M) + ... % od (S + Kp_S)

Poziom cen :

PRZEDMIAR

Str. 1

Lp.	Podstawa kalkulacji / opis pozycji	Ilość	J.m.	Cena jednostkowa	Wartość [zł]
-----	------------------------------------	-------	------	------------------	----------------

I Część od ulicy sportowej**I.A Gabinet zabiegowy**

1	KNR 401-0348-03-00 IGM Warszawa Rozebranie ścianek z cegieł: na zaprawie cem.- wap., o grub. 1/2 cegły	4,752 m2			
				1.6 * 2.97 =	4,752
				Razem =	4,752 m2
2	KNR 404-0504-03-00 IGM Warszawa Rozebranie posadzek z płytek ceramicznych.	11,676 m2			
				2.78 * 4.2 =	11,676
				Razem =	11,676 m2
3	KNR 401-0211-01-00 IGM Warszawa Skucie nierówności betonu, przy głębokości skucia: do 1 cm na ścianach lub podłogach celem wyrównania różnicy poziomów do rg 0,5	11,676 m2			
				2.78 * 4.2 =	11,676
				Razem =	11,676 m2
4	KNR 401-0108-11-00 IGM Warszawa Wywiezienie gruzu sprzymowanego samochodami samowyładowczymi, z załadowaniem i wyładowaniem, na odległość: do 1 km Opłata za składowanie gruzu + utylizacja	1,297 m3			
				4.752 * 0.15 + 11.676 * 0.05 =	1,297
				Razem =	1,297 m3
5	KNR 401-0108-12-00 IGM Warszawa Wywiezienie gruzu sprzymowanego samochodami samowyładowczymi, z załadowaniem i wyładowaniem, na odległość: za każdy następny 1 km x 9	1,297 m3			
				1.297 =	1,297
				Razem =	1,297 m3
6	KNR 202-2003-02-00 IZOiEPB ORGBUD W-wa Ścianki działowe GR z płyt gipsowo-kartonowych na rusztach metalowych pojedynczych z pokryciem obustronnym: jednowarstwowo 100-01	4,437 m2			
				2.1 * 2.97 =	6,237
				0.9 * 2.0 * - 1 =	- 1,800
				Razem =	4,437 m2
7	KNR 202-1016-01-00 IZOiEPB ORGBUD W-wa Osadzenie Ościeżnic do drzwi wewnątrzlokalowych, wbudowane przyjęto tylko montaż rg 1,3	1,000 szt			

Roboty budowlano instalacyjne

I. Część od ulicy sportowej
I.A. Gabinet zabiegowy

Str. 2

Lp.	Podstawa kalkulacji / opis pozycji	Ilość	J.m.	Cena jednostkowa	Wartość [zł]
1 = 1,000 Razem = 1,000 szt					
8	KNR 202-1017-02-00 IZOIEPB ORGBUD W-wa Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne, wewnętrzne, jednokierunkowe, przeszklone, fabrycznie wykończone, o powierzchni: ponad 1,6 m2 wzmocnione kompletne + ościeżnice regulowane z okuciami do pom. zabiegowego	1,890	m2		
0.9 * 2.1 * 1 = 1,890 Razem = 1,890 m2					
9	KNR 202-0829-07-00 IZOIEPB ORGBUD W-wa Licowanie ścian płytkami ceramicznymi lub terakotowymi układanymi na klej, wymiar płytek: 20 x 20 cm - metoda kombinowana fartuszek	5,120	m2		
(1.36 + 1.22 + 0.42 + 0.2) * 1.6 = 5,120 Razem = 5,120 m2					
10	NNRKB 007-1131-02-10 BEIDOEPB ORGBUD W-wa Warstwy wyrównujące i wygładzające z zaprawy samopoziomującej o grubości 5 mm, wykonywane przy użyciu "Miksokreta", w pomieszczeniach o powierzchni ponad 8 m2 - zaprawa "CERESIT" CN 72	21,294	m2		
5.07 * 4.2 = 21,294 Razem = 21,294 m2					
11	NNRKB 007-1131-03-10 BEIDOEPB ORGBUD W-wa Warstwy wyrównujące i wygładzające z zaprawy samopoziomującej o grubości 5 mm, wykonywane przy użyciu "Miksokreta" - dodatek lub potrącenie za zmianę grubości o 1 mm zaprawa "CERESIT" CN 72 x 3	21,294	m2		
5.07 * 4.2 = 21,294 Razem = 21,294 m2					
12	KNR 202-1118-01-00 IZOIEPB ORGBUD W-wa Przygotowanie podłoża pod posadzkę ułożoną z płytek z kamieni sztucznych na klej nowe	21,294	m2		
5.07 * 4.2 = 21,294 Razem = 21,294 m2					
13	KNR 202-1118-07-00 IZOIEPB ORGBUD W-wa Posadzki z płytek z kamieni sztucznych układanych na klej, wymiar płytek: 60x60 cm - metoda kombinowana dodatek za cokolik	21,294	m2		
5.07 * 4.2 = 21,294 Razem = 21,294 m2					
14	ZAL1 007-0702-02-00 MRRiB Mrzyżom 50 %ontaż sufitów podwieszanych z włókien mineralnych wraz z montażem rusztu, z rastrami o wymiarach 600x600 mm p	10,647	m2		
5.07 * 4.2 * 0.5 = 10,647 Razem = 10,647 m2					
15	NNRKB 007-1134-02-10 BEIDOEPB ORGBUD W-wa Gruntowanie podłoża pionowych preparatem gruntującym "ATLAS UNI GRUNT"	55,064	m2		

Roboty budowlano instalacyjne

I. Część od ulicy sportowej
I.A. Gabinet zabiegowy

Str. 3

Lp.	Podstawa kalkulacji / opis pozycji	Ilość	J.m.	Cena jednostkowa	Wartość [zł]
				$(5.07 * 2 + 4.2 * 2) * 2.97 =$	55,064
				Razem =	55,064 m2
16	KNR 202-1505-03-00 IZOiEPB ORGBUD W-wa Malowanie farbą emulsyjną podłogi gipsowych: dwukrotne, z przygotowaniem Farby lateksowe do wnętrz -kolor. odporna na ścieranie w uzgodnieniu z inwestorem (odciecie lamperii innym odcieniem farby w uzgodnieniu z inwestorem)	55,064 m2			
				$(5.07 * 2 + 4.2 * 2) * 2.97 =$	55,064
				Razem =	55,064 m2
17	KSNR 004-0211-05-10 WACETOB Warszawa Montaż zlewozmywaków wraz z baterią ścienną oraz wykonaniem podejścia dopływowego i odpływowego, przy montażu zlewozmywaka z blachy stalowej na szafce	1,000 kpl			
				1 =	1,000
				Razem =	1,000 kpl
18	KSNR 005-0404-02-20 WACETOB Warszawa Wypusty oświetleniowe wykonywane przewodami wtynkowymi w budynkach mieszkalnych, na podłożu z cegły - na przełącznik n/t-w/t	1,000 szt			
19	KSNR 005-0404-03-20 WACETOB Warszawa Wypusty gniazd wtykowych wykonywane przewodami wtynkowymi w budynkach mieszkalnych, na podłożu z cegły - na gniazdo 2-bieg. 10A, 10A/Z	4,000 szt			
20	ZAL1 005-0502-03-00 MRRiB Oprawy oświetleniowe przykręcane przyjęto Panel sufitowy LED 60x60cm 40W 4950lm - 120lm/W - VT-6060-6-N	4,000 kpl			

I.B Korytarz

21	KNR 402-0515-01-05 IZOiEPB ORGBUD W-wa Wymiana grzejnika żeliwnego na Grzej.st.t10 1-pl.PURMO 600/1400mm łącznie z zaworami uzgodnić z inwestorem	2,000 kpl			
				1 + 1 =	2,000
				Razem =	2,000 kpl
22	Kalkulacja ind. Dostosować hydrant ppoż wewnętrzny uzgodnić z inwestorem	1,000 kpl			

I.C Łazienka personelu

23	KNR 402-0515-01-05 IZOiEPB ORGBUD W-wa Wymiana grzejnika Grzejniki łaz.CosmoART standard 700/500mm łącznie z zaworami uzgodnić z inwestorem	1,000 kpl			
----	--	-----------	--	--	--

I.D Nowe zawory grzejnikowe i odpowietrzniki

24	KNR 402-0509-02-00 IZOiEPB ORGBUD W-wa Wymiana zaworu grzejnikowego o średnicy 20 mm + ODPOWIEETRNIK AUTOMATYCZNY 1/2	14,000 szt			
----	--	------------	--	--	--

II Część od ulicy Piłskiej

Roboty budowlano instalacyjne

II. Część od ulicy Piłskiej
II.A. Przedsionek

Str. 4

Lp.	Podstawa kalkulacji / opis pozycji	Ilość	J.m.	Cena jednostkowa	Wartość [zł]
-----	------------------------------------	-------	------	------------------	----------------

II.A Przedsionek

25	KNR 401-0211-01-00 IGM Warszawa Skucie nierówności betonu, przy głębokości skucia: do 1 cm na ścianach lub podłogach celem wyrównania różnicy poziomów do rg 0,5	9,120 m2			
				2.4 * 3.8 =	9,120
				Razem =	9,120 m2
26	NNRKB 007-1131-02-10 BEiDOEPB ORGBUD W-wa Warstwy wyrównujące i wygładzające z zaprawy samopoziomującej o grubości 5 mm, wykonywane przy użyciu "Miksokreta", w pomieszczeniach o powierzchni ponad 8 m2 - zaprawa "CERESIT" CN 72	9,120 m2			
				2.4 * 3.8 =	9,120
				Razem =	9,120 m2
27	NNRKB 007-1131-03-10 BEiDOEPB ORGBUD W-wa Warstwy wyrównujące i wygładzające z zaprawy samopoziomującej o grubości 5 mm, wykonywane przy użyciu "Miksokreta" - dodatek lub potrącenie za zmianę grubości o 1 mm zaprawa "CERESIT" CN 72 x 3	9,120 m2			
				2.4 * 3.8 =	9,120
				Razem =	9,120 m2
28	KNR 202-1118-01-00 IZOiEPB ORGBUD W-wa Przygotowanie podłoża pod posadzkę ułożoną z płytek z kamieni sztucznych na klej	9,120 m2			
				2.4 * 3.8 =	9,120
				Razem =	9,120 m2
29	KNR 202-1118-07-00 IZOiEPB ORGBUD W-wa Posadzki z płytek z kamieni sztucznych układanych na klej, wymiar płytek: 60x60 cm - metoda kombinowana dodatek za cokolik	9,120 m2			
				2.4 * 3.8 =	9,120
				Razem =	9,120 m2
30	NNRKB 007-1134-01-10 BEiDOEPB ORGBUD W-wa Gruntowanie podłoży poziomych preparatem gruntującym "ATLAS UNI GRUNT"	9,120 m2			
				2.4 * 3.8 =	9,120
				Razem =	9,120 m2
31	KNR 202-1505-03-00 IZOiEPB ORGBUD W-wa Malowanie farbą emulsyjną podłoży gipsowych: dwukrotne, z przygotowaniem Farby lateksowe akrylowe do wnętr -biała sufit	9,120 m2			
				2.4 * 3.8 =	9,120
				Razem =	9,120 m2
32	NNRKB 007-1134-02-10 BEiDOEPB ORGBUD W-wa Gruntowanie podłoży pionowych preparatem gruntującym "ATLAS UNI GRUNT"	37,200 m2			
				(2.4 * 2 + 2 * 3.8) * 3.0 =	37,200
				Razem =	37,200 m2
33	KNR 202-1505-03-00 IZOiEPB ORGBUD W-wa Malowanie farbą emulsyjną podłoży gipsowych: dwukrotne, z przygotowaniem Farby lateksowe do wnętr -kolor. odporna na ścieranie w uzgodnieniu z inwestorem (odcięcie lamperii innym odcieniem farby w uzgodnieniu z inwestorem)	37,200 m2			

Roboty budowlano instalacyjne

II. Część od ulicy Piłskiej
II.A. Przedsionek

Str. 5

Lp.	Podstawa kalkulacji / opis pozycji	Ilość	J.m.	Cena jednostkowa	Wartość [zł]
$(2.4 * 2 + 2 * 3.8) * 3.0 = 37,200$ $\text{Razem} = 37,200 \text{ m2}$					
34	ZAL1 005-0502-03-00 MRRiB Oprawy oświetleniowe przykręcane przyjęto Panel sufitowy LED 60x60cm 40W 4950lm - 120lm/W - VT-6060-6-N	1,000	kpl		

II.B Korytarz

35	KNR 404-0504-03-00 IGM Warszawa Rozebranie posadzek z płytek ceramicznych.	67,476	m2		
$1.95 * 5.08 + 1.83 * 2.07 + 2.07 * 23.96 + 0.93 * 0.45 * 10 = 67,476$ $\text{Razem} = 67,476 \text{ m2}$					
36	KNR 401-0211-01-00 IGM Warszawa Skucie nierówności betonu, przy głębokości skucia: do 1 cm na ścianach lub podłogach celem wyrównania różnicy poziomów do rg 0,5	67,476	m2		
$1.95 * 5.08 + 1.83 * 2.07 + 2.07 * 23.96 + 0.93 * 0.45 * 10 = 67,476$ $\text{Razem} = 67,476 \text{ m2}$					
37	KNR 401-0348-03-00 IGM Warszawa Rozebranie ścianek z cegieł: na zaprawie cem.- wap., o grub. 1/2 cegły łącznie z drzwiami	9,600	m2		
$(2.0 + 1.2) * 3.0 = 9,600$ $\text{Razem} = 9,600 \text{ m2}$					
38	KNR 401-0108-11-00 IGM Warszawa Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowyladowczymi, z załadowaniem i wyladowaniem, na odległość: do 1 km Opłata za składowanie gruzu + utylizacja	4,814	m3		
$(1.95 * 5.08 + 1.83 * 2.07 + 2.07 * 23.96 + 0.93 * 0.45 * 10) * 0.05 = 3,374$ $(2.0 + 1.2) * 3.0 * 0.15 = 1,440$ $\text{Razem} = 4,814 \text{ m3}$					
39	KNR 401-0108-12-00 IGM Warszawa Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowyladowczymi, z załadowaniem i wyladowaniem, na odległość: za każdy następny 1 km x 9	4,814	m3		
$(1.95 * 5.08 + 1.83 * 2.07 + 2.07 * 23.96 + 0.93 * 0.45 * 10) * 0.05 = 3,374$ $(2.0 + 1.2) * 3.0 * 0.15 = 1,440$ $\text{Razem} = 4,814 \text{ m3}$					
40	NNRKB 007-1131-02-10 BEiDOEPB ORGBUD W-wa Warstwy wyrównujące i wygładzające z zaprawy samopoziomującej o grubości 5 mm, wykonywane przy użyciu "Miksokreta", w pomieszczeniach o powierzchni ponad 8 m2 - zaprawa "CERESIT" CN 72	67,476	m2		
$1.95 * 5.08 + 1.83 * 2.07 + 2.07 * 23.96 + 0.93 * 0.45 * 10 = 67,476$ $\text{Razem} = 67,476 \text{ m2}$					
41	NNRKB 007-1131-03-10 BEiDOEPB ORGBUD W-wa Warstwy wyrównujące i wygładzające z zaprawy samopoziomującej o grubości 5 mm, wykonywane przy użyciu "Miksokreta" - dodatek lub potrącenie za zmianę grubości o 1 mm zaprawa "CERESIT" CN 72 x 3	67,476	m2		
$1.95 * 5.08 + 1.83 * 2.07 + 2.07 * 23.96 + 0.93 * 0.45 * 10 = 67,476$					

Roboty budowlano instalacyjne

II. Część od ulicy Piłskiej
II.B. Korytarz

Str. 6

Lp.	Podstawa kalkulacji / opis pozycji	Ilość	J.m.	Cena jednostkowa	Wartość [zł]
				Razem =	67,476 m2
42	KNR 202-1118-07-00 IZOiEPB ORGBUD W-wa Posadzki z płytek z kamieni sztucznych układanych na klej, wymiar płytek: 60x60 cm - metoda kombinowana dodatek za cokolik	67,476 m2			
				$1.95 * 5.08 + 1.83 * 2.07 + 2.07 * 23.96 + 0.93 * 0.45 * 10 =$	67,476
				Razem =	67,476 m2
43	KNR 202-2009-04-00 IZOiEPB ORGBUD W-wa Tynki wewnętrzne, jednowarstwowe, grubości 3 mm, z gipsu szpachlowego /gładzie/, wykonane ręcznie: na stropach, na podłożu z tynku	67,476 m2			
				$1.95 * 5.08 + 1.83 * 2.07 + 2.07 * 23.96 + 0.93 * 0.45 * 10 =$	67,476
				Razem =	67,476 m2
44	KNR 202-2009-08-00 IZOiEPB ORGBUD W-wa Nakłady uzupełniające do tynków jednowarstwowych z gipsu szpachlowego /gładzi/ - za pogrubienie tynku o 2 mm: na stropach	67,476 m2			
				$1.95 * 5.08 + 1.83 * 2.07 + 2.07 * 23.96 + 0.93 * 0.45 * 10 =$	67,476
				Razem =	67,476 m2
45	KNR 202-2009-02-00 IZOiEPB ORGBUD W-wa Tynki wewnętrzne, jednowarstwowe, grubości 3 mm, z gipsu szpachlowego /gładzie/, wykonane ręcznie: na ścianach, na podłożu z tynku z obróbką ościeży	527,760 m2			
				$(1.95 * 2 + 5.08 * 2 + 1.83 * 2 + 2.07 * 2 + 2.07 * 2 + 23.96 * 2 + 0.93 * 10 * 10 + 0.45 * 20) * 3.0 =$	527,760
				Razem =	527,760 m2
46	KNR 202-2009-07-00 IZOiEPB ORGBUD W-wa Nakłady uzupełniające do tynków jednowarstwowych z gipsu szpachlowego /gładzi/ - za pogrubienie tynku o 2 mm: na ścianach	527,760 m2			
				$(1.95 * 2 + 5.08 * 2 + 1.83 * 2 + 2.07 * 2 + 2.07 * 2 + 23.96 * 2 + 0.93 * 10 * 10 + 0.45 * 20) * 3.0 =$	527,760
				Razem =	527,760 m2
47	NNRKB 007-1134-01-10 BEiDOEPB ORGBUD W-wa Gruntowanie podłoży poziomych preparatem gruntującym "ATLAS UNI GRUNT"	67,476 m2			
				$1.95 * 5.08 + 1.83 * 2.07 + 2.07 * 23.96 + 0.93 * 0.45 * 10 =$	67,476
				Razem =	67,476 m2
48	KNR 202-1505-03-00 IZOiEPB ORGBUD W-wa Malowanie farbą emulsyjną podłoży gipsowych: dwukrotne, z przygotowaniem Farby lateksowe akrylowe do wnętrz -biała sufit	67,476 m2			
				$1.95 * 5.08 + 1.83 * 2.07 + 2.07 * 23.96 + 0.93 * 0.45 * 10 =$	67,476
				Razem =	67,476 m2
49	NNRKB 007-1134-02-10 BEiDOEPB ORGBUD W-wa Gruntowanie podłoży pionowych preparatem gruntującym "ATLAS UNI GRUNT"	527,760 m2			
				$(1.95 * 2 + 5.08 * 2 + 1.83 * 2 + 2.07 * 2 + 2.07 * 2 + 23.96 * 2 + 0.93 * 10 * 10 + 0.45 * 20) * 3.0 =$	527,760
				Razem =	527,760 m2
50	KNR 202-1505-03-00 IZOiEPB ORGBUD W-wa Malowanie farbą emulsyjną podłoży gipsowych: dwukrotne, z przygotowaniem Farby lateksowe do wnętrz -kolor. odporna na ścieranie w uzgodnieniu z inwestorem (odcięcie lamperii innym odcieniem farby w uzgodnieniu z inwestorem) na 1,5 lakier lamperyjny	527,760 m2			

Roboty budowlano instalacyjne

II. Część od ulicy Piłskiej
II.B. Korytarz

Str. 7

Lp.	Podstawa kalkulacji / opis pozycji	Ilość	J.m.	Cena jednostkowa	Wartość [zł]
$(1.95 * 2 + 5.08 * 2 + 1.83 * 2 + 2.07 * 2 + 2.07 * 2 + 23.96 * 2 + 0.93 * 10 * 10 + 0.45 * 20) * 3.0 = 527,760$ $\text{Razem} = 527,760 \text{ m}^2$					
51	Kalkulacja ind. Dostosować hydrant ppoż wewnętrzny uzgodnić z inwestorem	1,000	kpl		
52	KNR 403-0307-01-00 IZOIEPB ORGBUD W-wa Wymiana wyłączników podtynkowych na prąd o natężeniu do 10 A - typ łącznika: wyłącznik	14,000	szt		
53	KNR 403-0306-02-04 IZOIEPB ORGBUD W-wa Wymiana gniazd wtyczkowych o natężeniu prądu do 16 A, podtynkowych: ze stykiem uziemiaj.- typu PT-130PF	4,000	szt		
54	ZAL1 005-0502-03-00 MRRiB Oprawy oświetleniowe przykręcane przyjęto Panel sufitowy LED 60x60cm 40W 4950lm - 120lm/W - VT-6060-6-N wymiana	7,000	kpl		

II.C RTG rejestracja rezygnacja w następnym etapie

II.D Pomieszczenie RTG rezygnacja w następnym etapie

II.E Archiwum rezygnacja rezygnacja w następnym etapie

II.F Toaleta dla niepełnosprawnych

55	KNR 404-0504-03-00 IGM Warszawa Rozebranie posadzek z płytek ceramicznych.	2,144	m2		
$1.34 * 1.6 = 2,144$ $\text{Razem} = 2,144 \text{ m}^2$					
56	KNR 401-0211-01-00 IGM Warszawa Skucie nierówności betonu, przy głębokości skucia: do 1 cm na ścianach lub podłogach celem wyrównania różnicy poziomów do rg 0,5	2,144	m2		
$1.34 * 1.6 = 2,144$ $\text{Razem} = 2,144 \text{ m}^2$					
57	KNR 401-0819-15-00 IGM Warszawa Rozebranie wykładziny ściiennej z płytek ułożonych na zaprawie w pom wc	9,408	m2		
$1.6 * (1.34 * 2 + 1.6 * 2) = 9,408$ $\text{Razem} = 9,408 \text{ m}^2$					
58	KNR 401-0108-11-00 IGM Warszawa Wywiezienie gruzu sprzymowanego samochodami samowyladowczymi, z załadowaniem i wyladowaniem, na odległość: do 1 km Opłata za składowanie gruzu +utylizacja	0,578	m3		
$(2.144 + 9.408) * 0.05 = 0,578$ $\text{Razem} = 0,578 \text{ m}^3$					
59	KNR 401-0108-12-00 IGM Warszawa Wywiezienie gruzu sprzymowanego samochodami samowyladowczymi, z załadowaniem i wyladowaniem, na odległość: za każdy następny 1 km x 9	0,578	m3		

Roboty budowlano instalacyjne

II. Część od ulicy Piłskiej
II.F. Toaleta dla niepełnosprawnych

Str. 8

Lp.	Podstawa kalkulacji / opis pozycji	Ilość	J.m.	Cena jednostkowa	Wartość [zł]
(2.144 + 9.408) * 0.05 =					0,578
Razem =					0,578 m3
60	KNR 202-0829-07-00 IZOIEPB ORGBUD W-wa Licowanie ścian płytkami ceramicznymi lub terakotowymi układanymi na klej, wymiar płytek: 20 x 20 cm - metoda kombinowana fartuszek	9,408 m2			
1.6 * (1.34 * 2 + 1.6 * 2) =					9,408
Razem =					9,408 m2
61	NNRKB 007-1131-02-10 BEiDOEPB ORGBUD W-wa Warstwy wyrównujące i wygładzające z zaprawy samopoziomującej o grubości 5 mm, wykonywane przy użyciu "Miksokreta", w pomieszczeniach o powierzchni ponad 8 m2 - zaprawa "CERESIT" CN 72	2,144 m2			
1.34 * 1.6 =					2,144
Razem =					2,144 m2
62	NNRKB 007-1131-03-10 BEiDOEPB ORGBUD W-wa Warstwy wyrównujące i wygładzające z zaprawy samopoziomującej o grubości 5 mm, wykonywane przy użyciu "Miksokreta" - dodatek lub potrącenie za zmianę grubości o 1 mm zaprawa "CERESIT" CN 72 x 3	2,144 m2			
1.34 * 1.6 =					2,144
Razem =					2,144 m2
63	KNR 202-1118-01-00 IZOIEPB ORGBUD W-wa Przygotowanie podłoża pod posadzkę ułożoną z płytek z kamieni sztucznych na klej nowe	2,144 m2			
1.34 * 1.6 =					2,144
Razem =					2,144 m2
64	KNR 202-1118-07-00 IZOIEPB ORGBUD W-wa Posadzki z płytek z kamieni sztucznych układanych na klej, wymiar płytek: 60x60 cm - metoda kombinowana dodatek za cokolik	2,144 m2			
1.34 * 1.6 =					2,144
Razem =					2,144 m2
65	KSNR 005-0404-02-20 WACETOB Warszawa Wypusty oświetleniowe wykonywane przewodami wtynkowymi w budynkach mieszkalnych, na podłożu z cegły - na przełącznik n/t-w/t	1,000 szt			
66	ZAL1 005-0502-03-00 MRRiB Oprawy oświetleniowe przykręcane przyjęto Panel sufitowy LED 60x60cm 40W 4950lm - 120lm/W - VT-6060-6-N wymiana	1,000 kpl			
67	KSNR 005-0404-03-20 WACETOB Warszawa Wypusty gniazd wtykowych wykonywane przewodami wtynkowymi w budynkach mieszkalnych, na podłożu z cegły - na gniazdo 2-bieg. 10A, 10A/Z	1,000 szt			
68	Kalkulacja wł. Dostawa materiałów i montaż kratki wentylacyjnych w ścianie elektryczne WC (na czujkę)	3,000 kpl			
69	KNR 202-1016-01-00 IZOIEPB ORGBUD W-wa Osadzenie Ościeżnic do drzwi wewnętrznych, wbudowane w trakcie wznoszenia ścian, przyjęto tylko montaż rg 1,3	11,000 szt			

Roboty budowlano instalacyjne

II. Część od ulicy Piłskiej
II.F. Toaleta dla niepełnosprawnych

Str. 9

Lp.	Podstawa kalkulacji / opis pozycji	Ilość	J.m.	Cena jednostkowa	Wartość [zł]
	poszerzenie otworów na szersze drzwi komunikacja:			4 =	4,000
	nowe wc:			5 + 1 =	6,000
	wejściowe zew al:			1 =	1,000
				Razem =	11,000 szt
70	KNR 202-1017-02-00 IZOiEPB ORGBUD W-wa Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne, wewnątrzlokalowe, jednodzielne, przeszklone, fabrycznie wykończone, o powierzchni: ponad 1,6 m2 wzmocnione kompletne + ościeżnice regulowane z okuciami do wvc dla osób niepełnosprawnych	2,310 m2		1.1 * 2.1 * 1 =	2,310
				Razem =	2,310 m2
71	KNNR 004-0230-02-00 MRRiB Umywalka porcel. dla niepełnospr. 60-70 cm z syfonem: gruszkowym, mosiężnym	1,000 kpl			
72	KNNR 004-0233-02-00 MRRiB Miski ustęp. porc. zaw. dla niepełn. KOŁO33520 lub na stelarzu wisząca	1,000 kpl			
73	Kalkulacja ind. Dostawa materiałów i montaż Uchwyt Prosty, uchylny, stojący dla niepełnosprawnych 50 cm stal nierdzewna fi25 uzgodnić z inwestorem	3,000 kpl			

II.G Toaleta dla personelu rezygnacja w następnym etapie

II.H Rejestracja - ginekologia rezygnacja w następnym etapie

II.I Gabinet ginekologiczny rezygnacja w następnym etapie

II.J Brudnik (9) rezygnacja w następnym etapie

II.K Pomieszczenie (10) rezygnacja w następnym etapie

II.L Wymiana drzwi od strony korytarza

74	KNR 202-1016-01-00 IZOiEPB ORGBUD W-wa Osadzenie Ościeżnic do drzwi wewnątrzlokalowych, , przyjęto tylko montaż rg 1,3 od strony korytarza	14,000 szt		8 + 6 =	14,000
				Razem =	14,000 szt
75	KNR 202-1017-02-00 IZOiEPB ORGBUD W-wa Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne, wewnątrzlokalowe, jednodzielne, fabrycznie wykończone, o powierzchni: ponad 1,6 m2 wzmocnione kompletne + ościeżnice regulowane z okuciami dołożyłem drzwi od strony korytarza wc:	25,200 m2		0.9 * 2.0 * (8 + 6) =	25,200
				Razem =	25,200 m2
76	Kalkulacja ind. Dostawa materiałów i montaż Honeywell filtr do wody pitnej 1/2" FF06-1/2AA rezygnacja III etap	1,000 kpl			

II.M Dodatkowa ścianka w korytarzu z drzwiami

77	KNR 202-2003-02-00 IZOiEPB ORGBUD W-wa Ścianki działowe GR z płyt gipsowo-kartonowych na rusztach metalowych pojedynczych z pokryciem obustronnym: jednowarstwowo 100-01	7,140 m2			
----	---	----------	--	--	--

Roboty budowlano instalacyjne

II. Część od ulicy Piłskiej
II.M. Dodatkowa ścianka w korytarzu z drzwiami

Str. 10

Lp.	Podstawa kalkulacji / opis pozycji	Ilość	J.m.	Cena jednostkowa	Wartość [zł]
				$(2.0 + 1.0) * 2.98 = 8,940$ $0.9 * 2.0 * - 1 = - 1,800$ Razem = <u>7,140</u> m2	
78	KNR 202-0613-03-00 IZOiEPB ORGBUD W-wa Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe poziome z Płyty z wełny min.-śc.dział.,osl.,wars. 80j, układanych na sucho: jedna warstwa	7,140 m2		$(2.0 + 1.0) * 2.98 = 8,940$ $0.9 * 2.0 * - 1 = - 1,800$ Razem = <u>7,140</u> m2	
79	KNR 202-1016-01-00 IZOiEPB ORGBUD W-wa Osadzenie Ościeżnic do drzwi wewnętrznych, wbudowane w trakcie wznoszenia ścian, przyjęto tylko montaż rg 1,3 poszerzenie otworów na szersze drzwi	1,000 szt		1 = <u>1,000</u> Razem = <u>1,000</u> szt	
80	KNR 202-1017-02-00 IZOiEPB ORGBUD W-wa Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne,wewnętrzne, jednolite, przeszklone, fabrycznie wykończone, o powierzchni: ponad 1,6 m2 wzmocnione kompletne + ścieżnice regulowane z okuciami	1,890 m2		$0.9 * 2.1 * 1 = 1,890$ Razem = <u>1,890</u> m2	
81	NNRKB 007-1134-02-10 BEiDOEPB ORGBUD W-wa Gruntowanie podłoży pionowych preparatem gruntującym "ATLAS UNI GRUNT"	14,280 m2		$(2.0 + 1.0) * 2.98 * 2 = 17,880$ $0.9 * 2.0 * - 1 * 2 = - 3,600$ Razem = <u>14,280</u> m2	
82	KNR 202-1505-03-00 IZOiEPB ORGBUD W-wa Malowanie farbą emulsyjną podłoży gipsowych: dwukrotne, z przygotowaniem Farby lateksowej do wnętrza -kolor. odporna na ścieranie	14,280 m2		$(2.0 + 1.0) * 2.98 * 2 = 17,880$ $0.9 * 2.0 * - 1 * 2 = - 3,600$ Razem = <u>14,280</u> m2	
				Wartość kosztorysowa robót	