

Odpowiedzi do zapytania w sprawie wykonania nowej instalacji klimatyzacji wraz z instalacją elektryczną w pomieszczeniach biurowych budynku Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Brzyskach.

Proszę o odpowiedź na poniższe pytania dotyczące: Wykonanie nowej instalacji klimatyzacji wraz z instalacją elektryczną w pomieszczeniach biurowych budynku Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Brzyskach.

- 1) Proszę podać liczbę pomieszczeń, w których należy zamontować klimatyzację
- 2) Proszę podać szczegółowo z czego ma się składać projekt koncepcyjny
- 3) Proszę podać szczegółowo z czego ma się składać projekt wykonawczy
- 4) Czy projekt ma być wykonany przez osobę z uprawnieniami budowlanymi? Jeśli tak proszę podać w jakiej specjalności
- 5) Proszę o udostępnienie rzutów pomieszczeń
- 6) Na którym piętrze znajdują się pomieszczenia?
- 7) Proszę podać powierzchnię oraz wysokość pomieszczeń.
- 8) Proszę podać ilość osób w pomieszczeniach, od której strony świata są pomieszczenia, jakie urządzenia wydzielające ciepło są w pomieszczeniach?
- 9) Gdzie należy odprowadzić skropliny dla każdego z klimatyzatorów?
- 10) Skropliny można odprowadzić grawitacyjnie czy trzeba zamontować pompki skroplin dla każdego z klimatyzatorów?
- 11) Gdzie należy zamontować jednostkę zewnętrzną na dachu tak jak istniejąca klimatyzacja czy na elewacji? Jeśli na dachu proszę powiedzieć jaki jest dach płaski czy skośny, z czego jest wykonany oraz ile kondygnacji ma budynek?
- 12) Skąd zasilane będą klimatyzatory z rozdzielni elektrycznej czy z gniazdka? Proszę podać odległość źródła zasilania od każdego z pomieszczeń.
- 13) Proszę podać orientacyjną długość instalacji chłodniczej dla każdego z klimatyzatorów
- 14) Proszę podać orientacyjną długość instalacji odprowadzenia skroplin dla każdego z klimatyzatorów
- 15) Proszę podać orientacyjną długość instalacji elektrycznej dla każdego z 4 klimatyzatorów (relacji źródło zasilania - jednostka zewnętrzna).
- 16) Instalację chłodniczą i instalację odprowadzenia skroplin należy prowadzić w korytkach czy w bruzdach?
- 17) Instalację elektryczną zasilania klimatyzatorów należy prowadzić podtynkowo czy natynkowo w korytkach?
- 18) Klimatyzatory mają być ściennie?
- 19) Klimatyzatory mają być typu split?

ODPOWIEDZI

1. Liczba pomieszczeń 7
2. Projekt koncepcyjny powinien zawierać dobór klimatyzatorów odpowiedni do pomieszczeń – jak w załączniku, rozprowadzenie instalacji chłodniczej, instalacji elektrycznej, instalacji odprowadzenia skroplin.
3. nie dotyczy
4. projekt powinna wykonać osoba z uprawnieniami elektrycznymi i sanitarnymi
5. jak w załączniku
6. pomieszczenia znajdują się na parterze budynku
7. jak w załączniku

8. pomieszczenie 0.01 - sala posiedzeń, optymalnie 25 osób, pomieszczenie 0.03 – 4 osoby, pomieszczenie 0.04 serwerownia, pomieszczenie 0.08 – 2/3 osoby, pomieszczenie 0.12 – 1/2 osoby, pomieszczenie 0.13 – 2/3 osoby, pomieszczenie 0.14. – 5/6 osób.
9. Skropliny odprowadzić do gruntu przed budynkiem
10. Brak informacji
11. Jednostki montowane na elewacji budynku – rzężdzenia zamontować 20cm od tynku z uwagi na planowaną termomodernizację (13cm styropianu)
12. Zasilanie wszystkich klimatyzatorów z rozdzielni, pomieszczenie 0.02 po elewacji budynku w korytkach instalacyjnych
13. Brak informacji
14. Brak informacji
15. Brak informacji
16. Instalację chłódniczą należy prowadzić w korytkach
17. Instalację elektryczną zasilania klimatyzatorów prowadzić w korytkach
18. Klimatyzatory ściénne
19. Zamawiający dopuszcza urządzenia split, multisplit.

Podpisany elektronicznie przez
Waldemar Przemysław Pięta
17.04.2025
10:26:41 +02'00'