

PRZEDMIAR ROBÓT

Lp.	Nr spec. techn.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
1		45110000-1	ROBOTY ROZBIÓRKOWE			
1	D-05.03.11	KNR AT-03 0102-04	Roboty remontowe - frezowanie nawierzchni bitumicznej o gr. 10 cm z wywozem materiału z rozbiórki na odl. do 1 km	m ²		
d.1			17000	m ²	17000.000	
					RAZEM	17000.000
2	D-01.02.04	KNR-W 4-01 0109-11 0109-12	Wywiezienie gruzu sprzymowanego samochodami samowyladowczymi na odległość 9 km	m ³		
d.1			17000*0.1	m ³	1700.000	
					RAZEM	1700.000
3	D-01.02.04	KNR 2-31 0810-02 analogia	Rozebranie nawierzchni z kostki betonowej na podsypce cementowo-piaskowej	m ²		
d.1			1150	m ²	1150.000	
					RAZEM	1150.000
4	D-01.02.04	KNR 2-31 0814-06 analogia	Rozebranie krawężników na podsypce cementowo-piaskowej	m		
d.1			900	m	900.000	
					RAZEM	900.000
5	D-01.02.04	KNR 2-31 0815-07	Rozebranie chodników, wysepek przystankowych i przejść dla pieszych z płyt betonowych 50x50x7 cm na podsypce cementowo-piaskowej	m ²		
d.1			50	m ²	50.000	
					RAZEM	50.000
6	D-01.02.04	KNR 2-31 0811-04	Rozebranie nawierzchni z płyt drogowych betonowych o grubości 15 cm z wypełnieniem spoin zaprawą cementową	m ²		
d.1			20	m ²	20.000	
					RAZEM	20.000
7	D-01.02.04	KNR 2-31 0814-02	Rozebranie obrzeży 8x30 cm na podsypce piaskowej	m		
d.1			600	m	600.000	
					RAZEM	600.000
8	D-01.02.01	KNR 2-01 0108-01	Mechaniczne karczowanie zagajników gęstych	ha		
d.1			(580*4)/10000	ha	0.232	
					RAZEM	0.232
9	D-01.02.01	KNR 2-01 0111-02	Oczyszczenie terenu z pozostałości po wykarczowaniu (drobne gałęzie, korzenie, kora i wrzos) z wywiezieniem	m ²		
d.1			(4*580)	m ²	2320.000	
					RAZEM	2320.000
10	D-01.02.04	KNR-W 4-01 0109-11 0109-12	Wywiezienie gruzu sprzymowanego samochodami samowyladowczymi na odległość 10 km	m ³		
d.1			1150*0.08+900*0.3*0.2+600*0.3*0.08+50*0.07+20*0.15	m ³	166.900	
					RAZEM	166.900
2			REGULACJA UZBROJENIA PODZIEMNEGO			
11	D-03.02.02	KNR 2-31 1406-04	Regulacja pionowa studzienek dla zaworów wodociągowych	szt.		
d.2			4	szt.	4.000	
					RAZEM	4.000
12	D-03.02.02	KNR 2-31 1406-03	Regulacja pionowa studzienek dla włączów kanałowych Z WMIANĄ WŁA-ZU	szt.		
d.2			5	szt.	5.000	
					RAZEM	5.000
3		45111000-8	ROBOTY ZIEMNE			
13	D-02.01.01	KNR 2-01 0206-02 0214-03	Roboty ziemne wykon.koparkami podsiębiernymi o poj.łyżki 0.40 m3 w gr.kat.III z transp.urobku samochod.samowyladowczymi na odległość 10 km	m ³		
d.3			1150	m ³	1150.000	
					RAZEM	1150.000
14	D-02.01.01	KNR 2-01 0206-02 0214-03 analogia	Roboty ziemne W OBRĘBIE ROWÓW wykon.koparkami podsiębiernymi o poj.łyżki 0.40 m3 w gr.kat.III z transp.urobku samochod.samowyladowczy-mi na odległość 10 km	m ³		
d.3			1900	m ³	1900.000	
					RAZEM	1900.000
4		45233200-1	REMONT NAWIERZCHNI			
15	D-05.03.05A	KNR 2-31 0310-01	Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych AC16W dla KR-3- warstwa wiążąca asfaltowa - grubość po zagęszcz. 4 cm	m ²		
d.4			17000	m ²	17000.000	
					RAZEM	17000.000
16	D-04.03.01	KNR AT-03 0202-02	Mechaniczne oczyszczenie i skropienie emulsją asfaltową na zimno podbudowy lub nawierzchni betonowej/bitumicznej; zużycie emulsji 0,5 kg/m2	m ²		
d.4			17000	m ²	17000.000	

PRZEDMIAR ROBÓT

Lp.	Nr spec. techn.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
17	D-05.03.05 d.4 C	KNR 2-31 0310-05 0310-06	Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych AC11S - dla KR-3 warstwa ścieralna asfaltowa - grubość po zagęszczeniu 4 cm 17000	m ² m ²	RAZEM 17000.000	17000.000
18	D-04.03.01 d.4	KNR AT-03 0202-02	Mechaniczne oczyszczenie i skropienie emulsją asfaltową na zimno podbudowy lub nawierzchni betonowej/bitumicznej; zużycie emulsji 0,5 kg/m ² 17000	m ² m ²	RAZEM 17000.000	17000.000
19	D-05.03.05A d.4	KNR 2-31 0108-02	Wyrownanie istniejącej podbudowy mieszanką mineralno-asfaltową AC16W dla KR-3 z wbudowaniem mechanicznym 17000*0.04*2.5	t t	RAZEM 1700.000	1700.000
5		45233200-1	REMONT ZJAZDÓW			
20	D-04.05.01 d.5	KNR 2-31 0605-02 analogia	Wykonanie warstwy ulepszonego podłoża z mieszanki związanej cementem klasa C1,5/2,0- grubość warstwy po zagęszczeniu 15 cm -STABILIZACJA Z WYTWÓRNI 1150*0.15	m ³ m ³	RAZEM 172.500	172.500
21	D-04.04.02 d.5	KNR 2-31 0114-05 0114-06	Podbudowa z kruszywa łamanego - warstwa dolna o grubości po zagęszczeniu 20 cm 1150+2364	m ² m ²	RAZEM 3514.000	3514.000
22	D-05.03.23A d.5	KNR 2-31 0511-03	Wykonanie nawierzchni z kostki brukowej betonowej grubość 8 cm na podsypce cementowo-piaskowej 1150	m ² m ²	RAZEM 1150.000	1150.000
23	D-08.01.01 d.5	KNR 2-31 0403-04	Krawężniki betonowe wystające o wymiarach 20x30 cm na podsypce cementowo-piaskowej ułożone na płask 900	m m	RAZEM 900.000	900.000
24	D-08.03.01 d.5	KNR 2-31 0407-04	Obrzeża betonowe o wymiarach 30x8 cm na podsypce piaskowej z wypełnieniem spoin zaprawą cementową 600	m m	RAZEM 600.000	600.000
25	D-08.01.01 d.5	KNR 2-31 0402-04	Ława pod krawężniki i obrzeża betonowa z oporem 900*0.07+600*0.06	m ³ m ³	RAZEM 99.000	99.000
26	D-06.03.02a d.5	KNR 2-31 0204-05 0204-06	Nawierzchnia poboczy z tłucznia kamiennego - warstwa górna z tłucznia - grubość po zagęszczeniu 10 cm 2973*2*0.75	m ² m ²	RAZEM 4459.500	4459.500
27	D-06.01.01 d.5	KNR 2-01 0516-04	Umocnienie skarp i dna rowów płytami betonowymi chodnikowymi o wym. 50x50x7 cm na podsypce cementowo-piaskowej 50	m ² m ²	RAZEM 50.000	50.000
6			REMONT OZNAKOWANIA			
28	D-07.02.01 d.6	KNR 2-31 0818-08	Rozebranie słupków do znaków 15	szt. szt.	RAZEM 15.000	15.000
29	D-07.02.01 d.6	KNR 2-31 0703-03	Zdejmowanie tablic znaków drogowych zakazu, nakazu, ostrzegawczych, informacyjnych 15	szt. szt.	RAZEM 15.000	15.000
30	D-07.02.01 d.6	KNR 2-31 0703-01	Przymocowanie tablic znaków drogowych zakazu, nakazu, ostrzegawczych, informacyjnych o powierzchni do 0.3 m ² 15	szt. szt.	RAZEM 15.000	15.000
31	D-07.02.01 d.6	KNR 2-31 0702-02	Słupki do znaków drogowych z rur stalowych o śr. 70 mm 15	szt. szt.	RAZEM 15.000	15.000