
PRZEDMIAR

NAZWA INWESTYCJI : Remont pierścienia wewnętrznego na rondzie przy ul. Sosnowej i Kościuszki w Markach (DP 4370W).
ADRES INWESTYCJI : Droga Powiatowa nr 4370W w Marki
INWESTOR : Powiat Wołomiński
ADRES INWESTORA : ul. Prądyńskiego 3, 05-200 Wołomin
BRANŻA : drogowa

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : Rafał Urbaniak
DATA OPRACOWANIA : 01.10.2024

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania
01.10.2024

Data zatwierdzenia

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
1		Pierścień wewnętrzny ronda			
1	KNNR 6 d.1 0803-05 z.o.2.7. 9902-02 analogia	Ręczne rozebranie nawierzchni z kostki kamiennej regularnej na podsypce cementowo-piaskowej - obok czynnego pasa jezdni (76-130 poj) (Wykonawca dostarczy kostkę kamienną na bazę WDP Zagościń ul. Asfaltowa 1)	m ²		
		107.00	m ²	107.000	
				RAZEM	107.000
2	KNNR 6 d.1 0103-01 z.o.2.7. 9902-02 analogia	Profilowanie i zagęszczanie podłoża wykonywane ręcznie w gruncie kat. II-IV pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni - obok czynnego pasa jezdni (76-130 poj)	m ²		
		107.00	m ²	107.000	
				RAZEM	107.000
3	KNR AT-03 d.1 0202-01 KNR 2-31 z.o.2.13. 9902-02	Mechaniczne oczyszczenie i skropienie emulsją asfaltową na zimno podbudowy tłuczniowej lub z gruntu stabilizowanego cementem; zużycie emulsji 0,8 kg/m ² 76-130 pojazdów na godzinę	m ²		
		poz.1	m ²	107.000	
				RAZEM	107.000
4	KNNR 6 d.1 0110-02 z.o.2.7. 9902-02	Podbudowy z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych gr. 6 cm (podbudowa AC22p 50/70, KR3) - obok czynnego pasa jezdni (76-130 poj)	m ²		
		poz.1	m ²	107.000	
				RAZEM	107.000
5	KNR AT-03 d.1 0202-02 KNR 2-31 z.o.2.13. 9902-02	Mechaniczne oczyszczenie i skropienie emulsją asfaltową na zimno podbudowy lub nawierzchni betonowej/bitumicznej; zużycie emulsji 0,5 kg/m ² 76-130 pojazdów na godzinę	m ²		
		poz.1	m ²	107.000	
				RAZEM	107.000
6	KNNR 6 d.1 0309-02 z.o.2.7. 9902-02	Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych o grubości 4 cm (warstwa ścieralna AC11s 50/70, KR3) - obok czynnego pasa jezdni (76-130 poj)	m ²		
		poz.1	m ²	107.000	
				RAZEM	107.000