




- PRZEKRÓJ 1**
- wykładzina PCV 2 mm
 - posadzka cementowa 8 cm
 - warstwa wyrównawcza 2 cm
 - styropian podłogowy 15 cm
 - izolacja przeciwwilgociowa
 - podkład betonowy 10 cm
 - podbudowa piaskowa 135 cm

- PRZEKRÓJ 2**
- płytki podłogowe gresowe - 2 cm
 - posadzka cementowa 8 cm
 - styropian podłogowy 15 cm
 - izolacja przeciwwilgociowa
 - podkład betonowy 10 cm
 - podbudowa piaskowa 135 cm

- PRZEKRÓJ 3**
- płytki podłogowe gresowe - 2 cm
 - posadzka cementowa 8 cm
 - styropian podłogowy 15 cm
 - izolacja przeciwwilgociowa
 - podkład betonowy 10 cm
 - podbudowa piaskowa 95 cm

- PRZEKRÓJ 4**
- wykładzina PCV 2 mm
 - warstwa wyrównawcza 2 cm
 - posadzka cementowa 6 cm
 - styropian podłogowy 5 cm
 - płyta stropowa 25 cm
 - przestrzeń instalacyjna 32 cm
 - sufit podwieszony z płyt kasetonowych ze skalnej wełny mineralnej o wymiarach 60x60 lub 60x120 i gr. 20 mm

- PRZEKRÓJ 5**
- płytki podłogowe gresowe - 2 cm
 - płyta stropowa 20 cm
 - przestrzeń instalacyjna 6 cm
 - sufit podwieszony z płyt kasetonowych ze skalnej wełny mineralnej o wymiarach 60x60 lub 60x120 i gr. 20 mm

- PRZEKRÓJ 6**
- płytki podłogowe gresowe - 2 cm
 - płyta stropowa 20 cm
 - przestrzeń instalacyjna 20 cm
 - sufit podwieszony z płyt kasetonowych ze skalnej wełny mineralnej o wymiarach 60x60 lub 60x120 i gr. 20 mm

- PRZEKRÓJ 7**
- płytki podłogowe gresowe - 2 cm
 - płyta stropowa 14 cm
 - przestrzeń instalacyjna 19 cm
 - sufit podwieszony z płyt kasetonowych ze skalnej wełny mineralnej o wymiarach 60x60 lub 60x120 i gr. 20 mm

- PRZEKRÓJ 8**
- płyta granitowa - 2 cm
 - płyta stropowa (spocznik) 14 cm
 - tynk gipsowy 1,5 cm

- PRZEKRÓJ 9**
- płytki podłogowe gresowe - 2 cm
 - płyta stropowa 20 cm
 - przestrzeń instalacyjna 29 cm
 - sufit podwieszony z płyt kasetonowych ze skalnej wełny mineralnej o wymiarach 60x60 lub 60x120 i gr. 20 mm

- PRZEKRÓJ 10**
- wykładzina PCV 2 mm
 - warstwa wyrównawcza 2 cm
 - posadzka cementowa 6 cm
 - styropian podłogowy 5 cm
 - płyta stropowa 25 cm
 - przestrzeń instalacyjna 25 cm
 - sufit podwieszony z płyt kasetonowych ze skalnej wełny mineralnej o wymiarach 60x60 lub 60x120 i gr. 20 mm

- PRZEKRÓJ 11**
- 2x papa termozgrzewalna
 - wełna mineralna dachowa 25 cm
 - warstwa spadkowa z lekkiego betonu (keramzytobeton) 0-28 cm
 - izolacja przeciwwilgociowa
 - płyta stropowa 25 cm
 - przestrzeń instalacyjna 27 cm
 - sufit podwieszony z płyt kasetonowych ze skalnej wełny mineralnej o wymiarach 60x60 lub 60x120 i gr. 20 mm

- PRZEKRÓJ 12**
- 2x papa termozgrzewalna
 - wełna mineralna dachowa 25 cm
 - warstwa spadkowa z lekkiego betonu (keramzytobeton) 0-28 cm
 - izolacja przeciwwilgociowa
 - płyta stropowa 25 cm
 - przestrzeń instalacyjna 47 cm
 - sufit podwieszony z płyt kasetonowych ze skalnej wełny mineralnej o wymiarach 60x60 lub 60x120 i gr. 20 mm

- PRZEKRÓJ 13**
- 2x papa termozgrzewalna
 - wełna mineralna dachowa 25 cm
 - warstwa spadkowa z lekkiego betonu (keramzytobeton) 0-14 cm
 - izolacja przeciwwilgociowa
 - płyta stropowa 20 cm
 - przestrzeń instalacyjna 20 cm
 - sufit podwieszony z płyt kasetonowych ze skalnej wełny mineralnej o wymiarach 60x60 lub 60x120 i gr. 20 mm

- PRZEKRÓJ 14**
- 2x papa termozgrzewalna
 - wełna mineralna dachowa 25 cm
 - warstwa spadkowa z lekkiego betonu (keramzytobeton) 0-11 cm
 - izolacja przeciwwilgociowa
 - płyta stropowa 14 cm
 - tynk gipsowy 1,5 cm

- PRZEKRÓJ 15**
- panele dachowe z blachy powlekanej
 - przestrzeń wentylacyjna 2 cm
 - membrana wysokoparoprzepuszczalna
 - wełna mineralna 25 cm
 - izolacja przeciwwilgociowa
 - płyta żelbetowa 14 cm
 - tynk gipsowy 1,5 cm

- PRZEKRÓJ 16**
- panele dachowe z blachy powlekanej
 - przestrzeń wentylacyjna 2 cm
 - membrana wysokoparoprzepuszczalna
 - wełna mineralna 25 cm
 - izolacja przeciwwilgociowa
 - ściana z bloczków wapienno-piaskowych 25 cm
 - tynk gipsowy 1,5 cm


- PRZEKRÓJ 17**
- cegła klinierowa licowa 12,5 cm
 - przestrzeń wentylacyjna 2 cm
 - wełna mineralna 15 cm
 - ściana z bloczków wapienno-piaskowych 25 cm
 - tynk gipsowy 1,5 cm

- PRZEKRÓJ 18**
- tynk mineralny 1,5 mm
 - siatka elewacyjna zatopiona w kleju do wełny mineralnej 5 mm
 - wełna mineralna elewacyjna 15 cm
 - ściana z bloczków wapienno-piaskowych 25 cm
 - tynk gipsowy 1,5 cm

- PRZEKRÓJ 19**
- ścianka dociskowa (bloczek betonowy) 14 cm
 - płyty polistyrenowe XPS30 gr. 12 cm
 - izolacja przeciwwilgociowa pionowa
 - ściana z bloczków betonowych 25 cm

- PRZEKRÓJ 20**
- włóknina ochronna
 - płyty polistyrenowe XPS30 gr. 15 cm
 - izolacja przeciwwilgociowa pionowa
 - ściana z bloczków betonowych 25 cm

± 0.00 - istniejący poziom posadzki parteru budynku głównego szkoły



Obiekt	SZKOŁA PODSTAWOWA IM. BOHATERÓW POWSTANIA WARSZAWSKIEGO W OŁOBOKU Ołobok, ul. Wojciechowskiego 25, dz. nr ewid. 113, 66-213 Skape					
Zadanie	ROZBUDOWA ORAZ PRZEBUDOWA BUDYNKU SZKOŁY PODSTAWOWEJ IM. BOHATERÓW POWSTANIA WARSZAWSKIEGO ORAZ SALI GIMNASTYCZNEJ W OŁOBOKU Ołobok, ul. Wojciechowskiego 25, dz. nr ewid. 113, 66-213 Skape					
Inwestor	GMINA SKAPE - Skape 65, 66-213 Skape					
Nazwa dokumentu - rysunku						
PRZEKRÓJ A-A						
	Nazwisko i imię	Nr uprawn.	Data	Podpis	Skala rys.	1:50
Projektant	mgr inż. Marcin Wojewódka	LBS-0072/PWOK/08	04.2026.			
Sprawdzający	inż. Tomasz Kochański	LBS-0059/PBK/17	04.2026.		Rys. nr	K9