

ZARZĄD DRÓG POWIATOWYCH
ul. Krotka 3
06-200 Maków Mazowiecki

tel. (29) 717 15 22

fax. (29) 717 15 22

Maków Maz dnia 08.08.2008 r.

Nr sprawy: ZDP 340-12/2008

Modyfikacja treści SIWZ

Do wszystkich wykonawców, którzy pobrali SIWZ

*Dotyczy: postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2007r., nr 223, poz.1655 z póź. zmianami), którego przedmiotem jest wyłonienie wykonawcy w zakresie **Przebudowy dróg w m.GĄSEWO***

Modyfikacja treści SIWZ (zgodnie z art. . 38 ust. 4 PZP)

W SIWZ dotyczącym PRZEDMIARU ROBÓT- Formularz ofertowy do CZEŚCI I **Kanalizacja deszczowa** –Roboty instalacyjne zamiast(Razem: roboty inwestycyjne) wprowadza się następującą modyfikację: RAZEM- ROBOTY INSTALACYJNE

ŚLEPY (OFERTOWY) KOSZTORYS

Przebudowa dróg w m. Gąsewo ; droga nr 2130W Biedrzyce- Płoniawy i skrzyżowanie z drogą nr 2113W Gąsewo-Szczeglin

Lp	NUMER SST	Opis wykonanych robót	J.m.	Ilość jednostek	Cena jednostkowa	Wartość złotych
CPV 45231000-5		I. KANALIZACJA DESZCZOWA				
CPV 45111200-0		Roboty ziemne				
1.	D-01.01.01	Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych-trasa dróg na terenie równinnym wraz z geodezyjną inwentaryzacją powykonawczą	km	0,755		
2.	D-01.02.02	Usunięcie warstwy ziemni urodzajnej(humusu) o grub. do 15 cm za pomocą spycharek	m2	250		
3.	D-02.01.01	Wykopy liniowe o gł. Do 2,8 m o szer. ponad 1,5 m w gruncie kat Iii w umocnieniu słupkowo-liniowym-"Podlasie"	m3	1411,2		
4.	D-02.01.01	Ręczne roboty ziemne w wykopach liniowych o szer. Ponad 1,5 m w gruncie kat III w umocnieniu słupkowo-listwowym"Podlasie3"-nakłady uzupełniające	m3	352,8		
5.	D-03.02.01	Podłoża pod rurociągi z kruszyw naturalnych pozyskanych z wykopu z ich przesianiem	m3	96,2		
6.	D-03.02.01	Nasyпка piaskowa nad rurociągiem z kruszyw naturalnych pozyskanych z wykopu z ich przesianiem gr. 25 cm.	m3	240,5		

7.	D-03.02.01	Oznakowanie trasy kanalizacji w ziemi taśmą z tworzywa sztucznego	m	384,5		
8.	D-02.03.01	Mechaniczne zasypywanie wykopów liniowych o gł. do 2,8 m szer.ponad 1,5m w gruncie kat. III w umocnieniu "Podlasie";koparka 1,20 m3	m3	1074,5		
9.	D-02.03.01	Ręczne zasypywanie wykopów liniowych w umocnieniu "Podlasie" w gruncie kat III do gł. Wykopu do 2,8m	m3	352,8		
10.	D-02.03.01	Zagęszczanie zasyпки gruntu w wykopie warstwami do 30 cm.kat. I-III zagęszczarkami	m3	1074,5		
11.	D-02.03.01	Roboty ziemne wykonywane koparkami przedsiębiornymi o poj.łyżki o,60 m3 w gr. Kat I-III w ziemni uprzednio zmag. W hałdach z transk.urobku na odl.1 km sam.samowylad.	m3	33,9		
12.	D-02.03.01	Formowanie i zagęszczanie nasypow o wys. Do 0,5m w gruncie kat III- nasyp nad końcowym odcinkiem kanalizacji za separatorem	m3	11,6		
13.	D-09.01.01	Humusowanie terenu z obsianiem przy gr. Warstwy humusu-humus zmagazynowany na terenie budowy	m2	250		
		Razem roboty ziemne				
CPV 45231000-5		Roboty instalacyjne				
14.	D-03.02.01	Kanały z rur PVC łączonych na wcisk o śr. Zewn.400 x 11,7 lite SN8	m	149,5		
15.	D-03.02.01	Kanały z rur PVC na wcisk o śr. zewn.315x 9,2mm lite SN8	m	150		
16.	D-03.02.01	Kanały z rur PVC łączonych na wcisk o śr zewn. 250x 7,3mm lite SN8	m	85		
17.	D-03.02.01	Kanały z rur PVC na wcisk o śr. Zewn. 200 x 5,9mm lite SN8	m	96,5		
18.	D-03.02.01	Studnie rewizyjne z kręgów żelbetonowych o śr 1200mm w gotowym wykopie -głębokość 2,0m	studnie	5		
19.	D-03.02.01	Studnie rewizyjne z kręgów żelbetowych o śr 1200mm w gotowym wykopie - głębokość 1,5m	studnie	2		
20.	D-03.02.01	Studnie rewizyjne z kęgów żelbetowych śr.1200mm w gotowym wykopie - głębokość 1,0.	studnie	2		
21.	D-03.02.01	Studzienki ściekowe uliczne betonowe o śr. 500 mm z osadnikiem bez syfonu z pierścieniem odciążającym z wpustem uchylnym z zamkiem zatraskowym	szt	15		
22.	D-03.02.01	Uszczelki segmentowe na rurę o śr. zewn.200mm	szt.	30		
23.	D-03.02.01	Separator koalescencyjny o przepływie 3-30 l/s z systemem alarmowym	kpl.	1		
24.	D-03.02.01	Wykonanie różnych elementów drobnowymiarowych o objętości do1.5m3-elementy btonowe	m3	1,6		
25.	D-03.02.01	Izolacja zewn.powierzchni rur betonowych i żelbetowych o śr.1200mm lepikiem asfaltowym stosowanym na zimno - 2 warstwowa	m	15		

26.	D-03.02.01	Montaż konstrukcji podwieszki kabli energetycznych i telekomunikacyjnych typ lekkie; element o rozpiętości 4m	kpl.	4		
27.	D-03.02.01	Montaż konstrukcji podwieszki rurociągów i kanałów; element o rozpiętości 4m	kpl.	4		
28.	D-03.02.01	Umocnienia płyt betonowych chodnikowych przy wylocie kanału szer. 1,0m x 3,0m z obrzeżem	szt.	1		
29.	D-03.02.01	Umocnienia z płyt żelbetonowych 40x60* $\times$ 7 cm-płyty ażurowe np. MEBA	szt.	40		
30.	D-01.02.04	Demontaż rurociągu betonowego kielichowego o śr.nom.200mm uszczelnionego zaprawą cementarną	m	70		
31.	D-01.02.04	Demontaż studzienek ściekowych ulicznych betonowych o śr.500mm z osadnikiem i syfonem	kpl.	8		
32.	D-01.02.04	Wywóz materiałów z demontażu istniejącej kanalizacji na miejsce wskazane przez inwestora	m3	1,25		
		RAZEM ; roboty instalacyjne				
CPV 452333140-2		II. ROBOTY DROGOWE				
CPV 45111100-9		Roboty rozbiórkowe				
33.	D-01.02.04	Rozebranie podbudowy z gruntu stabilizowanego gr.10cm	m2	658		
34.	D-01.02.04	Rozebranie nawierzchni z mas mineralno-bitumicznych gr. 6 cm.	m2	658		
35.	D-01.02.04	Rozebranie krawężników betonowych o wymiarach 0,15 x 0,3na podsypce cementowo- piaskowej	m	947		
36.	D-01.02.04	Rozebranie chodników z płyt betonowych o wymiarach 35 x 35 x 5 cm na podsypce piaskowej	m2	980		
37.	D-01.02.04	Rozebranie obrzeży betonowych o wymiarach 8 x 30 cm	mb	400		
38.	D-01.02.04	Wywóz materiałów z demontażu nawierzchni na miejsce wskazane przez inwestora	m3	201		
		Razem roboty rozbiórkowe				
CPV 45233300-2		Podbudowa				
39.	D-04.04.02	Warstwa dolna podbudowy z kruszyw łamanych o grubości 20 cm	m2	544		
40.	D-04.04.02	Podbudowa z kruszyw łamanych o grubości 15 cm (pod zjazdu do posesji)	m2	90,5		
41.	D-04.04.01	Podsypka pod chodnik z kruszywa naturalnego stabilizowanego mechanicznie. Grubość warstwy 10 cm.	m2	1030		
42.	D-04.07.01	Górna warstwa podbudowy z betonu asfaltowego o grubości warstwy po zagęszczeniu 6 cm.	m2	544		
43.	D-04.08.01A	Mechaniczne wyrównanie istniejącej podbudowy mieszanką mineralno-asfaltową : istniejącej nawierzchni bitumicznej w ilości 71,9 kg/2 3184 m2 x 0,0719kg/m2	ton	228		
44.	D-04.03.01	Oczyszczenie i skropienie podłoża przed ułożeniem warstwy scieralnej	m2	5472		
		Razem; podbudowa				
CPV 45233220-7		Nawierzchnia				
45.	D-05.03.05	Nawierzchnia z betonu asfaltowego KR 1 o uziarnieniu 0/12,8 mm. Grubość warstwy po zagęszczeniu 4 cm	m2	5472		

		Razem nawierzchnia				
CPV 45233253-7		Krawężniki i chodniki				
46.	D-08.01.01	Krawężniki betonowe wystające o wymiarach 15 x 30 wraz z wykonaniem ław z betonu B- 7,5 na podsypce cementowo-piaskowej	m	1220		
47.	D-08.03.01	Ustawienie betonowych obrzeży o wymiarach 20 x 6 cm na podsypce piaskowej z wypełnieniem spoin zaprawą cementową	m	492		
48.	D-08.02.02	Chodnik z kostki brukowej betonowej grubości 6 cm szrej układanej na podsypce piaskowej z wypełnieniem spoin piaskiem.	m2	1030		
49.	D-08.04.01	Nawierzchnia zjazdów do posesji, mleczarni i kościoła z kostki brukowej betonowej grubości 8 cm układanej na podsypce piaskowej z wypełnieniem spoin piaskiem.	m2	90,5		
		Razem chodnik i zjazdy do posesji				
CPV 45233253-7		Roboty wykończeniowe				
50.		Regulacja pionowa zasuw wodociągowych	szt	1		
51.	D-06.03.01	Wyprofilowanie i uzupełnienie kruszywem naturalnym. Grubość warstwy po zagęszczeniu 6 cm	m2	312,5		
		Razem roboty wykończeniowe				
		RAZEM				
		Podatek Vat				
		OGÓŁEM WARTOŚĆ ROBÓT				

Słownie złotych;

Modyfikacja dot. Rozdziału II – Oferta z wzorami załączników
Załącznik nr 3 do formularza oferty

Załącznik nr 3 do formularza oferty

Nazwa Wykonawcy.....

Adres Wykonawcy.....

WYKAZ SPRZĘTU

Składając ofertę przetargową, oświadczamy, że dysponujemy następującymi w pełni sprawnymi jednostkami sprzętu:

Wyszczególnienie (typ, model)	Ilość sztuk	Rok produkcji	Wydajność	Forma wladania ¹

¹ Określić, czy sprzęt jest własnością Wykonawcy, czy też wynajęty, dzierżawiony, użyczony itp.

.....dnia.....

podpisano

Modyfikacja dot. Rozdziału II – Oferta z wzorami załączników
Załącznik nr 4 do formularza oferty

Załącznik nr 4 do formularza oferty

Nazwa Wykonawcy

Adres

DOŚWIADCZENIE WYKONAWCY

Składając ofertę w przetargu nieograniczonym oświadczamy , że w latach.....
firma wykonała następujące zamówienia o charakterze , złożoności i wartości
porównywalnej z przedmiotem przetargu.

Wykaz robót o podobnym charakterze wykonanych przez ostatnich 5 lat

Nazwa przedsięwzięcia (rodzaj robót)	Całkowita wartość robót, za które Wykonawca odpowiadał	Okres obowiązywania umowy	Data rozpoczęcia	Nazwa Zamawiającego i miejsce	Zakończone tak / nie
1	2	3	4	5	6

1	Rodzaj robót i specjalne cechy zrealizowanych umów. <i>/ prosimy tutaj podać krótką charakterystykę wykonanych zadań , uwzględniając informacje wymagane przez Zamawiającego do oceny spełnienia warunku udziału w przetargu. Należy wymienić tylko zadania zakończone. Prosimy podać nie więcej niż 5 zadań. /</i>
2	Rola firmy w umowie (prosimy określić jedną z poniższych opcji) <i>[] jedyny wykonawca [] Główny wykonawca [] Podwykonawca</i> <i>[] Partner w joint venture/konsorcjum</i>

Do niniejszego załącznika prosimy dołączyć referencje od właściwych zamawiających lub protokoły odbioru robót

Data i podpis Wykonawcy

Jednocześnie Zamawiający informuje, iż powyższa modyfikacja SIWZ, stanowi integralną część, a przy tym z uwagi na zakres ,charakter oraz termin wprowadzenia zmian nie wpływa na konieczność przedłużenia terminu składania ofert. Dlatego też Zamawiający zawiadamia iż , terminy składania i otwarcia ofert nie ulegają zmianie, podobnie jak i godziny składania i otwarcia ofert oraz miejsce pozostają bez zmian.

Podpisał

Dyrektor Zarządu Dróg Powiatowych
w Makowie Mazowieckim

Zdzisław Soból