

PRZEDMIAR KOSZTY NIEKWALIFIKOWANE

Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień

45111200-0 Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowę i roboty ziemne
45233140-2 Roboty drogowe

NAZWA INWESTYCJI : Modernizacja (przebudowa) drogi dojazdowej do gruntów rolnych na dz. gruntu nr 365 w m. Olchowiec Kolonia - koszty niekwalifikowane
ADRES INWESTYCJI : wieś: Olchowiec Kolonia
INWESTOR : GMINA WIERZBICA
ADRES INWESTORA : WIERZBICA OSIEDLE, UL. WŁODAWSKA 1, 22-150 WIERZBICA
WYKONAWCA ROBÓT :
ADRES WYKONAWCY :
BRANŻA : drogowa

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : Henryka Figiel
DATA OPRACOWANIA : luty 2022r.

PROJEKTANT

Henryka Figiel

upr. projekt. 776/CH/88

specjalność konstrukcyjno-inżynierska

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania
luty 2022r.

Data zatwierdzenia

PRZEDMIAR

Modernizacja (przebudowa) drogi dojazdowej do gruntów rolnych na dz. gruntu nr 365 w m. Olchowiec Kolonia - koszty niekw

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
Modernizacja (przebudowa) drogi dojazdowej do gruntów rolnych na dz. gruntu nr 365 w m. Olchowiec Kolonia - koszty niekwalifikowane					
1		ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE			
1	SST - D-	Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa drogi w terenie równinnym	km		
d.1	01.00.00	0.680	km	0.680	
				RAZEM	0.680
2	KNR 2-01	Mechaniczne i ręczne ścinanie i karczowanie samosiewów z odwiezieniem urobku we własnym zakresie	m ²		
d.1	0105-02	200.00	m ²	200.000	
				RAZEM	200.000
2		ZJAZDY ASFALTOWE			
3	SST-D-	Wykonanie koryta pod nawierzchnię wraz z profilowaniem i zagęszczeniem z wykorzystaniem urobku do uzupełnienia poboczy i odwiezieniem nadmiaru na odl. do 10 km	m ³		
d.2	02.01.01.	13.00	m ³	13.000	
				RAZEM	13.000
4	SST-D-	Podbudowa pomocnicza na poszerzeniu z piasku stabilizowanego spoiwem hydraulicznym (cementem) C1,5/2,5, Rm=2,5 MPa, z zagęszczeniem, grub. 25 cm	m ²		
d.2	04.05.04.	62.00	m ²	62.000	
				RAZEM	62.000
5	SST-D-	Podbudowa zasadnicza z mieszanki niezwiązanej C90/3 o uziarnieniu 0/31,5mm - grub.15 cm	m ²		
d.2	04.04.02.	60.00	m ²	60.000	
				RAZEM	60.000
6	SST-D-	Mechaniczne skropienie emulsją asfaltową na gorąco nawierzchni bitumicznej; zużycie emulsji 0,5 kg/m ² ;	m ²		
d.2	04.03.01	60.00	m ²	60.000	
				RAZEM	60.000
7	SST-D-	Warstwa wiążąca z betonu asfaltowego AC 16W, 50/70 dla ruchu KR 1 o grubości 4 cm z transportem masy do miejsca wbudowania	m ²		
d.2	05.03.05b.	58.00	m ²	58.000	
				RAZEM	58.000
8	SST-D-	Mechaniczne skropienie emulsją asfaltową na gorąco nawierzchni bitumicznej; zużycie emulsji 0,5 kg/m ² ;	m ²		
d.2	04.03.01	60.00	m ²	60.000	
				RAZEM	60.000
9	SST-D-	Warstwa ścieralna gr.4cm z betonu asfaltowego AC11S,50/70 dla ruchu KR1, z transportem masy na miejsce wbudowania	m ²		
d.2	05.03.05a	60.00	m ²	60.000	
				RAZEM	60.000
3		ZJAZDY INDYWIDUALNE			
10	SST-D-	Wykonanie profilowania terenu i zagęszczeniem , ewentualnych uzupełnieniem gruntem rodzimym po konstrukcje poboczy indywidualnych.	m ²		
d.3	02.01.01.	70.00	m ²	70.000	
				RAZEM	70.000
11	SST-D-	Wykonanie nawierzchni zjazdów z mieszanki niezwiązanej C90/3 o uziarnieniu 0/31,5mm - grub.15 cm	m ²		
d.3	04.04.02.	70.00	m ²	70.000	
				RAZEM	70.000
4		OZNAKOWANIE			
12	SST-D-	Oznakowanie pionowe - tablice znaków średnie wraz z montażem , fundamentami i słupkami	szt		
d.4	07.02.01	4.00	szt	4.000	
				RAZEM	4.000
13	SST-D-	Urządzenia bezpieczeństwa ruchu - tablice prowadzące U-3c - 1szt i U-3d - 1szt. - długości 1.5 m wraz z montażem , fundamentami i słupkami	szt		
d.4	07.02.01	2.00	szt	2.000	
				RAZEM	2.000