

PRZEDMIAR ROBÓT
PRZEBUDOWA DROGI POWIATOWEJ NR 2025W
ZAKRZE - BIERNATY OD KM 1+708 DO KM 1+802

Lp.	Podstawa	Opis	Jedn.obm	Ilość
1 ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE				
1	D-01.02.04	Frezowanie nawierzchni bitumicznej o grubości do 5 cm Obmiar: 170,00 m ²	m ²	190
2 PODBUDOWA				
2	D-05.03.05b	Wyrównanie istniejącej nawierzchni bitumicznej betonem asfaltowym o średniej grubości 5 cm po zagęszczeniu od km `1+735 do km 1+760 $25,00 \times 6,20 \times 0,05 \times 2,5 \text{ t/m}^3 = 19,375 \text{ t}$ od km `1+792 do km 1+798 $6,00 \times 5,70 \times 0,05 \times 2,5 \text{ t/m}^3 = 4,275 \text{ t}$ Obmiar: 19,375+ 4,275 = 23,65 t	t	23,65
3	D-05.03.05b	Remont nawierzchni betonem asfaltowym AC 22W (warstwa wiążąca) dla KR 3-4 o grubości 6 cm po zagęszczeniu Obmiar: 15,00 x 2,00 = 30,00	m ²	30
3 NAWIERZCHNIA				
4	D-05.03.05b	Nawierzchnia z betonu asfaltowego AC 22W (warstwa wiążąca) dla KR 3-4 o grubości 6 cm po zagęszczeniu od km `1+725 do km 1+765 $40,00 \times 6,10 = 264,00 \text{ m}^2$ od km `1+785 do km 1+800 $15,00 \times 5,60 = 84,00 \text{ m}^2$ Obmiar: 264,00 + 84,00 = 348,00 m ²	m ²	348
5	D-05.03.05a	Nawierzchnia z betonu asfaltowego AC 11S (warstwa ścieralna) dla KR 3-4 o grubości 5 cm po zagęszczeniu od km `1+708 do km 1+766 $58,00 \times 6,00 = 348,00 \text{ m}^2$ od km `1+771 do km 1+802 $31,00 \times 5,50 = 170,50 \text{ m}^2$ Obmiar: 348,00 + 170,50 = 518,50 m ²	m ²	518,5
6	D-04.04.02	Wykonanie poboczy drogi z kruszywa łamanego o frakcji 0-31,5 mm o grubości 10 cm po zagęszczeniu (wraz z przygotowaniem podłoża pod warstwę kruszywa) Obmiar: (89,00 x 1,00) x 2 = 178,00 m ²	m ²	178

WICESTAROSTA
Michał Michaluk